

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 450090 en 450100	23. Bijlage 3 Prijzenblad 450090 en 450100 Wat is de exacte verwachting en omvang van deze resultaatsverplichting? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	450090 Reparatie inlaat ≤ 160 mm tot en met 10 stuks 450100 Reparatie inlaat ≤ 160 mm >10 stuks Het betreft beide de reparatie van inlaten door middel van het zetten van een hoedliner, als renovatiemethode bij deelreparatie of relinen, aan de binnenzijde van de buis om een waterdichte verbinding van de aansluiting te verkrijgen tussen de geliniede buis en de inlaat.
2	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 450060 en 450070	22. Bijlage 3 Prijzenblad 450060 en 450070 Wat is de exacte verwachting en omvang van deze resultaatsverplichting? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	Post 450060 Opstellen werkomschrijving (relining) incl. benodigde berekeningen betreft . Het doel is het maken van een werkomschrijving met eisen voor het kunnen laten uitvoeren van reliningswerkzaamheden en voor het kunnen laten afprijzen van deze werkzaamheden door derden. 450070 Opstellen opleverdossier incl. beproeven. Het ten behoeve van de oplevering van de reliningswerkzaamheden opstellen van een dossier van de uitgevoerde werkzaamheden, toegepaste methoden en materialen. Daarnaast het uitvoeren van de beproevingen en vastleggen van de resultaten hiervan in het rapport. Uitgangspunt is een omvang van vijf beproevingen per dossier.
3	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 440010 t/m 440050	21. Bijlage 3 Prijzenblad 440010 t/m 440050 Waar zijn deze minimum en maximumtarieven op gebaseerd in de wetenschap dat ieder storing een andere reden en verloop zal hebben is hier geen prijs per stuk voor af te geven. Op welke wijze worden inspanningen verrekend die deze bedragen te boven gaan?	Ontstoppen kolk- en perceelaansluitingleiding etc. ≤160 mm (daguren) Inspecteren kolk- en perceelaansluitingleiding etc. ≤160 mm (daguren) Ontstoppen perceelaansluitleiding etc. ≤160 mm (storingsonderhoud 24/7) Inspecteren perceelaansluitleiding etc. ≤160 mm (storingsonderhoud 24/7) U dient uit te gaan van een gemiddelde inzet voor het eenmalig localiseren en ontstoppen onder hoge druk, aangevuld met een extra manuur, inclusief reistijd. Daarnaast een aanvullend tarief voor het inspecteren. De ene storing zal minder en de andere storing zal meer inzet verlangen. Voor storingsen die meer dan 2,5 manuur aan inzet vragen en met bijkomende reparatiewerkzaamheden zal in overleg verrekening plaatsvinden. De prijsbereiken van posten 440020 en post 440040 worden aangepast naar €50 tot €75. Post 440030 wordt aangepast naar €300 tot €400.
4	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 430010	19. Bijlage 3 Prijzenblad 430010 De opgegeven prijzen zijn NIET marktconform; de tarieven voor een kolkenreiniging en bemanning gedeeld door een realistische productienorm ligt in werkelijkheid veel hoger dan het opgegeven maximumbedrag. Op basis van uw kerngetallen moet een productie gemaakt worden van 1 minuut per kolk incl verplaatsing naar volgende kolk. Op basis hiervan kunnen we geen rechtmatige inschrijving indienen.	Het prijsbereik wordt aangepast naar €2,50 tot €4,00
5	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 420010	16. Bijlage 3 Prijzenblad 420010 Is dit enkel de toevoeging radarantenne op post 410050 die afgeprijsd dient te worden? Zo niet waar moet exact van uit gegaan worden? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	Deze post betreft het volledig uitvoeren van radaronderzoek met de daarvoor benodigde complete apparatuur en personele inzet.
6	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 410010	13. Bijlage 3 Prijzenblad 410010 Wat is de exacte verwachting en omvang van deze resultaatsverplichting? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	Deze post betreft het uitvoeren van een verkenning van de te reinigen en/of te inspecteren gebieden om de bereikbaarheid van de rioleringsstrengen te beoordelen en hierop het zo nodig het in te zetten bijzondere materieel en/of verkeersmaatregelen te bepalen. Daarnaast hoort hierbij het signaleren van verdeckte putten die noodzakelijk bereikbaar moeten zijn om de genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

7	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad posten 400050 t/m 400080	10. Bijlage 3 Prijzenblad posten 400050 t/m 400080 De opgegeven prijzen zijn NIET marktconform; de tarieven voor het reinigen van grotere diameters, putten en het werkelijke storttarief ligt in werkelijkheid veel hoger dan het opgegeven maximumbedrag. Op basis hiervan kunnen we geen rechtmatige inschrijving indienen.	400050 Rioolreiniging diameters van 160 tot en met 1000 mm Er is bewust voor gekozen om alle diameters onder deze post te laten vallen om de administratieve last te beperken. Het aandeel van de diameters van 800 tot en met 1000 mm op het geheel is minimaal, circa 4 % van de totale lengte van het areaal. 400070 Reiniging inspectieput nieuw bereik tussen €3,50 en €6,00. Van post 400080 Stortkosten rioolslib wordt de maximumprijs aangepast naar €100.
8	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 400040	9. Bijlage 3 Prijzenblad 400040 Wat is de exacte resultaatsverplichting die per stuk afgeprijsd dient te worden? Moeten deze middelen rijplaten (hoeveel) bereikbaar gemaakt te worden of moeten ze worden gelokaliseerd en opgegraven worden, zo ja hoe diep liggen deze en zijn ze al voorzien van een putdeksel? Waar moet van uit gegaan worden binnen voor max € 400,- per stuk?	Deze post betreft het lokaliseren en opgraven van verdeckte inspectieputten die reeds zijn voorzien van een putrand en putdeksel. Veelal liggen deze in een groenstrook en zijn overgroeid geraakt. In andere gevallen liggen deze onder het straatwerk van elementenverharding. Uitgangspunt is een maximale diepte van 0,5 m.
9	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad	5. Wat als blijkt uit de verkregen informatie nota van inlichtingen en blijkt dat de opgegeven minimum prijs en maximumprijs niet past bij de resultaatsverplichting? Kan daar nog opbouwend over gecommuniceerd worden om te komen tot een kostendekkende inschrijving zonder bonuspunten? Of stelt u dan zowel het minimumbedrag als met maximumbedrag omhoog om recht te doen aan de beoordeling gunningscriterium Prijs?	Een tweede nota van inlichtingen zal worden ingepland, zie hiervoor de nieuwe planning in de leidraad. U mag in deze tweede nota van inlichtingen ook vragen stellen over onderwerpen die niet in de eerste nota van inlichtingen zijn behandeld. Van het definitieve prijzenblad (na de laatste nota) mag niet worden afgeweken.
10	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad	4. Op veel posten wordt de eenheid st. gehanteerd, maar is het niet eenduidig omschreven met welke omvang rekening gehouden dient te worden en is het dus ook niet bij inschrijving te herleiden of de resultaatsverwachting past binnen het vernoemde minimumbedrag of maximumbedrag. We verzoeken u van alle betreffende posten eenduidigheid te verschaffen over wat er exact binnen de opgegeven bandbreedte inschrijfprijs opgenomen dient te zijn.	In deze nota zijn verschillende posten nader omschreven en de gemeente verwacht hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.
11	Proces	Planning aanbestedingsprocedure	3. In verband met diverse vergelijkbare aanbestedingen met een Beste Prijs Kwaliteit Verhouding alsmede de huidige marktsituatie waarbij de geldende termijnen aanbestedingsprocedures voor inschrijvers niet langer haalbaar blijken te zijn bij huidige beschikbaarheid gekwalificeerd personeel, willen we de Aanbestedende dienst verzoeken de uiterste indieningsdatum met minimaal vijf weken te verplaatsen om een zo groot mogelijk aantal inschrijvers in de gelegenheid te stellen een winnende inschrijving samen te stellen die recht doet aan de aanvraag. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wat is dan de ruimte die gevonden kan worden bij een eventueel een maand latere start van deze overeenkomst in het belang van een marktwerking in en met concurrentie, waarbij zoveel mogelijk kandidaat inschrijvers zullen deelnemen?	De gemeente geeft de inschrijvende partijen meer ruimte. Zie de planning in de nieuwe leidraad voor de nieuwe termijnen.
12	Inhoud	Aanbestedingsleidraad 4.3 Kwaliteit	1. Welke vormeisen gelden er voor de beantwoording van gunningscriterium 1 t/m 3 in het plan van Aanpak	De vormvereisten zijn toegevoegd aan de nieuwe leidraad onder Hoofdstuk 4.4.
13	Inhoud	PVE 1.3 risico analyse	2. De benodigde inzet van inschrijver is hierbij sterk afhankelijk van de wijze waarop opdrachtgever haar database heeft gestructureerd. Kan deze beschikbaar worden gesteld of representatief deel hiervan?	De inzet van uren wordt verrekend op post 200030 tegen de genoemde tarieven. Het beheerpakket bevat de ligging- en leidinggegevens. Het gaat hier om het combineren van deze met de andere genoemde gegevens. Inzicht in het beheerpakket met de beheergegevens wordt na gunning gegeven.
14	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 430050 en 430060	20. Bijlage 3 Prijzenblad 430050 en 430060 Wat is de exacte verwachting van deze resultaatsverplichting? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	430050 Rapportage kolken. Deze post betreft het maken van een rapportage van de aantallen gereinigde en niet gereinigde kolken en de geregistreerde schadebeelden per kolk in digitale tabelvorm en als GIS-bestand. 430060 Opstellen maatregeladvies correctief onderhoud kolken. Deze post betreft het op basis van de 'Rapportage kolken' het opstellen van een maatregeladvies om de geconstateerde tekortkomingen van de kolken te verhelpen. Het advies opstellen in digitale tabelvorm en als GIS-bestand.

15	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 420030 t/m 420060	18. Bijlage 3 Prijzenblad 420030 t/m 420060 De opgegeven prijzen zijn NIET marktconform; Op basis hiervan kunnen we geen rechtmatige inschrijving indienen.	420030 Gaten boren en na afloop opvullen in asfaltverharding tbv boorkernen (€160 tot €250) 420040 Boorkernonderzoek boven grondwaterspiegel (de nieuwe maximumprijs is €1.100) 420050 Boorkernonderzoek onder grondwaterspiegel (de nieuwe maximumprijs is €1.400) 420060 Opstellen rapportage boorkernonderzoek (het nieuwe prijsbereik is €350 tot €550)
16	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 420020	17. Bijlage 3 Prijzenblad 420020 Wat is de exacte verwachting die afgeprijsd dient te worden? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	Deze post betreft het na uitvoering van het radaronderzoek rapporteren van de bevindingen van dat onderzoek.
17	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 410050	15. Bijlage 3 Prijzenblad 410050 Is dit met 1 gecertificeerde operator? Zo niet, waar moet van uit gegaan worden bij de afprijzing?	Voor de afprijzing dient te worden uitgegaan van minimaal 1 gecertificeerde operator. De inspectie moet op een veilige en verantwoorde manier uitgevoerd worden.
18	Inhoud	Bijlage 3 prijzenblad 410040	14. Bijlage 3 prijzenblad 410040 Wat is de exacte verwachting van deze resultaatsverplichting? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	Het opstellen van een rapportage van de uitgevoerde inspecties, met een overzicht in digitale tabelvorm van de geïnspecteerde strengen, lengtes en daaraan gekoppelde inspectiekenmerken. Daarnaast een overzicht van de door de inspecteur geconstateerde bijzonderheden en afwijkingen ten aanzien van de stelselkenmerken als tekening en/of GIS-bestand.
19	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 400120	12. Bijlage 3 Prijzenblad 400120 Wat is de exacte verwachting van deze resultaatsverplichting? We hebben het niet terug kunnen vinden in de aangeleverde documenten. Hierdoor kunnen we niet bepalen of het minimum en maximumbedrag toereikend zal zijn.	400120 Rapportage rioolreiniging. Het opstellen van een rapportage van de uitgevoerde reiniging, met een overzicht in digitale tabelvorm van de gereinigde strengen. Daarnaast een overzicht van de door de reinigers geconstateerde bijzonderheden en afwijkingen ten aanzien van de stelselkenmerken als tekening en/of GIS-bestand.
20	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 400020	11. Bijlage 3 Prijzenblad 400020 De opgegeven prijzen zijn NIET marktconform; de tarieven voor een reinigingset die moet voldoen aan de milieunormen die hieraan gesteld worden ligt in werkelijkheid veel hoger dan het opgegeven maximumbedrag. Op basis hiervan kunnen we geen rechtmatige inschrijving indienen.	De gemeente gaat er vanuit dat uw vraag gaat over 400100 en 400110. Bij beide posten komt er €50 bij de maximumprijs.
21	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 400020 en 400030	8. Bijlage 3 Prijzenblad 400020 en 400030 Wat is de exacte omvang van de scoop die per stuk afgeprijsd dient te worden?	De eenheid van deze posten wordt aangepast naar dagdeel (4 uur). Van post 400020 is het nieuwe prijsbereik €350 tot €550. Van post 400030 is het nieuwe prijsbereik €250 tot €450.
22	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 400010	7. Bijlage 3 Prijzenblad 400010 Wat is per vooronderzoek het aantal maximum putten die voor dit bedrag dienen te worden onderzocht?	De eenheid van deze post wordt aangepast naar dagdeel (4 uur). Het nieuwe prijsbereik is €250 tot €450.
23	Inhoud	Bijlage 3 Prijzenblad 200010 en 200020	6. Bijlage 3 Prijzenblad 200010 en 200020 Wat is de exacte omvang van de scoop die per stuk afgeprijsd dient te worden?	Voor deze werkzaamheden dient u uit te gaan van een gemiddelde inzet van anderhalve dag.
24	Proces	Planning aanbestedingsprocedure	Hoe werkt de feedback-ronde die is ingebouwd? Deze procedure zien we niet vaak.	De gemeente gebruikt deze procedure om de inschrijvers de kans te bieden een betere inschrijving te doen. Door de feedback-ronde kan de inschrijver de inschrijving aanpassen en (hopelijk) verbeteren. Dit leidt tot betere inschrijvingen, en ook minder verrassingen bij de beoordeling. Bij de eerste inschrijving mag u alleen een Plan van Aanpak indienen. U mag geen prijzenblad meesturen. Deze eerste inschrijving verstuurt u via de berichtenmodule van Tendered. De definitieve inschrijving gaat wel via de kluis op Tendered.
25	Contract	Raamovereenkomst Artikel 10	Kunt u artikel 10 'Intellectueel eigendom' toelichten wat de gedachte is van hetgeen is geschreven? Gegadigde is gewend om in samenwerkingsverbanden ontwikkeling en kennis te delen met andere gemeentelijke organisaties en zoekt bevestiging of deze bepaling remmend werkt in ontwikkeling van de algemene (riolerings)zaak.	De eerste 5 paragrafen van dit artikel zijn uit de overeenkomst verwijderd.

26	Contract	Raamovereenkomst Artikel 5	De combinatie van een prijslijst met vastgestelde bandbreedte van de inschrijfprijzen als in de artikel 5 genoemde voorwaarden indexering, bieden geen ruimte om een bedrijfseconomische acceptabele inschrijving te doen. Er is bij de indexering geen rekening gehouden met de financierings- en onderhoudslasten van benodigd zwaar materieel, de rentabiliteit verwatert over de looptijd van het contract en de inschrijftarieven zijn in bandbreedte bepaald! Bent u bereid dit aan te passen?	Aantal posten zijn verhoogd. We indexeren de delen van de tarieven die een groot deel van het tarief uitmaken en/of delen waarbij we grote prijschommelingen kunnen verwachten.
27	Inhoud	Verzoek om uitstel	Graag verzoeken wij opdrachtgever tot verschuiving van de aanbestedingsdatum met minimaal 6 weken. Dit in verband met een zeer hoge aanvraag dichtheid vanuit diverse opdrachtgevers met vergelijkbare BPKV aanbestedingen, die een enorme workload vormen met betrekking tot de capaciteit van inschrijver. Met dit verzoek zal ook meer ruimte aan de totale markt van inschrijvers worden geboden om een deugdelijke en goed onderbouwde inschrijving te kunnen verzorgen en zodoende een optimalisering en bredere marktwerking te kunnen bewerkstelligen.	Zie antwoord vraag 11.