

Bijlage 4 Specificaties container

Afzetcontainer 12M3	
	Open afzetcontainer van 12M3, hier is een marge van 1M3 mogelijk.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Trap aan rechter voorzijde op container, deze moet minimaal 1300 mm onder de bovenkant van de container blijven en heeft 3 a 4 traptrede. Boven de bovenste trede links en rechts een houvast beugen van circa 20 mm met een lengte van circa 800 mm.
	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.
	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwheken altijd in de hoek van de staander.
	Containers bevatten haken onder aan de zijkanten om netten vast te kunnen zetten.

Afzetcontainer 15M3	
	Open afzetcontainer van 15M3, hier is een marge van 1M3 mogelijk.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Trap aan rechter voorzijde op container, deze moet minimaal 1300 mm onder de bovenkant van de container blijven en heeft 3 a 4 traptrede. Boven de bovenste trede links en rechts een houvast beugen van circa 20 mm met een lengte van circa 800 mm.
	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.
	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwheken altijd in de hoek van de staander.
	Containers bevatten haken onder aan de zijkanten om netten vast te kunnen zetten.

Afzetcontainer 25M3	
	Open afzetcontainer van 25M3, hier is een marge van 1M3 mogelijk.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Trap aan rechter voorzijde op container, deze moet minimaal 1300 mm onder de bovenkant van de container blijven en heeft 3 a 4 traptrede. Boven de bovenste trede links en rechts een houvast beugen van circa 20 mm met een lengte van circa 800 mm.
	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.

	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwhaken altijd in de hoek van de staander.
	Containers bevatten haken onder aan de zijkanten om netten vast te kunnen zetten.

Afzetcontainer 40M3

	Open afzetcontainer van 40M3, hier is een marge van 2M3 mogelijk.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Trap aan rechter voorzijde op container, deze moet minimaal 1300 mm onder de bovenkant van de container blijven en heeft 3 a 4 traptrede. Boven de bovenste trede links en rechts een houvast beugen van circa 20 mm met een lengte van circa 800 mm.
	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.
	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwhaken altijd in de hoek van de staander.
	Containers bevatten haken onder aan de zijkanten om netten vast te kunnen zetten.

Afzetcontainer M30

	Gesloten magazijncontainer van 30M3, hier is een marge van 1M3 mogelijk.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.
	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwhaken altijd in de hoek van de staander.

Afzetcontainer K20

	Gesloten 20M3container met klep, hier is een marge van 1M3 mogelijk.
	Container wordt handmatig met een hydraulisch oliesysteem bediend, met een dubbelwerkende handpomp met vaste bedieningshendel.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Trap aan rechter voorzijde op container, deze moet minimaal 1300 mm onder de bovenkant van de container blijven en heeft 3 a 4 traptrede. Boven de bovenste trede links en rechts een houvast beugen van circa 20 mm met een lengte van circa 800 mm.

	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.
	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwshaken altijd in de hoek van de staander.

Afzetcontainer G20	
	Gesloten 20M3container met 6 kleppen, hier is een marge van 1M3 mogelijk.
	Huisjes vorm met aan beiden zijde 3 inwerp openingen die afsluitbaar zijn door 2 deurtjes die aan de voorzijde van de container afsluitbaar zijn.
	3 kleppen aan beide zijden.
	5mm vloerdikte en 4mm zijwanden in spanten uitvoering.
	8 mm plaat onder en boven de opneemhaak.
	Haak en kabel opname systeem.
	Ronde radius achterkant slede.
	Rond 50 mm rem as tussen de slede op 15 mm vanaf onderkant slede, en gemonteerd in de radius tegen de buitenrand aan.
	Slotbalk in de slede aanbrengen, de achterkant slotbalk 5700 mm vanaf voorzijde container gemeten.
	Stortdeur bijrijderszijde altijd als eerste laten open.
	Veiligheidssluiting op eerste openende deur plaatsen.
	Derde extra onder sluiting op stortdeuren via een zijvergrendeling.
	Touwshaken altijd in de hoek van de staander.