

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 8722275, Herstel vloeistofdichte vloeren, perceel West

01-Vraag:

Inschrijfbiljet ontbreekt in bijlage. Inschrijfbiljet combinaties is wel toegevoegd aan de bijlage.

01-Antwoord:

Is toegevoegd als document 13. Inschrijvingsbiljet.

02-Vraag:

Dienen we de modelstaat verrekenprijzen ook in te vullen? Verrekentarieven bestek staan toch op de inschrijfstaat ! Welke andere tarieven zouden we dan nog moeten toevoegen?

02-Antwoord:

Inschrijfstaat is leidend, de modelstaat is hier niet van toepassing en dient niet ingevuld te worden.

03-Vraag:

Er zijn in het bestek diverse besteksposten opgenomen waarvan bestekspost 221011 als eerste. Betreft het hier onbehandelde betonvloeren of moeten er ook nog afwerklagen worden verwijderd. En zo ja wat is hiervan de dikte.

03-Antwoord:

Het betreft het herstellen van de coating. Laagdikte verschilt per toegepast systeem (gem. 0,3-6mm)

04-Vraag:

In bestekspost 242010 gaat men nog uit van de oude regelgeving, namelijk de BRL 2825. Deze geldt niet meer. Dit geldt ook voor het vermelde KOMO attest. De toe te leveren materialen zijn nu voorzien van een CE-markering.

04-Antwoord:

De tekst "Voegvullingsmassa leveren onder KOMO-attest met productcertificaat volgens (BRL 2825 1/2) , gerekend met een gemiddeld verbruik van 0,6 liter per m¹ voeg "vervalt en is vervangen door: " Voegvullingsmassa leveren volgens NEN EN 14188-01 of 14188-02, gerekend met een gemiddeld verbruik van 0,6 liter per m¹ voeg.

05-Vraag:

Volstaat een SCL Light Statement.

05-Antwoord:

De SCL Light Statement volstaat.

06-Vraag:

Op pagina 4/5 van de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over een inspectieapp die, indien van toepassing, wordt aangeboden. Is het een verplichting om hier gebruik van te maken of mag er gebruikt worden gemaakt van onze eigen inspectieapp?

06-Antwoord:

Het is geen verplichting om van de RVB Inspectie App gebruik te maken, inspectieresultaten dienen wel in OMS moeten worden ingevoerd.

07-Vraag:

Op pagina 21 van de aanbestedingsleidraad wordt geëist dat bij inschrijving een opgave van referentieopdrachten is toegevoegd. Zou dit ook kunnen worden verstrekt na economisch voordeligste inschrijving?

07-Antwoord:

Neen

08-Vraag:

In het bestek staat bij post 110010 dat de rapporten en VVV dient te worden afgegeven door de RvA. Deze geven geen rapporten en VVV's af. Dit gebeurt door de inspectie instellingen. Daarnaast word een hersteladvies verlangd. Als inspectie instelling mogen we deze niet afgeven. Wij mogen enkel richtinggevende herstelopties afgeven.

08-Antwoord:

De tekst "De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening moet worden afgegeven door de Raad voor Accreditatie voor inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen." vervalt. Toevoegen: "richtinggevende" hersteladviezen.

09-Vraag:

Conform de bestekspost 223030 dienen wij hier 10m² of meer schades te herstellen. Deze post kunnen wij nu niet afprijzen doordat niet bekend is hoeveel vierkante meter maximaal hersteld dient te worden en de eenheid op 25 stuks staat. Kunt u aangeven met hoeveel vierkante meter gegadigde maximaal rekening dient te houden of kunt u

de eenheid veranderen van stuks naar vierkante meter?

09-Antwoord:

U dient rekening te houden met eenheden in stuks. Waarbij de range 0-5m², 6-10m², 11-25m².
De bestekspostnr.(s): 221020, 222020, 223020, 223030, 223120 en 223130 zijn aangepast.

10-Vraag:

Conform de bestekspost 223130 dienen wij hier 10 m² of meer schades te herstellen. Deze post kunnen wij nu niet afprijzen doordat niet bekend is hoeveel vierkante meter maximaal hersteld dient te worden en de eenheid op 15 stuks staat. Kunt u aangeven met hoeveel vierkante meter gegadigde maximaal rekening dient te houden of kunt u de eenheid veranderen van stuks naar vierkante meter?

10-Antwoord:

U dient rekening te houden met eenheden in stuks. Waarbij de range 0-5m², 6-10m², 11-25m².
De bestekspostnr.(s): 221020, 222020, 223020, 223030, 223120 en 223130 zijn aangepast.

11-Vraag:

Er zit een overlapping in de range 0-5m² en 5-10m² bij bestekspostnr.(s): 221010, 221020, 222010 en 222020. Kan dit worden aangepast?

11-Antwoord:

Klopt. De bestekspostnr.(s): 221020 en 222020 zijn aangepast. Bestekspostnr(s.): 221030, 221040, 222030 en 222040 zijn toegevoegd.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01TEKENINGEN
- 02PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03KWALITEITSBORGING
- 04BIJLAGEN

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
					9		Direct voor het aanbrengen van de kunststof oppervlaktebehandeling				
					9		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
221033							Bestekspost is toegevoegd				
221033	814102						Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft het aanbrengen van een 2 componenten coatingsysteem ter plaatse van de beschadigingen De toplaag van de coating dient in dezelfde kleur als de omliggende coating te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld RAL 7023 De coating moet stroef zijn, ook in natte omstandigheden	m2		100,00	I
				9			Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 0,5 kg/m² Betreft twee-componenten universele epoxyhars t.b.v. grondering op minerale ondergronden	kg		50,00	L
							Afstrooien met kwartszand, met korrel 01 - 0,3 mm. ca. 1,5 kg/m²	kg		150,00	L
					9		Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 2,5 kg/m² Betreft twee-componenten, gepigmenteerde epoxyharsbekleding	kg		250,00	L
							Afstrooien met vuurgedroogd kwartszand, korrel 0,2 - 0,7 mm Met overschot aangebracht, 5 kg/m² Na afstrooien een topbespuiting aanbrengen tegen verstuiwing. 0,25 kg/m²	kg		25,00	L
221040							Bestekspost is toegevoegd				
221040	820499						Herstellen coating op verharding, 50 m² en meer. (binnen) Betreft het repareren van schades aan coating op binnen gelegen vloestofdichte verhardingen. Conform het gestelde in de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711	m2	500,00	F	
221041							Bestekspost is toegevoegd				
221041	820499						Bewerken oppervlakken van verhard beton. Stralen zodanig dat een goed hechtende oppervlakte wordt verkregen voor het aanbrengen van kunststof. Straalmethode: ter keuze aannemer. Inclusief het los maken en verwijderen van lagen Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1:2; bovenzijde Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende verwerker en direct afvoeren van het terrein.	m2		500,00	I
221042							Bestekspost is toegevoegd				
221042	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft gestraald betonoppervlak Ondergrond: betonverharding	m2		500,00	I
				2			Losliggend vuil afvegen				
				1			Direct voor het aanbrengen van de kunststof oppervlaktebehandeling				
					9		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
221043							Bestekspost is toegevoegd				
221043	814102						Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft het aanbrengen van een 2 componenten coatingsysteem ter plaatse van de beschadigingen	m2		500,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							De toplaag van de coating dient in dezelfde kleur als de omliggende coating te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld RAL 7023 De coating moet stroef zijn, ook in natte omstandigheden Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 0,5 kg/m² Betreft twee-componenten universele epoxyhars t.b.v. grondering op minerale ondergronden Afstrooien met kwartszand, met korrel 01 - 0,3 mm. ca. 1,5 kg/m²	kg		250,00	L
							Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 2,5 kg/m² Betreft twee-componenten, gepigmenteerde epoxyharsbekleding Afstrooien met vuurgedroogd kwartszand, korrel 0,2 - 0,7 mm Met overschot aangebracht, 5 kg/m² Na afstrooien een topbespuiting aanbrengen tegen verstuiving. 0,25 kg/m²	kg		1.250,00	L
222020							Bestekspost is aangepast				
222020	820499						Herstellen coating op verharding, 6-10 m² (buiten). Betreft het repareren van schades aan coating op buiten gelegen vloeistofdichte verhardingen.Conform het gestelde in de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711	m2	10,00	F	
222030							Bestekspost is toegevoegd				
222030	820499						Herstellen coating op verharding, 11-50 m². (buiten) Betreft het repareren van schades aan coating op buiten gelegen vloeistofdichte verhardingen.Conform het gestelde in de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711	m2	100,00	F	
222031							Bestekspost is toegevoegd				
222031	820499						Bewerken oppervlakken van verhard beton. Stralen zodanig dat een goed hechtende oppervlakte wordt verkregen voor het aanbrengen van kunststof. Straalmethode: ter keuze aannemer. Inclusief het los maken en verwijderen van lagen Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1:2; bovenzijde Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende verwerker en direct afvoeren van het terrein.	m2		100,00	I
222032							Bestekspost is toegevoegd				
222032	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft gestraald betonoppervlak Ondergrond: betonverharding Losliggend vuil afvegen Direct voor het aanbrengen van de kunststof oppervlakbehandeling 9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	m2		100,00	I
222033							Bestekspost is toegevoegd				
222033	814102						Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft het aanbrengen van een 2 componenten coatingsysteem ter plaatse van de beschadigingen De toplaag van de coating dient in dezelfde kleur als de omliggende coating te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld RAL 7023 De coating moet stroef zijn, ook in natte omstandigheden Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 0,5 kg/m²	m2		100,00	I
								kg		50,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Betreft twee-componenten universele epoxyhars t.b.v. grondering op minerale ondergronden. Afstrooien met kwartszand, met korrel 01 - 0,3 mm. ca. 1,5 kg/m²	kg		150,00	L
				9			Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 5,0 kg/m²	kg		500,00	L
							Betreft twee-componenten, gepigmenteerde epoxyharsbekleding				
							Afstrooien met vuurgedroogd kwartszand, korrel 0,7 - 1,25 mm	kg		500,00	L
							Met overschot aangebracht, 5 kg/m²				
							Na afstrooien een topbespuiting aanbrengen tegen verstuiving. 0,25 kg/m²	kg		25,00	L
				9			Materialen verwerken volgens de voorschriften van de fabrikant				
							Overtollig afdek materiaal na uitharding verwijderen en afvoeren				
222040							Bestekspost is aangepast				
222040	820499						Herstellen coating op verharding, 50 m² en meer. (buiten) Betreft het repareren van schades aan coating op buiten gelegen vloestofdichte verhardingen.Conform het gestelde in de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711	m2	300,00	F	
222041							Bestekspost is toegevoegd				
222041	820499						Bewerken oppervlakken van verhard beton. Stralen zodanig dat een goed hechtende oppervlakte wordt verkregen voor het aanbrengen van kunststof. Straalmethode: ter keuze aannemer. Inclusief het los maken en verwijderen van lagen Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1:2; bovenzijde Vrijkomende materialen afvoeren naar een erkende verwerker en direct afvoeren van het terrein.	m2		300,00	I
222042							Bestekspost is toegevoegd				
222042	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft gestraald betonoppervlak Ondergrond: betonverharding Losliggend vuil afvegen Direct voor het aanbrengen van de kunststof oppervlakbehandeling	m2		300,00	I
			2								
				1							
					9		Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
222043							Bestekspost is toegevoegd				
222043	814102						Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. Betreft het aanbrengen van een 2 componenten coatingsysteem ter plaatse van de beschadigingen De toplaag van de coating dient in dezelfde kleur als de omliggende coating te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld RAL 7023 De coating moet stroef zijn, ook in natte omstandigheden	m2		300,00	I
				9			Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 0,5 kg/m²	kg		150,00	L
							Betreft twee-componenten universele epoxyhars t.b.v. grondering op minerale ondergronden. Afstrooien met kwartszand, met korrel 01 - 0,3 mm. ca. 1,5 kg/m²	kg		450,00	L
				9			Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 5,0 kg/m²	kg		1.500,00	L
							Betreft twee-componenten, gepigmenteerde				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							epoxyharsbekleding				
							Afstrooien met vuurgedroogd kwartszand, korrel 0,7 - 1,25 mm	kg		1.500,00	L
							Met overschot aangebracht, 5 kg/m²				
							Na afstrooien een topbespuiting aanbrengen tegen	kg		75,00	L
							verstuiving. 0,25 kg/m²				
				9			Materialen verwerken volgens de voorschriften van de				
							fabrikant				
							Overtollig afdek materiaal na uitharding verwijderen en				
							afvoeren				
223020							Bestekspost is aangepast				
223020	820499						Kleine reparatie betonvloeren. (6-10 m²)	st	7,00	F	
							Betreft het repareren van kleine schades aan vloestofdichte				
							verhardingen. Conform het gestelde in				
							de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711				
223030							Bestekspost is aangepast				
223030	820499						Kleine reparatie betonvloeren. (11-25 m²)	st	25,00	F	
							Betreft het repareren van kleine schades aan vloestofdichte				
							verhardingen. Conform het gestelde in				
							de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711				
223120							Bestekspost is aangepast				
223120	820499						Grote reparatie betonvloeren. (6-10 m²)	st	10,00	F	
							Betreft het repareren van grote schades aan vloestofdichte				
							verhardingen. Conform het gestelde in				
							de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711				
223130							Bestekspost is aangepast				
223130	820499						Grote reparatie betonvloeren. (11-25 m²)	st	15,00	F	
							Betreft het repareren van grote schades aan vloestofdichte				
							verhardingen. Conform het gestelde in				
							de BRL 7700 met protocollen 7704 en 7711				
242010							Bestekspost is aangepast				
242010	820799						Het leveren van voegvullingsmateriaal.	m	3.500,00	F	
							Betreft: het aanbrengen van vloestofdicht kitsysteem in				
							verharding van geprefabriceerde bedrijfsvloerplaten				
							Materiaal:				
							- primer: geschikte primer voor de desbetreffende toepassing en	m		3.500,00	L
							voegvullingsmassa;				
							- voegvullingsmassa: 2-componenten conform deel 3, 82.16.77				
							Voegvullingsmassa leveren volgens NEN EN 14188-01 of 14188-	ltr		2.100,00	L
							02, gerekend met een gemiddeld verbruik van 0,6 liter per m¹				
							voeg.				