

Bijlage 4. Programma van Eisen

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving voor verdere beoordeling worden uitgesloten.

Conformiteitenlijst			
1.	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota('s) van inlichtingen wordt ingestemd.	Ja ☐	Nee ☐
2.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
3.	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.	Ja ☐	Nee ☐
4.	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Raamovereenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid: • De Raamovereenkomst • De Nota('s) van inlichtingen • Het Beschrijvend document • De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten • De Inschrijving.	Ja ☐	Nee ☐
5.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Raamovereenkomst van de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
6.	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn.	Ja ☐	Nee ☐

Technische eisen			
7.	Inschrijver biedt Vacuüm wegzout aan welke minimaal voldoet aan de samenstellingseisen zoals genoemd in de NEN-EN 16811-1. Zout afkomstig uit verbrandingsovens wordt niet geaccepteerd.	Ja ☐	Nee ☐
8.	Inschrijver gaat akkoord met het indienen van een proefmonster. Dit proefmonster bestaat uit het Vacuüm wegzout waarmee de Inschrijver inschrijft. Het proefmonster moet worden aangeleverd in een afgesloten emmer van minimaal 10 liter. De emmer is voorzien van de naam van de Inschrijver en de datum. Het proefmonster moet worden afgeleverd, uiterlijk op de datum genoemd in paragraaf 2.3 Planning (zie datum bij “Sluitingsdatum indienen Inschrijving en indienen proefmonster”) op het volgende adres: Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v. dhr. F. Reitsma Oude Oppenhuizerweg 67 8606 JC SNEEK	Ja ☐	Nee ☐
9.	Opdrachtgever behoudt het recht om tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst een proefmonster te nemen en deze te laten onderzoeken door een laboratorium. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het	Ja ☐	Nee ☐

	geleverde niet voldoet aan de gestelde eisen in het Programma van Eisen is Opdrachtgever gerechtigd de kosten van het onderzoek te verhalen op Opdrachtnemer. Vervolgens dient de Vacuüm wegzout conform de gestelde eisen in het Programma van Eisen direct opnieuw door Opdrachtnemer te worden geleverd.		
10.	Inschrijver levert Vacuüm wegzout met de samenstelling: o Meer dan 98% Natrium Chloride (NaCl) o Minder dan 3% Vocht (H2O).	Ja ☐	Nee ☐
11.	Inschrijver levert Vacuüm wegzout met de toevoegingen antiklontermiddel als Na4Fe(CN) 6 en/of K4Fe(CN) 6, met een concentratie van 40-100 mg/kg, uitgedrukt als Fe(CN) 6, of een gelijkwaardig cyanide-vrij antiklontermiddel.	Ja ☐	Nee ☐
12.	Inschrijver levert Vacuüm wegzout met de volgende korrelgrootte: o 3-10 % mag kleiner zijn dan 0,15 mm o 75-100 % tussen 0,15 en 1 mm o 0-10 % mag groter zijn dan 1 mm.	Ja ☐	Nee ☐
13.	Inschrijver levert Vacuüm wegzout met het gewicht per m ³ tussen 1.100 en 1.300 kg/m ³ .	Ja ☐	Nee ☐
14.	Het strooizout mag tijdens het strooien niet (makkelijk) verwaaien.	Ja ☐	Nee ☐
15.	Het strooizout moet tijdens strooiwerkzaamheden een goed strooipatroon leveren bij een gebruikelijke snelheid van een strooivoertuig en -schotel.	Ja ☐	Nee ☐
16.	Het strooizout moet tijdens strooiwerkzaamheden een goede toevoer in het strooivoertuig hebben.	Ja ☐	Nee ☐
17.	Het te leveren strooizout moet geschikt zijn om droog en nat te strooien.	Ja ☐	Nee ☐

Dienstverlening			
18.	Het afroepen van Vacuüm wegzout is zowel telefonisch als per mail mogelijk. Wanneer het afroepen per mail geschiedt ontvangt Opdrachtgever een bestelbevestiging. In de bestelbevestiging wordt het moment van leveren benoemd.	Ja ☐	Nee ☐
19.	Opdrachtnemer is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar voor het afroepen van leveringen.	Ja ☐	Nee ☐
20.	Opdrachtgever is niet verplicht tot het afnemen van een minimale hoeveelheid Vacuüm wegzout.	Ja ☐	Nee ☐
21.	De af te roepen hoeveelheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.	Ja ☐	Nee ☐

Logistieke eisen			
22.	Inschrijver garandeert continuïteit van de levering van Vacuüm wegzout, ook tijdens extreem en/of langdurig winterweer.	Ja ☐	Nee ☐
23.	Alleen vrachtauto's met een dieselmotor euroklasse 6 en hoger hebben toegang tot de zoutdepots.	Nee ☐	Nee ☐
24.	Leveringen vinden plaatsen volgens incoterms DDP binnen gemeente Súdwest-Fryslân.	Ja ☐	Nee ☐
25.	Inschrijver stemt in met levering van Vacuüm wegzout binnen 48 uur na bestelling op alle werkdagen tussen in principe 07.00 en 19.00 uur. Inschrijver is bereid om in noodsituaties ook buiten deze tijden te leveren.	Ja ☐	Nee ☐

26.	Indien Opdrachtnemer zich niet conformeert aan eis 25 rekent Opdrachtgever een malus van 10% van de waarde van het bestelde per 24 uur na het verstrijken van de maximale levertermijn van 48 uur, met een maximum van drie (3) malussen.	Ja ☐	Nee ☐
27.	Eventuele spoedleveringen vinden plaats in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en zonder bijkomende kosten. Deze leveringen kunnen plaats vinden buiten de genoemde levertijden.	Ja ☐	Nee ☐

Facturatie			
28.	De vergoeding geschiedt overeenkomstig de door Opdrachtnemer aangeboden tarieven als opgenomen in Bijlage 5 Prijsformat.	Ja ☐	Nee ☐
29.	De overeengekomen prijzen zijn vast en onveranderlijk voor de initiële duur van de Raamovereenkomst. Indien gebruik gemaakt wordt van de verlengingsoptie(s), zullen de overeengekomen prijzen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan door het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) volgens open data gepubliceerde CPI (zie: https://opendata.cbs.nl/statline/ Thema's > Prijzen > Consumentenprijzen > Consumentenprijzen; prijsindex 2015= 100. Voor de initiële looptijd wordt het laatste bekende CPI van 2023 = 126,09 % als basis gebruikt. Zowel bij de eerste als tweede optie tot verlenging dient de CPI van het laatst bekende jaar ("Perioden" instellen op "jaar" en dus niet op "jaar en maand") gebruikt te worden voor de indexering. Vb. indien het laatst bekende indexcijfer van het jaar 2026 gesteld is op 129,6 %, dan worden de afgegeven prijs: Prijs per ton/126,09*129,6 verhoogd. Bij een eventuele tweede optie tot verlenging wordt gebruik gemaakt van de laatste bekende indexcijfer ten opzichte van het indexcijfer van het jaar daarvoor.	Ja ☐	Nee ☐
30.	De aangeboden prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten, leveringskosten, verzendkosten, kosten van administratie, facturering, creditering, alle eventuele overige kosten en exclusief BTW.	Ja ☐	Nee ☐
31.	Facturering van het geleverde Vacuüm wegzout vindt plaats na levering aan en goedkeuring van de Opdrachtgever.	Ja ☐	Nee ☐
32.	Opdrachtnemer stuurt maandelijks een verzamelfactuur (maximaal 12 facturen per jaar). Op de factuur staan tenminste de volgende gegevens vermeld: 1. Datum 2. Kenteken voertuig 3. Netto gewicht	Ja ☐	Nee ☐
33.	De factuur moet zijn voorzien van routenummer 1702 en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever (dhr. F. Reitsma) en een duidelijke BTW specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.	Ja ☐	Nee ☐
34.	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. U kunt een e-factuur sturen via het netwerk van Peppol. Het OIN nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is 00000001823288444000. Indien u gebruik maakt van Peppol graag het routenummer 1702 vermelden in het XML-bestand bij de tag: "OrderReference". Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in PDF formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: Facturen@sudwestfryslan.nl .	Ja ☐	Nee ☐