

Nota van inlichtingen

Europees openbare aanbesteding,
conform de ARW2016 hoofdstuk 2

ROK Onderhoud asfalt- en betonverhardingen 2025-2028



Versie
Datum
Besteknummer
Zaaknummer

2.0
21-10-2024
CIV-GOW2025-B1
326141

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

1.	Behandeling vragen en antwoorden	3
2.	Behandeling overige informatie	24
Bijlage 1	Gewijzigde / nieuwe documenten.....	25

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.	Bestek 2.2	Het verschil tussen de m2's frezen en de m2's aanbrengen van asfalt is enorm. Kunt u aangeven of er inderdaad veel meer asfalt aangebracht moet worden dan dat er gefreesd wordt?	Ja de ervaring leert ons dat er meer asfalt wordt aangebracht dan dat er wordt gefreesd.
1.-2.	AD ROK	De SROI van 11 % van de loonsom vinden wij hoog ten aanzien van het asfaltzware werk, we willen u verzoeken om deze naar 5 % van de loonsom bij te stellen.	De eis is 11% van de loonsom van de aanneemsom, dus gerelateerd aan de uren. En niet zoals u wellicht gebruikelijk acht, over alleen de aanneemsom. Dit om uw aangehaalde probleem op te lossen.
1.-3.	Bestek 2.2	Post 515610: kunt u een breedte van-tot aangeven om zo te strekkende meter te bepalen?	De breedte van de wegen varieert van 2,50 meter tot 8,00 meter. Bestekpost is gewijzigd.
1.-4.	Bestek 2.2	Post 812260: Kunt u aangeven wat u bedoelt met een handslemset? De leverancier VB geeft aan hier niet bekend mee te zijn	Twee personen inclusief een vloerenwisser en vervoersmiddelen. Slem is bijzonder eenvoudig te verwerken: na omroeren van de slem kan deze met een rubberen vloerenwisser verspreid worden zodat kleine oneffenheden direct weggewerkt worden tijdens het aanbrengen.
1.-5.	AD ROK par 5.3.3	We dienen de CV's (maximaal drie (03) pagina's A4 aan te leveren. Betreft dit voor drie sleutelfunctionarissen in totaal 3 pagina's of per sleutelfunctionaris drie pagina's (totaal 9 pagina's)?	Per sleutelfunctionaris 3 pagina's.
1.-6.	Bestek 2.2	Heeft OG er bewust voor gekozen om de stortposten in het bestek t.o.v. werkelijk te verwachten hoeveelheden aanzienlijk lager aan te houden?	Nee. Het betreft ook een fictieve hoeveelheid. Het is niet aan te geven hoeveel er in de nabije jaren moet worden gestort.
1.-7.	Bestek 2.2	Welke laagdikte van de asfaltconstructie moeten wij aanhouden bij de hoofdstukken: 5131 + 5132 ?	Onderlagen minimaal 60mm. Tussenlagen minimaal 40mm. Bestekposten zijn gewijzigd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-8.	AD ROK par 5.3.1	Kunt u toelichten wat u bij onderdeel 1b verstaat onder de aanbestedingsfase? Is dit de fase waarin we nu zitten (voor gunning) of betreft dit de fase "procedure met offertetraject" (na gunning)?	De periode tot aan de gunningsbeslissing.
1.-9.	Bijlage 6AD	De factor voor bonus (0,75) en malus (2,50) zijn niet gelijk. Waarom zijn deze niet gelijk? Kunnen deze gelijk worden gesteld, zodat de beloning voor bonus en de boete bij malus in verhouding met elkaar zijn (beide bijvoorbeeld 2,50)?	Deze is bewust gekozen. Het slechter presteren, qua pro activiteit, dan beloofd vinden wij onacceptabel. Het beter presteren dan beloond is mooi meegenomen, maar goed is ook een keer goed.
1.-10.	AD ROK par 5.3.4	Het gunningscriterium K.4 "EMVI-prestatie meting" gaat uit van eenzijdige beoordeling van opdrachtgever naar opdrachtnemer. In lijn met "de bouwteamgedachte" in par 5.3.1 K.1 Werkwijze (Ww) onderdeel 2b is een wederzijdse beoordeling opdrachtgever <=> opdrachtnemer meer op zijn plaats. We verzoeken u om aan prestatie meting de beoordeling van opdrachtnemer naar opdrachtgever mee te nemen.	Wij kiezen voor een eenzijdige beoordeling om u als opdrachtnemer te beoordelen. De uitkomst wordt, naast de verrekening ook verwerkt in de groslijst. U wordt wel in de gelegenheid gesteld om een weerwoord te geven op de beoordeling, voordat deze definitief wordt vastgesteld. Wij laten u vrij om voor uzelf een beoordeling van de opdrachtgever te doen.
1.-11.	AD ROK par 5.3.2 bijlage besteksposten	Is het correct dat er geen limiet gesteld is aan het aantal pagina's voor de uitwerking van de besteksposten?	Uw constatering is juist.
1.-12.	Bijlage 8AD	OG vraagt in de casus de hoeveelheden te onderbouwen middels een Excel-bestand. Wat stelt OG zich daar exact bij voor? De onderbouwing van bijv. de lengte van een duiker wordt simpelweg opgemeten.	Ten eerste of deze compleet is, dus alle werkzaamheden zijn opgenomen en verwerkt in de inschrijfstaat. Daarnaast of de gebruikte besteksposten juist zijn gebruikt, welke risico's inschrijver ziet, welke eventuele kansen, de eventuele fasering en planning logisch is etc. De grote vraag daarbij is of de essentie van de deelopdracht begrepen wordt en gaat deze op de juiste wijze worden uitgevoerd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-13.	AD ROK Onderhoud asfaltverhardingen 1.0	Kan OG SMART aangeven hoe K.2 zal worden beoordeeld?	Ten eerste of deze compleet is, dus alle werkzaamheden zijn opgenomen en verwerkt in de inschrijfstaat. Daarnaast of de gebruikte bestekposten juist zijn gebruikt, welke risico's inschrijver ziet, welke eventuele kansen, de eventuele fasering en planning logisch is etc. De grote vraag daarbij is of de essentie van de deelopdracht begrepen wordt en gaat deze op de juiste wijze worden uitgevoerd.
1.-14.	bestek, bladnr. 15, post 112110	Wij verzoeken OG om aan te geven hoe vaak de (concept- /uitvoerings)tekeningen aangepast dienen te worden, want nu kunnen de werkzaamheden niet gecalculeerd worden.	Uitgangspunt is dat de concept uitvoeringstekeningen gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Daarna dient de opdrachtnemer de opmerkingen te verwerken in het definitieve uitvoeringsontwerp en opnieuw indienen bij de opdrachtgever. De kwaliteit van de aangeleverde tekeningen zal bepalend zijn voor de doorlooptijd tot goedkeuring.
1.-15.	bestek, bladnr. 15, post 112110	Kan OG aangeven welk formaat tekening en in welke schaal het uitvoeringsontwerp aangeleverd moet worden (zie post 112120).	In PDF formaat. Schaal 1:500. Bestekpost is gewijzigd.
1.-16.	bestek, bladnr. 15, post 112120	Klopt de eenheid van deze post, moet dit niet 25 st zijn conform post 112110?	25 km klopt. Afhankelijk van de deelopdracht wordt bepaald de lengte van het in te meten wegvak en het opstellen van een bijbehorend hoogteplan.
1.-17.	bestek, bladnr. 15, post 112120	Wij verzoeken OG om aan te geven hoe vaak de hoogteplannen aangepast dienen te worden, want nu kunnen de werkzaamheden niet gecalculeerd worden.	Uitgangspunt is dat de concept hoogteplannen gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Daarna dient de opdrachtnemer de opmerkingen te verwerken in het definitieve hoogteplan en opnieuw indienen bij de opdrachtgever. De kwaliteit van de aangeleverde hoogteplannen zal bepalend zijn voor de doorlooptijd tot goedkeuring.
1.-18.	bestek, bladnr. 18, post 121130	Om voor post 112110 een betere prijs te kunnen bepalen, verzoeken wij OG een maximum bedrag voor de deelopdracht op te geven om de omvang van de deelopdracht te kunnen inschatten.	Het maximumbedrag van de deelopdracht bedraagt € 1.000.000,-.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-19.	bestek, bladnr. 27, post 16	Alle hierin opgenomen posten zijn niet af te prijzen door het ontbreken van de periode van instandhouden. De periode van instandhouden kan pas worden bepaalt wanneer de deelopdracht met offertetraject opgesteld is óf wanneer de deelopdracht zonder offertetraject is uitgevoerd. De ontbrekende bestekposten met “instandhouden” zien wij in de nota tegemoet.	“toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken.
1.-20.	bestek, bladnr. 35, post 181110	Deze post is niet af te prijzen door het ontbreken van de periode van instandhouden. De periode van instandhouden kan pas worden bepaalt wanneer de deelopdracht met offertetraject opgesteld is óf wanneer de deelopdracht zonder offertetraject is uitgevoerd. De ontbrekende bestekposten met “instandhouden” zien wij in de nota tegemoet.	“toepassen” is een periode van 0-4 weken. U dient voor uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken
1.-21.	bestek, bladnr. 38, post 213 (en verder)	Wat verstaat OG exact onder "opnieuw" stellen? Welke handelingen vallen hieronder?	De handelingen die nodig zijn om bestaande betonband(-en) aaneengesloten op de juiste hoogte en de juiste richting te krijgen. Alle grondwerk hiertoe dient in de post inbegrepen te zijn.
1.-22.		SROI 11% - 7%	Wij zien hier geen vraag, maar verwijzen u graag naar het antwoord van vraag 1.-2.
1.-23.	Bijlage 5AD	Met het oog op de privacy van onze medewerkers (in relatie tot de AVG), verzoeken wij u de in te vullen emailadressen en de telefoonnummers van sleutelfunctionarissen te verwijderen.	Dit is de opgave van uw sleutelfunctionarissen met hun contactgegevens. Deze gegevens worden niet openbaar en door de medewerkers van de opdrachtgever vertrouwelijk behandeld.
1.-24.	Kerncompetentie C	Voor kerncompetentie C vraagt u ervaring met het aanleggen van betonverhardingen. Voldoen wij aan deze eis wanneer wij in één referentie meer dan 2.000 m² betonpaden hebben aangebracht, maar geen bermbeton in dezelfde referentie hebben aangebracht (of andersom)?	Het antwoord op uw vraag is nee. Voor kerncompetentie C wordt het toegestaan om 2 referenties op te geven, 1 voor betonpaden en 1 voor bermbeton.
1.-25.	AD ROK Onderhoud asfaltverhardingen 1.0	Kunt u, voor zover al bekend, de meerjarenplanning voor onderhoud met ons delen?	Nee, deze is bij ons nog niet bekend.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-26.	AD ROK Onderhoud asfaltverhardingen 1.0, K.1 Werkwijze	Voor de invulling van K.1 is 4x A4 en 1x A3 bijlage ons inziens onvoldoende om de gevraagde punten te onderbouwen. Kunt u toestaan om 5x A4 tekst plus 2x A3 bijlage toe te voegen?	Verzoek wordt niet ingewilligd. Wij willen bevorderen dat u de vragen volledig, maar wel kernachtig beantwoord. In het AD hebben wij daarvoor ook het volgende opgenomen: <i>Ter overweging! Om als inschrijver uw expertise te laten blijken zijn veel woorden niet altijd noodzakelijk.</i>
1.-27.	AD ROK Onderhoud asfaltverhardingen paragraaf 5.3.1	In punt 1b vraag u om drie sleutelfiguren die betrokken zijn bij de aanbestedingsfase. Begrijpen wij het goed dat u bedoelt dat u wilt weten wie onze drie sleutelfiguren tijdens het maken van de aanbieding zijn en jullie niet bedoelen wie de sleutelfiguren zijn in het voorbereiden van de deelopdrachten?	Ja, tijdens de aanbestedingsfase, zie ook het antwoord op vraag 1.-8. Bij de door uw genoemde sleutelfiguren voor het voorbereiden van de deelopdrachten, gaan wij ervan uit dat u hiermee bedoeld tijdens de uitvoeringsfase. Die behoren in het antwoord van vraag 1c vermeld te worden dan.
1.-28.	AD ROK Onderhoud asfaltverhardingen paragraaf 5.3.1	Punt 6 gaat over duurzaamheid. Hierin vraagt u onder meer het hergebruik van diverse materialen, maar ook het hergebruik van cementvervangers en/of het toepassen van duurzaam beton. Wij weten niet exact waar u wel en niet voor open staat, waardoor deze kosten niet specifiek zijn te bepalen voor nu. Graag zien wij om die reden dat punt 6 duurzaamheid niet afgeprijsd hoeft te worden in Bijlage 7AD Specificatieblad PMP kosten, maar dat dit na gunning verder met elkaar wordt besproken. Wilt u dit, om verkeerde verwachtingen te voorkomen en een eerlijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren, bevestigen dat dit akkoord is?	Sec voor vraag 6 hoeft u de eventuele meer- en minderkosten niet op te nemen in Bijlage 7AD Specificatieblad PMP kosten. Wij gaan er bij voorbaat niet vanuit dat al deze zaken meerkosten met zich meebrengen, maar zeker ook minderkosten.
1.-29.	Bestek CIV-GOW2025-B1 deel 3 bepalingen	Volgens artikel 81 26 02 lid 02 en lid 03 mag in deklagen geen en in onder- en tussenlagen ten hoogste 50 % asfaltgranulaat worden verwerkt. Kunt u, met het oog op duurzaamheid en maximaal hergebruik, deze artikelen laten vervallen?	03 In aanvulling op 81.26.11 van de Standaard mag er in Asfaltbeton voor deklagen maximaal 60% asfaltgranulaat Of bitumengranulaat worden toegepast. In tussen- en onderlagen van asfaltbeton is geen maximum percentage asfaltgranulaat vastgesteld. Bepalingen zijn gewijzigd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-30.	Bestek CIV-GOW2025-B1 deel 3 bepalingen	In artikel 81 26 17 lid 09, 81 26 20 lid 09 en 81 26 22 lid 09 staan restricties t.a.v. het toepassen van asfaltgranulaat. Kunt u, met het oog op duurzaamheid en maximaal hergebruik, deze artikelen laten vervallen?	Artikel 81 26 17 lid 09 blijft. Artikel 81 26 20 lid 09 "In AC bin HS mag geen asfaltgranulaat worden toegepast" vervalt. Artikel 81 26 22 lid 09 wordt "In AC 16 bin TDL maximaal 60% asfaltgranulaat toepassen". Bepalingen zijn gewijzigd.
1.-31.	Bestek CIV-GOW2025-B1 deel 2.1 blz. 182	Kunt u bestekspost 812270 inzetten handwerkset nader toelichten? Wat bedoelt u met een handwerkset?	Mobiele kraan, kleine wals, asfaltauto met aanhanger dieplader, asfaltschepper, asfaltharker, servicebus met handgereedschap.
1.-32.	AD ROK Onderhoud asfaltverhardingen paragraaf 5.3.1	Als hoofdvraag stelt u: welke inschrijver levert de meeste meerwaarde tegen de minste faalkosten. Wat betekent voor u het begrip faalkosten?	Dat zijn kosten die ongewenst zijn en voorkomen hadden kunnen worden als betrokkenen proactief hadden gehandeld. Dus bv (ongewenste) situaties op tijd waarnemen en de juiste beheersmaatregelen nemen/instellen. De juiste mensen met de juiste ervaring op de juiste positie dragen bij aan het voorkomen van die faalkosten.
1.-33.	AanbestedingsDocument artikel 2.3	In het AD onder art 2.3 stelt u dat onze rechten komen te vervallen om onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit aan de kaart te stellen op het moment dat er geen vragen gesteld worden. Dit ondanks een pro actieve houding. Deze eis is, op zich al disproportioneel, gezien hetgeen opgenomen in de gids proportionaliteit par 4.1. Tevens is dit strijdig met de uitspraak van de voorzieningenrechter ECLI:NL:RBMNE:2021:3165. De paragraaf in de Gids Proportionaliteit luidt: "Het is disproportioneel het niet stellen van een vraag automatisch te laten leiden tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen, maar inschrijvers dienen wel een proactieve houding aan te nemen.". Wij verzoeken u de tekst in het AD overeenkomstig aan te passen.	De gebruikte omschrijving is opgenomen omdat een inschrijver wel een proactieve rol heeft. Zaken die op het moment van inschrijving bekend zijn of bekend behoorden te zijn door een normaal oplettende en redelijk geïnformeerde inschrijver, kunnen op een later moment niet gebruikt worden als wijziging. Echter indien na opdracht onvolkomenheden/tegenstrijdigheden worden ontdekt die ook niet door een normaal oplettende en redelijk geïnformeerde inschrijver opgemerkt hadden kunnen worden, zal in onderling overleg worden bepaald wat de gevolgen hiervan zijn. Verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-34.	AanbestedingsDocument artikel 5.4	In art. 5.4 van de AD geeft u aan dat de eenmalige PMP kosten slechts één maal gedeclareerd kunnen worden. Kunt u aangeven wanneer u deze kosten betaalbaar stelt? Indien dit namelijk kosten zijn die in het eerst jaar gemaakt worden dienen deze tevens in het eerst jaar betaalbaar gesteld worden.	Deze eenmalige PMP kosten kunnen gedeclareerd worden wanneer de kosten daarvoor gemaakt worden. Dat kan dus bij de 1 ^e betalingstermijn, maar ook bij de 10 ^e , al naar gelang het zich voor gaat doen en in overleg met de directie.
1.-35.	AanbestedingsDocument paragraaf 5.4 Prijs	U geeft aan dat bij de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico dienen reële percentages ingevuld dienen te worden. Om die reden staat het maximum op 15%. Dit is niet realistisch voor zowel Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico, dus wij verzoeken u nadrukkelijk dit percentage te verhogen naar een maximum van 20%.	Verzoek wordt niet ingewilligd, het maximum blijft 15%.
1.-36.	Aanbestedingsdocument Par 1.1.	De 4 ^e alinea (gunningscriterium) lijkt onvolledig.	Daar is inderdaad het volgende niet opgenomen: "Beste Prijs-Kwaliteitverhouding" (BPK)"
1.-37.	Aanbestedingsdocument Par 1.6	Omvang gemiddeld tussen de € 0,= en € 3.000.000,=, in de leidraad en het bestek wordt een gemiddelde van 3 miljoen per jaar beloofd. Wat is er juist?	Het betreft een raamovereenkomst waarbij geen afnameverplichting of garantieomzet wordt afgegeven. Dus theoretisch kan er € 0,= opgedragen worden. Met de huidige kennis zal dat niet het geval zijn en zal de omzet gemiddeld € 3.000.000,= zijn.
1.-38.	Aanbestedingsdocument Par 5.4	Kunt u toelichten hoe u tot een "reëel" percentage van maximaal 15% gekomen bent? Dit is naar onze beleving onvoldoende. (Een gemiddelde AK ligt in de branche rond de 8%, een gezonde winst voor een bedrijf minimaal rond de 4%. Volgens bestek deel 1 par 05 bedraagt het indexatierisico voor het 1 ^e jaar 5%..., kortom u geeft zelf ook aan dat een risico tot 5% reëel wordt geacht. Uitvoeringskosten voor een dergelijk contract al boven minimaal 5%). Kortom: Wij verzoeken u dit percentage aan te passen naar 20%.	Zie antwoord op vraag 1.-35.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-39.	Aanbestedingsdocument Par 5.4	U behoudt zich het recht voor om aan alle inschrijvers een volledig onderbouwde detailbegroting op te vragen. Dit is onwenselijk en wekt de schijn van oneigenlijk gebruik of leuren door de aanbesteder. Wij verzoeken u daarom dit in heroverweging te nemen en besluiten dat u alleen bij de inschrijver aan wie u voornemens bent te gunnen, dit op te vragen.	Zoals ook in het AD staat vermeld: <i>In de regel zal dit de inschrijver zijn aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk te gunnen. Echter dit verzoek kan ook bij meerdere inschrijvers worden gedaan. Inschrijvers zijn verplicht hier gehoor aan te geven, op straffe van uitsluiting.</i> Het opvragen kan bij meerdere inschrijvers plaatsvinden, maar is geen stelregel.
1.-40.	Bijlage 2AD – par 1.7	Kunt u (indicatief) aangeven wat de drie onderhoudsbudgetten per jaar zijn (of wat de onderlinge verhouding is)?	Grootschalig onderhoud is verreweg het grootste deel van het onderhoudsbudget. De verhoudingen verschillen per jaar. Vuistregel is dat grootschalig onderhoud 90% van het budget omvat.
1.-41.	Bijlage 2AD Par 1.8	Op welke wijze dient dit precies inzichtelijk gemaakt te worden tijdens inschrijving?	Zie vraag 6 van subgunningscriterium K.1.
1.-42.	Bestek deel 1 par 11 lid 8 icm deel 3 par 01.02	Bij de door u gestelde eisen en met name bij deelopdrachten tussen de 4 en 8 weken komt dit neer op het voorfinancieren van de werkzaamheden. In het belang van de gehele keten is een betalingsregeling ontwikkeld die in de praktijk inmiddels succesvol is uitgetest en onder andere vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een toegekende subsidie 'Beter Aanbesteden 2023' wordt ondersteund voor daadwerkelijke toepassing op infraprojecten. Bent u bekend met deze nieuwe betalingsregeling voor de infra [zie link https://www.mkb-infra.nl/docman/publicaties/publicaties-publiek/402-hervorming-betalingsregeling-brochure-mkb-infra/file]? Wilt u deze betalingsregeling ook op onderhavig project van toepassing verklaren?	Nee, hiermee zijn wij niet bekend. Nee, wij gaan deze regeling niet toepassen voor deze overeenkomst.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-43.	Bestek deel 3 diverse	Per deelopdracht dienen diverse deelopdracht-/projectspecifieke PMP onderdelen uitgewerkt te worden. In deel 3 wordt hiervoor enkele keren verwezen naar "de desbetreffende bestekspost in deel 2.2". Kunt u aangeven welke bestekspost dit betreft en/of dit ook benoemen als verplichting in deze post?	Besteksposten 861110 en 861120.
1.-44.	Bestekspost 132110	Er dient een asfaltkern geboord worden van ca. 15cm dik. En als resultaat onder andere een beschrijving van het funderingsmateriaal. Is dat juist?	Ja, o.a. een beschrijving van het funderingsmateriaal.
1.-45.	Besteksposten 161, 162, 164, 165 en 166.	Aangezien de uitvraag uit verschillende type onderhoudswerkzaamheden bestaan, elke deelopdracht anders is met verschillende doorlooptijden zijn de posten niet eenduidig af te prijzen zoals nu opgenomen. Wij verzoeken u deze, conform RAW sytematiek, op te splitsen in minimaal de vaste kosten per keer en de variabele kosten per toepassing. Of met welke periode voor "zolang als noodzakelijk is" er gerekend dient te worden, als u dit niet kunt kan de inschrijver dit ook niet.	"toepassen" is een periode van 0-4 weken. U dient voor uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken.
1.-46.	Bestekspost 165410	Kunt u minimaal aangeven met hoeveel hekken en borden te rekenen?	Minimaal 4 afzethekken en 2 borden C01. Bestekpost is gewijzigd.
1.-47.	Besteksposten 166	Wat dient er bij inschrijving gerekend te worden bij "overige standaard bebordingen t.b.v. omleidingen?"	"Overige standaard bebordingen t.b.v. omleiding" vervalt. Bestekpost is gewijzigd.
1.-48.	Bestekspost 181110	"Inclusief het eventueel schoren...": Dit is niet vooraf in te schatten bij een RO-bestek. Graag laten vervallen of een aparte post voor het schoren opnemen. Tevens ook deze post graag opsplitsen in vaste kosten en variabele kosten.	Blijft gehandhaafd. Het is niet in te schatten hoeverre dit nodig is of het gekozen systeem door de opdrachtnemer. Uitgangspunt is dat het hekwerk maximaal 4 weken op het werk staat.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-49.	Besteksposten 312, 313 ea	Normaal gesproken dient er afgestrooid en ingeveegd te worden met 1m3/100m2 en bij het herstraten nog eens 1m3/100m2 bijgeleverd te worden (dit moet wel bij de posten betontegels, waar minder ruimte tussen de voegen zit). Volgens deel 3 moet er ook gestraat worden volgens SEB normen, u wilt dus graag kwaliteit en geen losliggende stenen. Waarom dan zo weinig zand gebruiken?	In de omschrijving "herstraten" zit standaard een bijlevering van van 1 m3 straatzand per 50 m2 straatwerk. Dit dient in de eenheidsprijs meeberekend te zijn. Als er meer dan 1 m3 zand per 50 m2 benodigd is dan valt het werk niet meer onder de noemer "herstraten". Voor afstrooien 1m3 straatzand of brekerzand per 100 m2 aanhouden.
1.-50.	Besteksposten 4132 en 4133.	Hoeveelheid ter inlichting is niet ingevuld, de stelmortel hoeft dus niet geleverd te worden?	Bestekposten zijn gewijzigd.
1.-51.	Besteksposten 413414, 413415, 413424, -25 een -26.	Hoeveelheden ter inlichting zijn niet ingevuld. Stelmortel, zand, kleeprimer en voegvulmassa behoeven dus niet geleverd te worden?	Bestekposten zijn gewijzigd.
1.-52.	Besteksposten 5211	Kunt u aangeven wat er verstaan wordt "inclusief grondwerk m.b.v. een bermfrees", dit is niet duidelijk omschreven en multi-interpretabel .	Machine om de sleuf voor de bermbeton in 1 werkgang qua hoogte en breedte gereed te maken.
1.-53.	Bestekspost 521320	Kunt u aangeven welke kantvoorziening er bij inschrijving gerekend dient te worden? (ter keuze aannemer en ter goedkeuring directie is niet eenduidig) en tevens is breedte van 0cm tot 20cm ook niet eenduidig.	U moet hierbij denken aan Densoband o.g.
1.-54.	Bestekspost 522250	Hoeft er alleen maar extra aangebracht te worden of ook bijgeleverd (hoeveelheid ter inlichting geeft geen leverantie aan)?	Bestekpost is gewijzigd.
1.-55.	Bestekspost 62	Het vooraf reinigen voor het aanbrengen cq herstellen van markering is niet altijd nodig, dus niet kostenhomogeen af te prijzen, en dan moet er ook nog gegokt worden of dit handmatig danwel machinaal mogelijk is. Graag dus conform RAW systematiek aparte besteksposten voor opnemen.	Bestekpost is gewijzigd. De wijze van uitvoering is ter keuze van de opdrachtnemer.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-56.	Besteksposten 6223	Het aanbrengen van een oppervlaktecoating inclusief dichten porieën en luchtbellens op verschillende ondergronden (asfalt danwel beton) is niet kostenhomogeen, daarbij bij asfalt ook afhankelijk van de soort en leeftijd. Ook dient aard, aantal lagen afgestemd te worden met directie. Dit is dus niet eenduidig af te prijzen. Graag bestekspost aanpassen zodat dit wel eenduidig af te prijzen is.	Besteksposten zijn gewijzigd.
1.-57.	Besteksposten 812240 en 812250	Worden er ook eisen gesteld aan de capaciteit van de veegzuigwagens en wegdekreiniger?	Veegzuigwagens minimaal 5 m3 inhoud. Wegdekreiniger minimaal 10 m3 inhoud. Besteksposten zijn gewijzigd.
1.-58.	Bestekspost 812270	Wat bedoelt u met precies “handwerkset”? Is deze voor het aanbrengen van asfalt (NB: volgens deel 3 mag dit alleen machinaal)? Waar moet deze minimaal uit bestaan? Graag specificeren.	Twee personen inclusief een trilplaat, kleine wals (2,5ton), handgereedschap en vervoersmiddelen. Bedoeling is deze post te gebruiken voor het aanbrengen van reparatieasfalt. Bestekpost is gewijzigd.
1.-59.	Bestekspost 82	Hoe gaat u om met aan-afvoer van bijvoorbeeld een extra keer asfaltset of betonpaver indien dit door bereikbaarheid/fasering noodzakelijk is (de bermbeton mag volgens eisen van het bestek al niet aaneengesloten aangebracht worden)? Wij verzoeken u hier bij fasering van de werkzaamheden wel extra aan-afvoerkosten te verrekenen.	De extra aan- en afvoerkosten worden verrekend met besteksposten 82.
1.-60.	Bestekspost 831110	Wat wordt hier bedoeld met “gemengde puin”? Kan hier uitgegaan worden van een NV Bouwstof conform Besluit Bodemkwaliteit, en zo niet waarvan wel? En indien u hier funderingspuin bedoeld, wat is het verschil met die van post 831150?	Gemengd puin is puin bestaande uit metselwerkpuin en betonpuin.
1.-61.	Bestekspost 851110	Van hoeveel woningen dient per keer uitgegaan te worden?	Uitgangspunt is maximaal 50 woningen.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-62.	Inschrijvingsleidraad par 5.4.1 en Bestekspost 861120	1. Er dient een soort van keuzelijst aangeleverd te worden waarin de PMP-meerkosten afgeprijsd dienen te worden, welke opdrachtgever alleen zal uitbetalen bij werkelijke inzet. Hierbij dient inschrijver zelf de totaalrequentie in te schatten, iets wat bij een RO-bestek niet vooraf is te bepalen omdat de exacte omvang en aantal deelopdrachten onbekend is. Hierbij loopt inschrijver het risico dat bij een te lage inschatting u als opdrachtgever niet gaat bijbetalen, maar bij een te hoge inschatting de inschrijving ongunstig uit zal vallen. Dit is ons inziens niet realistisch. Wij verzoeken u aan te geven op basis van hoeveel deelopdrachten met een gegeven omzet deze beloften ingevuld moet worden, mogelijk door u te specificeren per soort opdracht zoals omschreven in bijlage 2 Projectscape. Op deze wijze kan iedere inschrijver op basis van dezelfde uitgangspunten een meer realistische aanname doen en 'gelijk aan de streep' inschrijven. 2. Daarnaast wordt er aangegeven dat deze kosten onderdeel van de staartposten moeten, zijn, iets wat RAW-technisch niet is toegestaan bij een RO-bestek! 3. Bestekspost 861120 lijkt hier mogelijk uw invulling van? Hoe ziet u dit "per keer"? Betreft kosten per deelopdracht? Moet hier het totaal van de in bijlage 7 opgegeven kosten ingevuld worden (en qua eindbedrag sluiten op de bijlage PMP-kosten) en hoe gaat u dit conform RAW afrekenen?	1. Wij gaan ervan uit dat u als inschrijver de expert bent voor deze opdracht. Daarbij hoort dat u, vanuit uw ervaringen, weet welke werkzaamheden waar en wanneer uitgevoerd moeten worden. U weet dan ook wanneer en hoe vaak welke maatregelen nodig zijn die u (extra) aanbiedt. Een reële inschatting laat ook uw expertise zien. Wij schatten het aantal deelopdrachten per jaar op ca. 30 stuks. Of een maatregel meerwaarde biedt voor de opdracht is aan de opdrachtgever. Het verrekenen van de aantallen zal naar redelijkheid en billijkheid geschieden. Opdrachtgever snapt ook dat een exacte inschatting van het aantal erg moeilijk is. Maar als de opdrachtgever constateert dat er significant te weinig is gecalculeerd, zal er geen verrekening plaatsvinden. 2. "Tenderkosten" – "kosten gedetailleerd werkplan/PMP" - etc. zijn onderdeel van de staartkosten van de inschrijfstaat (algemene kosten) Hierin is het PMP het gedetailleerd werkplan. 3. "Per keer" is de opgave uit Bijlage 7AD Specificatieblad PMP kosten. Per keer is de frequentie die u nodig acht in een jaar tijd. Inderdaad is bestekpost 861120 de plek waar u de opgave van de PMP kosten doet.
1.-63.	Bestek deel 3 par 01.01.14	Wij verzoeken u de weekendtoeslag te verhogen naar 100%, zodat deze in lijn zijn met de CAO van onze medewerkers.	Akkoord. Tarief voor weekend aanpassen naar 100%. Ter informatie. In de gemeente Barneveld wordt op zondag niet gewerkt. Bepaling is gewijzigd.
1.-64.	Bestek deel 3 par 01.13.09 lid 01	Kunt u aangeven waar "de door opdrachtgever bij de raamovereenkomst vermelde risico's" benoemd zijn?	Zie bijlage 1 van het V&G-plan Ontwerpfase.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-65.	Bestek deel 3 par 01.13.08 lid 01	Is het noodzakelijk dat het werkplan inclusief deelplannen binnen twee weken na gunning (16 december => dus in het kerstreces) aangeleverd moet worden. Of mag deze na verzoek binnen de voorbereidingsfase van 1 januari t/m eind februari aangeleverd worden?	Werkplan inleveren voor 1 februari 2025.
1.-66.	Bestek deel 3 par 81.25.03 lid 02	Bij een RO-bestek is niet te voorzien of mogelijke "begeleidende kosten" noodzakelijk zijn. Graag deze zinsnede laten vervallen indien dit nodig is naar redelijkheid en billikheid vergoeden.	Tekst "Begeleidende kosten dienen in de prijs te zijn meegenomen" vervalt. Bepaling is gewijzigd.
1.-67.	Aanbestedingdocument K1: 5A	Wat verwacht OG minimaal van ON qua aanleveren wekelijkse projectadministratie	Hiermee wordt bedoeld het inleveren van de weekstaten en weekrapporten.
1.-68.		In de inschrijfleidraad geeft u aan dat stakeholders benaderd mogen worden, in casus staat dat dit niet mag. Wat is juist?	Bij deelopdrachten wel toegestaan. Bij de casus niet toegestaan.
1.-69.	Bestekspost 112120	Deze post staat in eenheid per KM is dit juist?	Dat is correct.
1.-70.	Aanbestedingdocument K2	Kunt u een extra bijlage A3 toestaan voor extra toelichting van de casus uitwerking?	Nee dat is niet toegestaan.
1.-71.	Aanbestedingdocument Par 3.2	In par.3.2 wordt de procedure rondom de beoordelingssystematiek vermeld. Fase 5 leidt tot vragen en zorgen. De verificatie interviews lijken een separate beoordeling in zich te hebben. Kunt u toelichten wat de bedoeling is van de verificatiegesprekken en hoe u borgt dat er een objectieve en geen nieuwe of aanvullende beoordeling plaatsvindt? Hoe borgt u een gelijke behandeling?	De sleutelfunctionarissen worden beoordeeld voor het subgunningscriterium K.3. Daarbij wordt ook geverifieerd of het beoordelingsteam de tot dan toe beoordeelde subgunningscriteria op de juiste wijze heeft geïnterpreteerd. Dit kan tot een herwaardering lijden. Echter de aanpassing wordt alleen gedaan als wij naar aanleiding van de interviews tot de conclusie komen dat wij de Ww en de beantwoording van de casus echt verkeerd hebben geïnterpreteerd. De mate van aanpassing is dan naar gelang, dus niet bij voorbaat 1 niveau. In de praktijk hebben wij al honderden aanbestedingen zo beoordeeld en maar bij 1 aanbesteding deze escape hoeven moeten gebruiken.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-72.	Aanbestedingdocument Par 5.3.4	De redenatie in par. 5.3.4. t.a.v. het niet juist invullen van de EMVI-prestatieverklaring kunnen wij niet volgen. Waarom kiest u voor sanctionering in de uitvoering naar 99% in plaats van het tot uitsluiting/ter zijde legging van deelname? Dat is eerlijker naar alle inschrijvers toe.	Het betreft een kwalitatief gunningscriterium. De inschrijvers zijn vrij om hier al dan niet invulling aan te geven. Voor dit criterium willen wij een inschrijver niet uitsluiten, dat achten wij disproportioneel. Echter het criterium maakt wel onderdeel uit van de opdracht en derhalve is er, in onze ogen geheel terecht een sanctie opgenomen. Hierdoor zijn de uitgangspunten voor alle inschrijvers gelijk. Wij zijn daar ook geheel transparant in door de spelregels hieromtrent te melden. Het niet inleveren van een tegenvoorstel betekent dat de inschrijver akkoord gaat met een aanbieding van 99%.
1.-73.	Aanbestedingsdocument Par 5.3.4	In de uitleg Bijlage 6AD wordt aangegeven dat er elk kwartaal wordt gemeten. Hoe vindt dit plaats? Bijvoorbeeld ten aanzien documenten tijdig ingediend. Wordt gekeken naar het grotere geheel (materiele beoordeling) of wordt bij het te laat aanleveren van 1 document (bv. bijlage of tekening) op in totaal 50 documenten direct een lagere score gegeven?	Dit wordt, per kwartaal, in redelijkheid en billijkheid gemeten. Echter een te laat ingediend zeer belangrijk document zal eerder een lagere score veroorzaken dan een onbelangrijk document.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-74.	Aanbestedingsdocument par 3.4	In par. 3.4. van de aanbestedingsleidraad geeft u uitleg aan de reservebank constructie. Het geschetste mechanisme lijkt op een eenzijdig besluit van de aanbesteder / opdrachtgever. Hiertegen zijn de volgende bezwaren: - De duur van de constructie is 18 maanden en daarmee onredelijk lang; - OG zou hierdoor makkelijker kunnen besluiten / schijn van om naar de reservebank te gaan; - De reserve bank zitter heeft geen mogelijkheid om de opdracht af te wijzen hetgeen direct in de bedrijfsvoering ingrijpt als na 17 maanden de opdrachtgever alsnog de overeenkomst wenst aan te gaan; - Het gestand doen van een aanbidding kan alleen worden gevraagd aan de partij aan wie de aanbesteder voornemens is te gunnen. In dit geval is dat niet de reservebank, maar is het werk al gegund. Het is daarom aanbestedingsrechtelijk niet toegestaan om deze constructie te hanteren. Wij verzoeken u derhalve dringend om deze bepaling / constructie in zijn geheel te laten vervallen.	Verzoek wordt niet ingewilligd. Het gestand doen betreft het aanbod zonder de indexatie. Het besluit van de opdrachtgever om al dan niet een overeenkomst aan te gaan met de bankzitter wordt oa genomen na consultatie van deze bankzitter. Indien de bankzitter geen mogelijkheden ziet om de overeenkomst aan te gaan, bv ivm een volle orderportefeuille zal de opdrachtgever dit respecteren en een nieuwe aanbesteding organiseren. Wij zien hierdoor geen disproportionaliteit in de constructie.
1.-75.	Bijlage 8AD	Bijlage 8AD geeft op blad 3 aan "LET OP!! Geen eenheidsprijzen vermelden etc, maar alleen de omschrijvingen en hoeveelheden!!" Geldt dit enkele voor de posten die niet overeenkomen met de RAW-raamovereenkomst of geldt dit voor alle posten in de deelopdracht?	Dit geldt voor alle posten.
1.-76.	Bijlage 8AD	Er wordt verwezen naar 2 bijlagen en onderstaande informatie. Is er naast de 'tekening Stoutenburgerweg...' nog een bijlage?	Er is maar 1 bijlage.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-77.	Bestek, deel 1.05	De indexregeling voor onderdeel 42/43 GWW is niet bedoeld voor asfalt gerelateerde werkzaamheden. Wij verzoeken u voor het asfalt- en beton gerelateerde werkzaamheden de CBS index deelgebied 4211b – Wegen met gesloten verhardingen toe te passen.	Wij gaan niet akkoord met uw verzoek. Deelgebied 42/43 dekt de gehele raamovereenkomst.
1.-78.	Bestek, deel 1 05 - Korting bij te late oplevering	In de basis per deelopdracht (dus niet bij losse opdrachten) een boete van 750,- per dag . De opdrachtgever behoudt de vrijheid om bij het verstrekken van een deelopdracht, na overleg over de uitvoeringstermijn, een ander kortingsbedrag voor de deelopdracht vast te stellen. VRAAG: U heeft vanuit de raamovk deel 1 par 5 de mogelijkheid om een kortingsbedrag te bepalen per deelopdracht, na overleg over de uitvoeringstermijn. Een dergelijke bepaling levert onzekerheid over het risicoprofiel van deze raamovereenkomst. Kunt u aangeven wat de overwegingen zijn om een andere korting vast te stellen dan de standaard, en of dat dan een lagere of een hogere korting is en of dat vanuit de omvang van een deelopdracht dan nog een maximum % is bijv.? Zodanig dat gegadigden kunnen bepalen welk risico bestaat bij onverhoopt te late oplevering van een deelopdracht.	De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de opdrachtgever bepaald.
1.-79.	Bestek, deel 02, post 134110	Bestekspost 163110 geeft alleen aan dat er 4 weken vooraankondigingborden aangebracht moeten worden, kunt u ook aangeven hoeveel?	Het betreft per bord voor een periode van 4 weken.
1.-80.	Bestek, deel 2, post 165410	Er van uit gaande dat de aanwonende / percelen bereikbaar moeten zijn, dient er een langsafzetting (van schildjes) langs de open ontgraving ingezet te worden. Wilt u hiervoor een bestekspost opnemen?	Nee. Dit zal per deelopdracht in overleg moeten worden bepaald.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-81.	Bestek deel 2, post 165410	U geeft aan 'toepassen van een volledig werkvak'. Vraag: Klopt het dat er aan deze weg geen aanwonenden hoeven te worden doorgelaten?	Hoeft niet altijd zo te zijn. Per deelopdracht bekijken welke verkeersmaatregelen nodig zijn.
1.-82.	Bestek, deel 02, post 162, 163, 164, 165, 166 en 181	Kun u voor o.a. de verkeersmaatregelen de duur van instandhouding aangeven? Of hier een aparte bestekspost voor aanmaken? Wij weten op voorhand niet hoelang een deelopdracht qua uitvoering gaat duren.	"toepassen" is een periode van 0-4 weken. U dient voor uzelf een gemiddelde instandhoudingstijd te bepalen naargelang uw ervaring met asfaltonderhoud werken.
1.-83.	Bestek deel 02, post 242130, 242140, 242250 t/m 80, 363240 t/m 363260	Wat wordt er bedoeld met pasmaken banden en bestratingsmateriaal <u>exclusief</u> arbeid?	Het beschikbaar stellen van een bandenzaag. De arbeid wordt verrekend op de bestekpost 811
1.-84.	Bestek deel 2 – post 242	Inschrijver vraagt zich af of er ook een post opgenomen kan worden voor het knipwerk van bestratingsmateriaal. Of kunt u inzichtelijk maken wat de gemiddelde hoeveelheid knipwerk betreft?	Knipwerk behoort volgens Standaard 2020 bij de prijs te zijn inbegrepen.
1.-85.	Bestek deel 02, post 432110 t/m 432130	Graag het transport van het funderingsmateriaal aanpassen naar ton i.p.v. m2 Aangezien het niet kosten homogeen is, bij het opbreken kan het materiaal met verschillende diktes vrijkomen	Wordt aangepast van m2 naar ton. Bestekpost is gewijzigd.
1.-86.	Bestek deel 2 – post 5114 – 5115	U geeft een breedte aan kleiner dan 1,10 m1 en 1,10-1,50 m1. Kan er ook een post worden opgenomen voor het frezen van herstelbakken > 1,50 m1?	Herstelbakken worden niet breder uitgezet dan 1,50meter.
1.-87.	Bestek deel 02, post 514	U geeft aan dat voor het aanbrengen van de kleef het verhardingsoppervlak gereinigd dient te zijn. Wilt u hiervoor aparte posten opgeven. Niet elk oppervlak wat gekleefd wordt dient te worden schoongemaakt. Het is niet op voorhand in te schatten welke dat wel moet zijn en welke niet. Aangezien het een raamovereenkomst betreft.	Ongeacht de toestand van het verhardingsoppervlak moet het oppervlak gereinigd worden met een wegdekreiniger.
1.-88.	Bestek, deel 2 post 5118-5119	Kantfrezen 20 mm moet m.i. 20 cm zijn	Klopt. Dit moet zijn 20cm i.p.v. 20mm. Bestekpost is gewijzigd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-89.	Bestek, deel 2 post 52	Betonwachten dienen op afroep beschikbaar te zijn en te kunnen worden ingezet volgens bestekpost 811140. Is hierbij RAW standaard 82.15.08 niet van toepassing?	Dat klopt. Dit is in afwijking van de RAW Standaard.
1.-90.	Bestek deel 2, post 522210 t/m 522240	Moeten deze besteksposten handmatig of machinaal aangebracht worden?	Machinaal aanbrengen.
1.-91.	Bestek deel 2, post 522210 t/m 522240	Indien deze besteksposten handmatig aangebracht moeten worden, kunt u dan een bestekpost opnemen voor het aanbrengen en verwijderen van bekisting? (De bekisting kan niet in de bestekspost zelf meegenomen worden, aangezien het betonpad een variabele breed heeft).	Niet van toepassing.
1.-92.	Bestek deel 2, post 522210 t/m 522240	Indien deze besteksposten machinaal aangebracht moeten worden, kunt u dan een bestekpost opnemen voor het aan- en afvoer van de paver? (Voor bermbeton is hier wel een bestekpost voor opgenomen).	Bestekpost Aan- en afvoer betonpaver wordt toegevoegd aan het bestek. Bestekpost toegevoegd.
1.-93.	Bestek deel 2, post 522210 t/m 522240	Moet de betonmortel nog overgeslagen worden op een ander transportmiddel bijv. (rups)dumper om op de plaats van verwerking te komen of kan de betonmixer of vrachtwagen gewoon op de plaats van verwerking komen?	Uitgangspunt is dat er met een dumper of shovel de beton naar de betonpaver moet worden vervoerd.
1.-94.	Bestek post 62	Het verwijderen van de markering is inclusief het vervoeren en acceptatiekosten van de vrijkomende materiaal. Hiervoor is echter ook post 831240 opgenomen. Kun u bevestigen dat het transport en acceptatiekosten van de vrijkomende materialen via post 831240 worden verrekend?	Tekst "Inclusief de vervoers- en acceptatiekosten van de hierbij vrijkomende materialen naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning". Vervalt. Bestekpost is gewijzigd.
1.-95.	Bestek deel 02, post 622	Posten 622 zijn voor thermoplast op nieuwe verharding van asfalt of cementgebonden verharding. Kan de opdrachtgever bestekposten opnemen voor het verwijderen van cementsluier indien de nieuw aan te brengen markering op deze laatste aangebracht dient te worden?	Het reinigen van de cementgebonden ondergrond dient bij de prijs te zijn inbegrepen. Zie tekst hoofdstuk 62.
1.-96.	Bestek deel 2 post 743110	'Betreft: leverantie van klei voor bestekspostnr(s). uit hoofdstuk 4241.' Wordt hier niet gewoon grond bedoeld i.p.v. klei?	Dat klopt. Het wordt grond i.p.v. klei. Bestekpost is gewijzigd.
1.-97.	Bestel deel 2 post 762130 + 762140	Waar is deze Morene steenslag voor bedoeld? Deze komt in ieder geval niet terug bij Post 515610, i.v.m. niet kloppende gradaties.	Bestekpost 515610 wordt aangevuld met sortering 0/8. Bestekpost is gewijzigd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-98.	Bestek deel 2 post 812190	Over welke slijpwerkzaamheden gaat het hier precies? Diepte, dikte etc.? Overige machines? Wat is de gemiddelde hoeveelheid van locaties?	Het betreft het slijpen van oneffenheden in bestaand asfalt bijvoorbeeld boomwortelopdruk. Hoeveelheid en locaties zijn onbekend.
1.-99.	Bestek deel 2 – post 82	Moet de inschrijver er vanuitgaan dat als de betonpaver, belijningsploeg ed. 2 maal moet worden aangevoerd in de deelopdracht deze 1 maal per deelopdracht wordt afgerekend?	Nee, deze worden dan tweemaal afgerekend.
1.-100.	Bestek deel 02, post 821200 en 821210	Posten 821200 en 821210 staan omschreven met 'belijningsploeg'. Mogen we ervan uitgaan dat dit ook voor een figuratieploeg en coatingsploeg van toepassing is?	Ja.
1.-101.	Bestek deel 02, post 821200	Post 821200 betreft de aan- en afvoerkosten voor een markeringsploeg t.b.v. het onderhoud markering met als eenheid keer. Kan de opdrachtgever specifieker omschrijven wat hier als 'keer' wordt bedoeld?	Per keer betekent éénmalig aan- en afvoer van de ploeg.
1.-102.	Bestek deel 02, post 821210	Post 821210 betreft dit de aan- en afvoerkosten voor een markeringsploeg binnen een deelopdracht voor <u>nieuw aan te brengen</u> markering op asfalt/beton? (en niet voor onderhoud)	Ja.
1.-103.	Bestek, deel 3, paragraaf 01.11.01	Eventuele stagnatie tgv afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening cq vergoeding VRAAG: U legt het risico van stagnatie tgv afstemmingsproblemen bij ON neer. Bestek deel 3 01 11 01. Tot op bepaalde hoogte kan dit risico wellicht afgewogen worden en er mag ook van ON verwacht worden dat zij maatregelen neemt ter voorkoming van extra kosten tgv stagnatie, maar het volledig neerleggen van een dergelijk risico bij ON ongeacht de omvang is niet proportioneel. Gegadigde verzoekt daarom om daar waar aantoonbaar extra kosten worden gemaakt tgv stagnatie, dat deze aanvullende kosten (onderbouwd obv nacalculatie, analoog aan het proces van de losse opdrachten) wel verrekend mogen worden.	Het betreft de afstemmingsproblemen die door de opdrachtnemer worden veroorzaakt.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-104.	Bestek, deel 3, 01 01 18 aanvulling op par 6 lid 2 UAV 2012	Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in de raamovereenkomst gegeven voorschriften en of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 750,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding onverlet. VRAAG: U geeft in de raamovereenkomst aan dat elk geval dat een in de raamovereenkomst gegeven voorschrift of bepaling niet wordt nageleefd een korting van € 750,- van toepassing is (bestek deel 3 – 01 01 18 aanvulling par 6 lid 2). Dit is een erg vergaande maatregel. We verzoeken u om deze kortingsregeling te matigen en alleen toe te passen waar herstel niet mogelijk is en de Aannemer ook de mogelijkheid te geven om e.e.a. te herstellen.	De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de opdrachtgever bepaald.
1.-105.	Bestek deel 3, 01 12 01 lid 08	VRAAG: U geeft aan in de raamovk deel 3 01 12 01 – lid 08 dat de directie een korting van €750,- per dag per geval kan opleggen indien de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie wordt nagekomen. Wanneer is de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nagekomen (waarbij wel de gemaakte afspraken zijn nagekomen, want dat is een andere situatie conform het lid waar naar verwezen wordt)?	De boete kan met maximaal 100% worden verhoogd per deelopdracht. Dit wordt per deelopdracht door de opdrachtgever bepaald.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-106.	Bestek deel 3, 01 16 03 lid 06	VRAAG: Raamovk deel 3 – 01 16 03 lid 06 - Wat is het eigen risico van de CAR verzekering? VRAAG 2: U geeft in deel 3 01 16 03 – lid 06 aan dat het eigen risico vanuit de CAR in alle gevallen bij de Aannemer ligt. Indien de schade gedekt onder de CAR een oorzaak heeft gelegen in het domein van OG of breder, algemeen buiten domein van de ON (een onderaannemer valt daar wel onder bijv). dan is dit niet rechtvaardig. We verzoeken u het lid onder deel 3 01 16 03 hierop aan te passen, zodat een ON niet het risico hoeft te dragen dat niet zijn risico hoort te zijn. VRAAG 3 :Is het mogelijk dat de aannemer zelf de CAR verzekering verzorgt en dat voor de kosten een bestekspost wordt opgenomen?	Antwoord 1: € 2.500,- per gebeurtenis. Antwoord 2: De bestekstekst is onze standaardtekst uit ons moederbestek. Deze passen wij niet aan. Antwoord 3: Nee, de OG heeft zelf een doorlopende CAR verzekering en zou door uw verzoek 2 maal een premie moeten betalen.
1.-107.	Bestek deel 3, 62 12 01	Welke maatregelen t.b.v. veiligheid en t.a.v. verkeermaatregelen dienen er in het werkvak getroffen te worden? En kunt u hiervoor besteksposten opnemen.	Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de bestekposten die al in het bestek zijn opgenomen.
Nvl 2.0			
1.-108.	AD 5.4	In de vijfde bullet van paragraaf 5.4 van het aanbestedingsdocument geeft u eerst aan dat de som van de percentages van de uitvoeringskosten, de algemene kosten en de winst en risico maximaal 15% mogen bedragen. Echter geeft u in de zin daarna aan dat uitsluiting volgt indien deze som meer of minder is dan 15%. Deze zinnen spreken elkaar tegen. Wat dienen de inschrijvers aan te houden bij inschrijving?	Scherp opgemerkt. De passage moet luiden: Indien de som meer is heeft dit uitsluiting van deze aanbesteding tot gevolg.

2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
-----	---------------------	-----------

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr.	Bestandsnaam document	Ter vervanging van (Bestandsnaam document)
B1-1.	<i>CIV-GOW2025-B1-Nvl_09-10-2024.pdf</i>	-
B1-2.	<i>CIV-GOW2025-B1-Nvl_09-10-2024.nsx</i>	-