

Gestelde vragen en antwoorden n.a.v. aanbesteding "Raamovereenkomst Levensduurverlengende Maatregelen 2025-2027", besteknummer 24281.1 be 01

Bestand: 24281.1 G27 Vragen en antwoorden 01-A jhe

Datum: 2 oktober 2024



Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestekpost 810440, 810450	Kunt u de minimale hoeveelheid per deelopdracht aangeven?	Voor bestekspost 810440 is het uitgangspunt minimaal 20 per deelopdracht, voor bestekspost 810450 is dit aantal onbekend. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
2	Bestekpost 704010 t/m 706010	Kunt u de minimale hoeveelheid per deelopdracht aangeven?	Minimale hoeveelheid per deelopdracht is onbekend. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
3	Bestekpost 111040	De hoeveelheid onderpost frezen en schoonmaken komt niet overeen met de hoofdpst. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost wordt aangepast.
4	Bestekpost 111030	De hoeveelheid schoonmaken dient overeen te komen met het frezen. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost wordt aangepast.
5	Bestekspost 590511 en 590521	Zijn de hoeveelheid te leveren m3 beton correct?	Bestekspost wordt aangepast.
6	Bestekpost 590421	Is de hoeveelheid te leveren m3 beton wel correct? (Komt niet overeen met de in bpn. 590 genoemde m3/m1 beton)?	Bestekspost wordt aangepast.
7	Bestekpost 590411	Is de hoeveelheid te leveren m3 beton wel correct? (Komt niet overeen met de in bpn. 590 genoemde m3/m1 beton)?	Bestekspost wordt aangepast.
8	Bestekpost 590321	Is de hoeveelheid te leveren m3 beton wel correct? (Komt niet overeen met de in bpn. 590 genoemde m3/m1 beton)?	Bestekspost wordt aangepast.
9	Bestekpost 590311	Is de hoeveelheid te leveren m3 beton wel correct? (Komt niet overeen met de in bpn. 590 genoemde m3/m1 beton)?	Bestekspost wordt aangepast.
10	Bestekpost 590221	Is de hoeveelheid te leveren m3 beton wel correct? (Komt niet overeen met de in bpn. 590 genoemde m3/m1 beton)?	Bestekspost wordt aangepast.
11	Bestekpost 590211	Is de hoeveelheid te leveren m3 beton wel correct? (Komt niet overeen met de in bpn. 590 genoemde m3/m1 beton)?	Bestekspost wordt aangepast.
12	1. Bestekspost 590 "In het werk gestorte betonband"	In de omschrijving mis ik de afmeting bermband 250x250mm met daarbij de hoeveelheid te rekenen m3/m1 beton. Kan deze alsnog toegevoegd worden?	Bestekspost wordt aangepast.
13	bestek post 810450	bij het 7e streepje is de tekst niet compleet. betreft het opnames op aanwijzing van de directie of om alle objecten binnen het deelgebied? De post betreft toch alleen schade meldingen?	Bestekspost wordt aangepast.
14	bestek post 810450	De titel van de post is bouwkundige opname bij schade. verderop wordt gesproken over een voor opnamen, we gaan er vanuit dat dit bij post 810440 reeds gedaan is omdat een vooropname na een schade melding niet meer mogelijk is.	Dit is correct, bestekspost word aangepast.
15	bestek post 80220/30	met hoeveel te onderzoeken lagen per kern moeten we rekening houden?	Uitgangspunt is maximaal 4 lagen per kern. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
16	bestek deel 1 lid 05 lid 1	Graag wijzigen zodat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de overeenkomst wensen te verlengen.	Niet akkoord. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
17	leidraad	Graag zouden wij zien dat een eventuele verlenging van de overeenkomst instemming van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer behoeft. Kunt u dit wijzigen?	Niet akkoord. Leidraad wordt niet gewijzigd.
18	bestek deel 3 22 06 04 lid 02	Mag alleen grond worden geleverd die is gekeurd volgens BRL 9335-1 of ook partijen grond die zijn gekeurd volgens BRL SIKB 1000 "Monsterneming voor partijkeuringen"?	Akkoord, bepaling wordt aangepast.
19	bestek deel 3 01 14 10 lid 01	Met het in werking treden van de Omgevingswet is de PMV vervangen door de Omgevingsverordening Limburg. Hierin zijn de aangewezen waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden benoemd in artikel 4.2. Kunt u de tekst hier op aanpassen?	Akkoord, bepaling wordt aangepast.
20	bestek deel 3 01 14 06 en 01 14 08	De correcte term voor schone grond volgens het Besluit bodemkwaliteit is Landbouw/Natuur. Kunt u dit aanpassen?	Akkoord, bepalingen worden aangepast.

21	bestek deel 3 01 14 03	Sinds 1 januari 2024 is het Besluit bodemkwaliteit 2022 van toepassing. Kunt u de tekst in deze paragraaf actualiseren?	Akkoord, bepaling wordt aangepast.
22	bestek post 804010	Kunt u nader toelichten welke DSO-melding hier word bedoelt? Betreft dit alleen graven in een bodemkwaliteit onder de interventiewaarde of ook het toepassen van grond?	Bestekspost betreft het uitvoeren van een DSO-melding voor de activiteiten conform Besluit activiteiten leefomgeving die van toepassing zijn op deze raamovereenkomst. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
23	post 803110	Kunt u bevestigen dat voor de locatie van de proefsleuf het uitgangspunt is dat sprake is van grond van maximaal klasse industrie en van funderingsmaterieel dat voldoet als niet-vormgegeven bouwstof?	Dit is correct. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
24	bestek post 802420	Kunt u aangeven of het, in verband met de opmerking over verkeersmaatregelen, gaat om het afprijzen van een in-situ uit te voeren partijkeuring in plaats van een partijkeuring in depot? Zo ja, dient daarbij ook rekening te worden gehouden met het uitvoeren van de partijkeuring onder een asfaltverharding (en dus het eerst doorboren hiervan)?	Dit is correct. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
25	bestek post 580023	Voor het afvoeren van overblijvende grond wordt verwezen naar 529024. Dit moet waarschijnlijk 580024 zijn?	Bestekspost wordt aangepast.
26	bestek post 52	U geeft aan dat bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of gootconstructies het benodigde grondwerk en/of uitkassen van fundering in de prijs per eenheid moet zijn inbegrepen. Kunt u bevestigen dat hierbij het uitgangspunt is dat sprake is van grond van maximaal klasse industrie en van funderingsmaterieel dat voldoet als niet-vormgegeven bouwstof?	Dit is correct. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
27	bestek post 2516	Aangegeven is dat de milieuhygiënische kwaliteit groter dan klasse industrie tot en met klasse sterk verontreinigd is. Voor bouwstoffen (niet zijnde grond) wordt volgens het Besluit bodemkwaliteit echter een andere classificatie gehanteerd voor de milieuhygiënische kwaliteit. Kunt u de tekst aanpassen dat het uitgangspunt is dat het funderingsmateriaal indicatief niet voldoet als niet-vormgegeven bouwstof?	Waar bij funderingsmateriaal vermeld staat "Milieuhygiënische kwaliteit groter dan klasse industrie tot en met klasse sterk verontreinigd" dient dit gelezen te worden als zijnde funderingsmateriaal indicatief niet voldoende aan niet-vormgegeven bouwstof. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
28	bestek post 2515	Er zijn posten opgenomen voor het afprijzen van maatregelen behorend bij de veiligheidsklassen oranje en rood niet-vluchtig. Voor bouwstoffen niet zijnde grond gelden deze veiligheidsklassen uit de CROW400 formeel echter niet. Wel zijn in de CROW400, in tabel M2-1 van Module 2, beheersmaatregelen voor secundaire bouwstoffen opgenomen. Kunt u opheldering geven over de wijze waarop met de veiligheidsmaatregelen in relatie tot bouwstoffen moet worden omgegaan?	Citaat CROW: "Tabel M2.1 toont een overzicht van mogelijke beheersmaatregelen per veiligheidsklasse. Het overzicht is primair bedoeld om een indicatieve kostenraming op projectniveau te kunnen opstellen zodat dit discussies tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de kosten kan vereenvoudigen. De veiligheidskundige kan het overzicht gebruiken als leidraad om zijn veiligheidsadvies op te stellen. Bij elk advies moet de veiligheidskundige onderbouwen hoe deze is gekomen tot de huidige keuzes, de tabel M2.1 kan daarbij niet gebruikt worden als onderbouwing. Het kan voorkomen dat binnen een project verschillende veiligheidsklassen van toepassing zijn, elk met hun eigen beheersmaatregelen. In dergelijke situaties zal de veiligheidskundige met name voor de grensgebieden van de verschillende klassen moeten aangeven hoe de operationele medewerkers met een dergelijke situatie om moeten gaan. In de tabel (laatste kolom) zijn ook (secundaire) bouwstoffen opgenomen. Hoewel hiervoor geen veiligheidsklasse van toepassing is, dient men wel rekening te houden met de maatregelen, te nemen om eventuele emissies te voorkomen." Uitgangspunt voor de raamovereenkomst is dat bouwstoffen als grond worden beschouwd voor wat betreft de klasse en beheersmaatregelen. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
29	bestek post 251110-251160, 251210-251230, 251310/20 en 251360	Aangegeven is dat de milieuhygiënische kwaliteit maximaal klasse industrie betreft. Voor bouwstoffen (niet zijnde grond) wordt volgens het Besluit bodemkwaliteit echter een andere classificatie gehanteerd voor de milieuhygiënische kwaliteit. Kunt u de tekst aanpassen dat het uitgangspunt is dat het funderingsmateriaal indicatief voldoet als niet-vormgegeven bouwstof?	Waar bij funderingsmateriaal vermeld staat "Milieuhygiënische kwaliteit groter dan klasse industrie tot en met klasse sterk verontreinigd" dient dit gelezen te worden als zijnde funderingsmateriaal indicatief niet voldoende aan niet-vormgegeven bouwstof. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.

30	bestek post 251	Aangegeven is dat werken onder erkenningsregeling verplicht is. Kunt u toelichten welke erkenningsregeling u hier bedoelt?	Hiermee wordt bedoeld dat er geen veiligheidsklasse van toepassing is zoals in de regels erboven vermeld staat. Besteksposten worden niet gewijzigd.
31	bestek post 240021, 245010, 245020 en 245050	Met het in werking treden van de Omgevingswet per 1 januari 2024, is de classificatie van AW2000 vervangen door Landbouw/Natuur. Kunt u deze kwaliteitsklasse aanpassen?	Besteksposten worden aangepast.
32	bestek post 240010	Kunt u bevestigen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de te verwerken grond maximaal klasse industrie betreft?	Dit is correct. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
33	bestek post 230940/230950	De grondsamenstelling bepaald de geschikte reinigingsmethode en daarmee de acceptatiekosten van de verontreinigde grond. Kunt u deze posten daarom splitsen naar de mogelijke reinigingstechnieken zoals beschreven in protocol 7510 "Procesmatige ex situ reiniging/bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie" (thermisch, extractief, biologisch en immobilisatie)?	Manier van reinigen is onbekend. Bij andere c.q uitzonderlijke verontreinigingen dan minerale olie of zware metalen worden hogere stortkosten in de desbetreffende deelopdracht middels een toe te voegen stelpost afgehandeld. Besteksposten worden niet gewijzigd.
34	bestek post 230540	Kunt u aangeven wat de reden is dat de matig en sterk verontreinigde grond tijdelijk in depot moet worden gelegd? Voor de tijdelijke opslag van matig en sterk verontreinigde grond kan namelijk niet worden volstaan met een melding in het DSO maar geldt een vergunningplicht	Bestekspost 230540 wordt aangepast, bestekspost. 231550 komt te vervallen.
35	bestek post 230540	Kunt u deze post splitsen in een post voor grond > industrie maar < SV (= matig verontreinigd) en een post voor grond ontgraven SV? Dit in verband met het op handelingen met grond SV van toepassing zijn van de BRL7000 en BRL6000.	Bestekspost wordt aangepast.
36	bestek hfd 212	Kunt u aangeven of de kosten voor milieukundige begeleiding conform de BRL6000 (inclusief het nemen van eventuele uitkeuringsmonsters) in deze posten dient te worden meegenomen of dat de milieukundige begeleiding door opdrachtgever wordt verzorgd?	Milieukundige begeleiding is niet bij de posten onder hoofdstuk 212 inbegrepen, Deze is ofwel op posten 851060 t/m 851090 voorzien, wordt middels stelpost aan een deelopdracht toegevoegd of wordt door opdrachtgever verzorgd. Besteksposten worden niet gewijzigd.
37	bestek hfd 212	Kunt u bevestigen dat het graven in de bodem met kwaliteit SV dient te worden uitgevoerd door een voor de BRL7000 erkende aannemer?	Dit is correct. Raamovereenkomst wordt niet gewijzigd.
38	bestek hfd 212	Kunt u deze posten splitsen in posten voor grond ontgraven > industrie maar < SV (= matig verontreinigd) en posten voor grond ontgraven SV? Dit in verband met het voor ontgraven van grond SV van toepassing zijn van de BRL7000 en BRL6000	Besteksposten onder 2121 worden aangepast naar > Industrie < SV, besteksposten t.b.v. > SV worden onder 2122 toegevoegd.