

Ambities circulariteit

- **Hergebruik dakpannen van de bestaande school**
Oppervlak op basis van tekeningen ca. 270m², geschiktheid van de pannen moet nog nader onderzocht worden. Aan de zuidzijde (achterkant school) lijken de pannen in prima staat, aan de noordzijde (voorkant) zijn ze gedeeltelijk bemost onder invloed van schaduw en de omliggende bomen. Mocht hergebruik van deze pannen niet mogelijk zijn dan is het streven om pannen van ander te slopen pand her te gebruiken.



Achterkant bestaande school



Voorkant/zijkant bestaande school

- **Hergebruik bestrating bestaand schoolplein en hergebruik bakstenen huidige fietsenstalling**

Het nieuwe gebouw wordt groter dan de bestaande school en het schoolplein daarmee kleiner, maar ook groener. Een groot deel van de stoeptegels kunnen ter plekke een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als amfiteater/buitenlokaal of als slingerend muurtjes die als moestuinbakken, zitbankjes of leefruimte voor insecten en kleine dieren kunnen dienen.

Ook de bestaande fietsenstalling met bakstenen buitenberging worden verwijderd, de bakstenen kunnen worden hergebruikt in de gevel van een nieuw te bouwen berging, gebroken stenen kunnen samen met de stoeptegels in muurtjes worden verwerkt. Inspiratie zie onder.



Bestaande stoeptegels en fietsenstalling/buitenberging



Inspiratiebeelden hergebruik van stoeptegels voor organische schoolpleininrichting

- **Hergebruik te kappen bomen**

Er zullen waarschijnlijk enkele bomen gekapt worden om het nieuwe schoolplein (dat om de school heen loopt) meer met het aanpalende fietspad te gaan verbinden. De boomstammen kunnen als klim- en klauterelementen op het nieuw in te richten natuurinclusieve schoolplein worden hergebruikt.

- **Gesloten grondbalans**

Voor de nieuwbouw geldt een gesloten grondbalans als uitgangspunt. Vrijgekomen grond kan gebruikt worden om het lager gelegen plein en het hoger gelegen gebouw uit te vlakken. Op deze manier kan alle aanwezige grond op de locatie blijven.