


Kavel C5

(1/2 - West)



Legenda

■ Opslaglocaties materieel (oliebestrijding)


Kavels (calamiteitenbestrijding waterv.)

B4: IJsselmeergebied

C5: Waddengebied

Kavel C5

(2/2 - Oost)



Legenda

- Opslaglocaties materieel (oliebestrijding)
- Kavels (calamiteitenbestrijding waterv.)
 - B4: IJsselmeergebied
 - C5: Waddengebied

Toelichting kaart

Het kavel omvat de wateren en oevers van de Waddenzee, Eems en Eems Dollard, inclusief wateren in openstaande verbinding daarmee, uitgezonderd de Noordzee. Dit is inclusief de havens en voorhavens van de sluisen (tot aan de sluisdeur Waddenzeezijde).

Op het Lauwersmeer is Rijkswaterstaat verantwoordelijke voor vaarwegbeheer, maar niet voor waterkwaliteitsbeheer: Opdrachtnemer kan gevraagd worden daar inzet te plegen m.b.t. objecten die een risico vormen voor het scheepvaartverkeer.

De Noordzeestranden van de Waddeneilanden maken geen deel uit van het kavel. De begrenzing ligt (van west naar oost) op onderstaande de punten:

- Den Helder: Kaaphoofd
- (Noorderhaaks valt buiten het kavel)
- Texel: De hors, paal 7 -> Vuurtoren Texel
- Vlieland: steiger waddenveer Vlieland-texel -> Strandpaviljoen Fortweg 20
- Terschelling: strandpaal 0 -> strandpaal 28
- Ameland: Strandpaviljoen, oranjeweg 61 -> Pln 25
- ('t Rif valt buiten het kavel)
- Schiermonnikoog: strandopgang Westerstrand, (verlengde westerburenpad) -> Pln 16 (uiteinde Reddingsweg)
- (Rottumeroog & Rottummerplaat vallen buiten het kavel)

Voor deze Noordzeestranden wordt wél inzet gevraagd voor Verkenning & Verificatie (art. 14.02) (zie onderstaande tabel). Daarnaast kan Opdrachtnemer vanuit burenhulp (art. 19.02) gevraagd worden om bij ruimingen op de Noordzeestranden en onbewoonde eilanden te ondersteunen.

Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden

Watersysteem	Maatgevend incident*	Gecontracteerde ruimingscapaciteit [†] [m ³] & Opruimtijd [uur]	Streefwaarden [uur]		
			Verkenning & Verificatie	Opkomst Beperken	Opkomst Opruimen
Waddenzee incl. oevers (per kombergingsgebied)	400 m ³ in 10u	400 m ³ in 24u (2x)	1	2	6
Eems Dollard	6850 m ³ in 48u	400 m ³ in 24u	1	2	6
Eemshaven	500 m ³	50 m ³ in 24u	1	1,5	4
Overige havens in open verbinding met de Waddenzee		30 m ³ in 24u	1	1,5	2
Noordzeestranden Waddeneilanden	-	-	1	-	-

* Maatgevend Incident: Reële hoeveelheid uitstroom van olie (of drijfvaagvormende stof) voor en Incident in een bepaald gebied/watersysteem, voornamelijk gebaseerd op het risicoprofiel en/of de geldende vaarwegklasse. Overgenomen uit het Uitvoeringskader Bestrijding Olieverontreiniging Rijkswateren (UBOR).

[†] Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde materieel), conform artikel 14.01 in de vraagspecificatie.