

Ter info:

## gegevens van Tennet bij voorgaande werkzaamheden op Bedrijvenpark Deltaweg

(12 september 2023)

### Hoogspanningsverbinding

De werkzaamheden worden (gedeeltelijk) uitgevoerd binnen de belemmerde strook van de bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbindingen Nieuwe Kamerpolder-Goes De Poe (NKP-GSP150) tussen mastnummers 37 en 39 en Willem Anna Polder-Goes De Poel (WAP-GSP150) tussen mastnummers 177 en 179. In deze belemmerde strook gelden, in het kader van veiligheid en ongestoorde leveringszekerheid, veiligheidsaanbevelingen. De strook heeft op deze locatie een breedte van 30,00 meter aan weerszijden vanuit de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 60,00 meter).

Ter informatie is een kaartje uit ons netbeheersysteem bijgevoegd met daarop de situering van onze hoogspanningsverbindingen.

### Werkzaamheden en technische voorwaarden

Wij hebben geen bezwaar tegen de door u geplande werkzaamheden voor het Ontgraven wegcunnetten en rioolsleuven, aanbrengen elementenverhardingen en asfalt aan de Repelweg in Goes, mits bij de uitvoering van de werkzaamheden de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

- De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij uw aanvraag gevoegde documenten.
- De werkzaamheden moeten voldoen aan de aanbevelingen zoals vermeld in onze bijgevoegde veiligheidsbrochure(s).
- De werkzaamheden moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Onzorgvuldig handelen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding NKP-GSP150 tussen de mastnummers 37 en 38 bedraagt **3,50 meter boven N.A.P.**
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding NKP-GSP150 tussen de mastnummers 38 en 39 bedraagt **4,50 meter boven N.A.P.**
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding WAP-GSP150 tussen de mastnummers 177 en 178 bedraagt **4,00 meter boven N.A.P.**
- De maximale veilige werkhoogte onder onze hoogspanningsverbinding WAP-GSP150 tussen de mastnummers 178 en 179 bedraagt **4,00 meter boven N.A.P.**
- **Let op:** U moet zelf de hoogte ten opzichte van het huidige maaiveld vaststellen. Voor de maaiveldhoogte ten opzichte van N.A.P. kunt u het Actueel Hoogtebestand Nederland ( ) raadplegen.
- Het mechanisch, elektrisch of elektronisch blokkeren van de draaicirkel en/of de hoogte van de werktuigen is aanbevolen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste werking hiervan.
- Wij adviseren u om bij de toegangswegen van het terrein en/of gespecificeerde locatie, aan beide zijden van de belemmerde strook van de hoogspanningsverbinding, tijdelijke hoogtebegrenzingsportalen met de maximale doorrijhoogte van 3,50 meter boven N.A.P. plaatsen.
- Alle werktuigen moeten door middel van een sleepketting worden geaard.

Wij wijzen u erop dat deze brief met voorwaarden enkel van toepassing is op uw huidige ingediende aanvraag en een geldigheid heeft van 1 jaar.

Elke verandering aan uw aanvraag moet opnieuw door TenneT worden goedgekeurd. Wanneer u een (nieuwe) KLIC-melding voor deze werkzaamheden doet, adviseren wij u het kenmerk (TOE-nummer) van deze brief te vermelden. Dit voorkomt vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden.

### Veiligheid

De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Het is dan ook belangrijk dat al het uitvoerende personeel en onderaannemers op de hoogte zijn van de risico's van het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanning en werken volgens de voorwaarden in deze brief.

In het belang van de veiligheid van betrokken personen en om de ongestoorde leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen, verzoeken wij u (of uw opdrachtgever) het uitvoerende personeel en onderaannemers te informeren over de inhoud van deze brief. Deze brief met bijlagen moet tevens aanwezig zijn op de locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Veiligheid is voor ons van groot belang. Daarom kunnen er vanuit TenneT bij de werkplek controles worden uitgevoerd. Hierbij wordt gecontroleerd of deze brief op de werklocatie aanwezig is en/of volgens de gestelde voorwaarden wordt gewerkt.

### Aansprakelijkheid

Op het moment dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door u wordt geconstateerd dat onze eigendommen beschadigd dreigen te raken en/of de ongestoorde leveringszekerheid in gevaar komt, verzoeken wij u de werkzaamheden direct stil te leggen en met TenneT in overleg te treden over het verdere verloop. Wij wijzen u erop dat u (wettelijk) aansprakelijk bent voor eventuele schades aan onze eigendommen, inclusief eventuele vervolgschade.

Indien er tijdens de werkzaamheden materiële schade aan onze assets is ontstaan, dan moet u dit melden via [schade@tennet.eu](mailto:schade@tennet.eu) onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

