



BESTEK VOOR:

Onderhoud Veenweidegebied

Besteknummer: 24HB0269-BE

In opdracht van:	Plassenschap Loosdrecht Postbus 190 1230 AD Loosdrecht
Adviesbureau:	HB Adviesbureau
Adres:	Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Krijn Taconiskade 412 1087 HW Amsterdam
Telefoon:	088 - 4720600
Email:	info@hbadvies.nl
Projectnummer:	24HB0269
Bestandsnaam:	24HB0269-BE-BO-240902.gww
Datum bestek:	02 september 2024
Status:	BO
Opgesteld door:	J. Groot
Projectleider:	D. Admiraal
Gecontroleerd door:	D. Admiraal



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
05 Bodem en grondwater	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 GROENVOORZIENING VEENWEIDEGEBIED	8
10 RECREATIETERREIN BOSDIJK	8
101 GRAS	8
1011 <u>Maaien recreatiegras</u>	8
1012 <u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	8
1013 <u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	8
102 RUIGTE	9
1021 <u>Maaien ruigte, laag</u>	9
1022 <u>Maaien ruigte, laag op talud</u>	9
1023 <u>Maaien ruigte, hoog</u>	9
1024 <u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>	9
1025 <u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>	10
103 BEPLANTING	10
1031 <u>Snoeien randen beplanting</u>	10
1032 <u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	10
104 OPSCHONEN WATERGANG	11
1041 <u>Uitmaaien watergang</u>	11
105 VERHARDINGEN	12
1051 <u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	12
1052 <u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	13
1053 <u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	14
106 MEUBILAIR EN GEBOUWEN	14
1061 <u>Ledigen afvalbakken</u>	14
1062 <u>Schoonmaken objecten</u>	14
1063 <u>Schoonmaken gebouwen</u>	15
11 RECREATIETERREIN BOTERWAL	16
111 GRAS	16
1111 <u>Maaien recreatiegras</u>	16
1112 <u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	16
1113 <u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	17
112 RUIGTE	17
1121 <u>Maaien ruigte, laag</u>	17
1123 <u>Maaien ruigte, hoog</u>	17
113 BEPLANTING	17
1132 <u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	17
114 OPSCHONEN WATERGANG	18
1141 <u>Uitmaaien watergang</u>	18
115 VERHARDINGEN	18
1151 <u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	19
1152 <u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	19
1153 <u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	19
116 MEUBILAIR	20
1161 <u>Ledigen afvalbakken</u>	20
1162 <u>Schoonmaken objecten</u>	20
12 RECREATIETERREIN UITWEG VAN PORTENGEN	21
121 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	21
122 GRAS	21
1221 <u>Maaien recreatiegras</u>	21



1222	<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	22
1223	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	22
123	RUIGTE	22
1233	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	22
1235	<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>	22
124	BEPLANTING	23
1242	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	23
125	OPSCHONEN WATERGANG	23
1251	<u>Uitmaaien watergang</u>	23
126	VERHARDINGEN	23
1261	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	23
1263	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	24
127	MEUBILAIR	24
1271	<u>Ledigen afvalbakken</u>	24
1272	<u>Schoonmaken objecten</u>	24
13	RECREATIETERREIN ZWAAN	25
131	GRAS	25
1311	<u>Maaien recreatiegras</u>	25
1312	<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	26
1313	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	26
132	RUIGTE	26
1321	<u>Maaien ruigte, laag</u>	26
1323	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	27
1325	<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>	27
133	BEPLANTING	27
1331	<u>Snoeien randen beplanting</u>	27
1332	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	27
134	OPSCHONEN WATERGANG	28
1341	<u>Uitmaaien watergang</u>	28
135	VERHARDINGEN	28
1351	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	28
1352	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	28
136	MEUBILAIR	29
1362	<u>Schoonmaken objecten</u>	29
14	RECREATIETERREIN DE GEER	30
141	GRAS	30
1411	<u>Maaien recreatiegras</u>	30
1412	<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	30
1413	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	30
142	RUIGTE	31
1421	<u>Maaien ruigte, laag</u>	31
1423	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	31
1424	<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>	31
1425	<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>	31
143	BEPLANTING	32
1431	<u>Snoeien randen beplanting</u>	32
1432	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	32
144	OPSCHONEN WATERGANG	32
1441	<u>Uitmaaien watergang</u>	32
145	VERHARDINGEN	33
1451	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	33
1452	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	34
1453	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	34
146	MEUBILAIR	34
1461	<u>Ledigen afvalbakken</u>	34
1462	<u>Schoonmaken objecten</u>	34
15	RECREATIETERREIN OUKOPERDIJK	35
151	GRAS	35
1511	<u>Maaien recreatiegras</u>	35
1512	<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	36
1513	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	36
152	RUIGTE	36
1523	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	36
1524	<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>	37
1525	<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>	37
153	BEPLANTING	37
1531	<u>Snoeien randen beplanting</u>	37
1532	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	37
154	OPSCHONEN WATERGANG	38
1541	<u>Uitmaaien watergang</u>	38
155	VERHARDINGEN	38
1551	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	38
1552	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	39
1553	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	39
156	MEUBILAIR	39
1561	<u>Ledigen afvalbakken</u>	39
1562	<u>Schoonmaken objecten</u>	39
16	RECREATIETERREIN DE AA	40
161	GRAS	40



1611	<u>Maaien recreatiegras</u>	40
1612	<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	41
1613	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	41
162	RUIGTE	42
1623	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	42
1625	<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>	42
163	BEPLANTING	42
1631	<u>Snoeien randen beplanting</u>	42
1632	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	42
164	OPSCHONEN WATERGANG	43
1641	<u>Uitmaaien watergang</u>	43
165	VERHARDINGEN	43
1651	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	43
1652	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	44
1653	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	44
166	MEUBILAIR	44
1661	<u>Ledigen afvalbakken</u>	44
1662	<u>Schoonmaken objecten</u>	44
2	GROENVOORZIENING PLASSENGEBIED	47
20	RAAISLOOT	47
201	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	47
202	UITMAAIEN WATERGANG	47
21	'T GRAVENLANDSEVAART	48
22	OOSTELIJKE DRECHT	49
23	WEERSLOOT	50
24	TIENHOVENS KANAAL	51
241	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	51
242	UITMAAIEN WATERGANG	51
3	MIJNDENSEDIJK	52
8	ALGEMEEN	53
80	VERKEERSMAATREGELEN	53
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	53
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	53
83	ALGEMEEN	53
84	FLORA & FAUNA	54
9	Staartposten	55
91	Eenmalige kosten	55
95	Stelposten	55

3. B e p a l i n g e n 57

01	Algemeen en administratief	58
01 01	Algemene bepalingen	58
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	59
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	59
01 08	Bijdragen	59
01 11	Verband met andere werken	59
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	60
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	60
01 16	Verzekeringen	60
01 17	Vrijgekomen materialen	61
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	61
01 19	Arbeidsomstandigheden	62
01 20	Kwaliteitsborging	63
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	63
01 23	Communicatie	63
01 24	Beeldkwaliteit	63
10	Werk algemene aard	65
10 0	Werk algemene aard, algemeen	65
10 02	Eisen en uitvoering	65
51	Groenvoorzieningen	66
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	66
51 02	Eisen en uitvoering	66
51 03	Informatie-overdracht	66
51 1	Water en watergangen	66
51 12	Eisen en uitvoering	66
51 15	Bijbehorende verplichtingen	66
51 2	Gras en kruidachtigen	66
51 22	Eisen en uitvoering	66
61	Technische bepalingen werk algemene aard	68
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	68
61 02	Eisen en uitvoering werk algemene aard	68
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	69
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	69
62 15	Bijbehorende verplichtingen	69



1. A l g e m e e n



PAR

01 Opdrachtgever

Plassenschap Loosdrecht
Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
Telefoon: 14 035

Contactpersoon: Dhr. P. Portheine
Email: p.portheine@wijdmeren.nl

02 Directie

De directie wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Wijdmeren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien gras, talud en watergangen;
- b. Snoeien randen beplanting;
- c. Onkruidbeheersing op (half)verharding;
- d. Verwijderen zwerfafval;
- e. Verwijderen natuurlijk afval;
- f. Onderhoud diverse objecten;
- g. Ledigen en onderhoud afvalbakken;
- h. Reinigingswerkzaamheden aan toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 2 keer met 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd is 4 jaar en duurt daarmee tot en met 2028. De aannemer accepteert elke verlenging te allen tijde. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

**01 Tekeningen**

De volgende tekeningen behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr.	Onderdeel	Locatie	Datum
- 24HB0269-OP-011	Onderhoud Plassengebied	Plassengebied	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-001	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Bosdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-002	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Boterwal	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-003	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Uitweg van Portengen	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-004	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Zwaan	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-005	Onderhoud Veenweidegebied Groen	De Geer	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-006	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Oukoperdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-007	Onderhoud Veenweidegebied Groen	De Aa	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-001	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Bosdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-002	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Boterwal	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-003	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Uitweg van Portengen	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-004	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Zwaan	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-005	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	De Geer	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-006	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Oukoperdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-007	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	De Aa	02-09-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfstaat;
- Inschrijfbijlet;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- V&G plan ontwerpfasen;
- Nieuwe schouwgidstbv beheer-blz 26 gebouwen - reinigen - buitenkant;
- Nieuwe schouwgidstbv beheer-blz 27 gebouwen - reinigen - binnenkant;
- Gedragscode soortbescherming gemeenten (meest recente versie) van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland;

05 Bodem en grondwater

De bodem en grondwaterstanden voor de gebieden zijn:

- Uitweg van Portengen, Boterwal, Zwaan, Geer, De Aa, Oukoperdijk, Bosdijk (terrein en fietspad): veen.
- De Aa: kleigrond.

Grondwaterstand: variabel

Er dient rekening te worden gehouden met het risico op insporing door de grondslag en hoge waterstand. In deel 3 van dit bestek zijn de eisen met betrekking tot spoorvorming, insporing en schade aan het werkterrein benoemd.



2.2 Nadere beschrijving



PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			GROENVOORZIENING VEENWEIDEGEBIED			
10			RECREATIETERREIN BOSDIJK			
101			GRAS			
1011			<u>Maaien recreatiegras</u>			
101110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		360,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		5.	Grondsoort: veen			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101210			
		9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
101120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		360,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		5.	Grondsoort: veen			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101220			
		9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1012			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>			
101210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		272,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2.	Grondsoort: veen			
		9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
101220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		272,00 I
		3.	Kwaliteitsniveau B			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2.	Grondsoort: veen			
		9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1013			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
101310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
101312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
102			RUIGTE			
1021			<u>Maaien ruigte, laag</u>			
102110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 102510 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	188,00 V	47,00 I
1022			<u>Maaien ruigte, laag op talud</u>			
102210	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 102510 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16,00 V	4,00 I
1023			<u>Maaien ruigte, hoog</u>			
102310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 102520 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	376,00 V	188,00 I
1024			<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
102410	512501		Maaaien bermen en taluds. Betreft maaaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 102520 .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	26,00 V	13,00 I
1025			<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>			
102510	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft alle bomen in ruigte laag, volgens bestekpostnr(s). 102110 en 102210 9. Totaal aantal bomen in ruigte .2. Gerekend is met 2 beurten per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	st st	336,00 V	84,00 I
102520	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft alle bomen in ruigte hoog, volgens bestekpostnr(s). 102310 en 102410 9. Totaal aantal bomen in ruigte .2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	st st	602,00 V	301,00 I
103			BEPLANTING			
1031			<u>Snoeien randen beplanting</u>			
103110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: veen .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9. Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting	week m	104,00 V	4.245,00 I
1032			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
103210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V	
103211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		104,00 I 660,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
103212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
104			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.	are		660,00	I
1041			<u>Uitmaaaien watergang</u>				
104110	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	13.500,00	V	
104120	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: fietspad rondom Bosdijk, zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010 Afvoerwerkzaamheden alleen met licht materieel uitvoeren	m	2.600,00	V	1.300,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104130	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft alternerend maaien Betreft de lengte oever/waterkant die machinaal vanaf eigen terrein kan worden opgeschoond en waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd De oeverbegroeiing dient op aangeven van de directie over ca. de helft van de oeverlengte te blijven staan (ca. 100 meter om-en-om maaien). Situering: zie tek(n)r(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurt(en): 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de berm(en) deponeren en zodanig enigszins vlakken met 5% afschot richting watergang	m	200,00 V	
104140	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft alternerend maaien Betreft de lengte oever/waterkant die machinaal vanaf eigen terrein kan worden opgeschoond en waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd De oeverbegroeiing dient op aangeven van de directie over ca. de helft van de oeverlengte te blijven staan (ca. 100 meter om-en-om maaien). Situering: fietspad rondom Bosdijk, zie tek(n)r(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurt(en): 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010 Afvoerwerkzaamheden alleen met licht materieel uitvoeren	m	1.890,00 V	
105			VERHARDINGEN			
1051			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
105110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00 V	
105111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		33,00 I




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
105112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		33,00	I
105120	501599		Verwijderen zwerfafval op beton-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op beton-verhardingen	week	104,00	V	
105121	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft betonverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		2,00	I
105122	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft betonverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		2,00	I
105130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00	V	
105131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		48,00	I
105132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		48,00	I
1052			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
105210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1053			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
105310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
106			MEUBILAIR EN GEBOUWEN			
1061			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
106110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1062			<u>Schoonmaken objecten</u>			
106210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
106220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
106230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
106240	503304		Beheersen bevuiling-drager. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiling Betreft alle soorten dragers en borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
106250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
106260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
106270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00 V	
1063			<u>Schoonmaken gebouwen</u> Totaal aanwezig sanitair op de Bosdijk: 2 toilet units Elke unit bestaat uit: 2 urinoirs 7 toiletten 7 wasbakken	st		
106330	503399		Beheersen bevuiling-gebouwen, buitenzijde. Betreft reiniging toiletunit/gebouw, buitenzijde overeenkomstig Schouwgid RMN beeldmeetlat: Gebouwen-reinigen-buitenkant Buitenzijde: gehele oppervlakte buitenzijde einen met sanitair-reinigingsmiddel Periode van uitvoering: 1 april t/m 31 oktober Kwaliteitsniveau B Wandoppervlakte: Inclusief levering benodigde sanitair-reinigingsmiddelen en schoonmaakmaterialen	EUR	N	
				m2		73,40 I



Bladnr. 16
Afdrukdatum:
02-09-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
106340	503399		Beheersen bevuiling-gebouwen, binnenzijde. Betreft reiniging toiletunit/gebouw, binnenzijde overeenkomstig Schouwgrids RMN beeldmeetlat: Gebouwen-reinigen-binnenkant/sanitair Binnenzijde: gehele oppervlakte binnenzijde einigen met sanitair-reinigingsmiddel Periode van uitvoering: 1 april t/m 31 oktober Kwaliteitsniveau om 9.00 uur: A Bij temperaturen boven 22 graden celcius om 14.00 uur dmv een 2e ronde het kwaliteitsniveau terugbrengen naar A Mate van bevuiling: maximaal 2% per object (vloer, muren, plafond, meubilair) Vloertype: tegels Vloeroppervlakte: Wandoppervlakte: Plafondoppervlakte: Inclusief levering benodigde sanitair-reinigingsmiddelen en schoonmaakmaterialen	EUR		N		
11			RECREATIE TERREIN BOTERWAL					
111			GRAS					
1111			<u>Maaien recreatiegras</u>					
111110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111210 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00	V		
111120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111220 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00	V		
1112			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>					
111210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00	V		
111220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00	V		



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1113		1.3.3.2.9	Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Maaisel kneuzen en laten liggen	st		14,00	I
111310	501599		<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>				
			Verwijderen zwerfafval op recreatiegras.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras				
111311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		104,00	I
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Grastype: recreatiegras				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		29,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd				
			gezag erkende verwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		104,00	I
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
			grof				
			Grastype: recreatiegras				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		29,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd				
			gezag erkende verwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
112			RUIGTE				
1121			<u>Maaien ruigte, laag</u>				
112110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	300,00	V	
			Betreft maaien ruigte, laag				
			Te onderhouden oppervlakte	are		75,00	I
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurtten: 2 per jaar				
			Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni				
			2e maaionde: medio september				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1123			<u>Maaien ruigte, hoog</u>				
112310	512501		Maaien bermen en taluds.	are	6,00	V	
			Betreft maaien ruigte, hoog				
			Te onderhouden oppervlakte	are		3,00	I
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. . .	Aantal maaibeurtten: 1 per jaar				
			Uitvoeringsperiode: medio september				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
113			BEPLANTING				
1132			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>				
113210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
113211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		13,00	I
113212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		13,00	I
114			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld. Alleen licht materieel toegestaan. Rijden c.q. keren op gedeelte "hooiland" is niet toegestaan.				
1141			<u>Uitmaaïen watergang</u>				
114110	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie tek(n)s. 24HB0269-OV-GR-002 Lengte: (2/3 deel:riet, 1/3 deel overige vegetatie Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	2.330,00	V	
				m1		1.165,00	I
114130	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft alternerend maaïen Betreft de lengte oever/waterkant die machinaal vanaf eigen terrein kan worden opgeschoond en waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd De oeverbegroeiing dient op aangeven van de directie over ca. de helft van de oeverlengte te blijven staan (ca. 100 meter om-en-om maaïen). Situering: zie tek(n)s. 24HB0269-OV-GR-002 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken met 5% afschot richting watergang	m	660,00	V	
				m		330,00	I
115			VERHARDINGEN				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1151			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
115120	501599		Verwijderen zwerfafval op beton-verhardingen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval op beton-verhardingen			
115121	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
			Betreft betonverharding			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
115122	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
			Betreft betonverharding			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
115130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen			
115131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
			Betreft halfverharding			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		31,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
115132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
			Betreft halfverharding			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		31,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1152			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
115210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
			Bladvalperiode: week 41-52			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		31,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .9. . .	Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van			
			halfverharding			
		9. .	Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd			
		9	Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting			
1153			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			



BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd . Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
116			MEUBILAIR			
1161			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
116110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1162			<u>Schoonmaken objecten</u>			
116210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
116220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
116230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
116240	503304		Beheersen bevulling-drager. Betreft het beheersen van bevulling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevulling Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 21
Afdrukdatum:
02-09-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
116260	503303		Beheersen bevuilding-bord. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuilding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
116270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00 V	
12			RECREATIETERREIN UITWEG VAN PORTENGEN			
121			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
121010	102399		Coördinatieverplichting aannemer. Betreft de coördinatie van werkzaamheden gedurende het hele werk, waaronder: - overleg met landeigenaren, betreft werkzaamheden vanaf grond derden	EUR		N
122			GRAS			
1221			<u>Maaien recreatiegras</u>			
122110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 122210 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
122120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 122220 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1222			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>			
122210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	62,00 V	
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Betreft bomen in gras			
			Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober			
		1.	Te onderhouden aantal	st		278,00 I
		. 2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 2. . .	Grondsoort: veen			
		 9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
122220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	42,00 V	
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Betreft bomen in gras			
			Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart			
		1.	Te onderhouden aantal	st		278,00 I
		. 3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 2. . .	Grondsoort: veen			
		 9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1223			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
122310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras			
122311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
			Grastype: recreatiegras			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		18,00 I
		. 2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
122312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
			Grastype: recreatiegras			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		18,00 I
		. 2.	Kwaliteitsniveau A			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
123			RUIGTE			
1233			<u>Maaien ruigte, hoog</u>			
123310	512501		Maaien bermen en taluds.	are	30,00 V	
			Betreft maaien ruigte, hoog			
			Te onderhouden oppervlakte	are		15,00 I
		2.	Standaard beheer			
		. 2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . . 1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 123520			
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1235			<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123520	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft alle bomen in ruigte hoog, volgens bestekpostnr(s). 123310	st	70,00 V	
		9.	Totaal aantal bomen in ruigte	st		35,00 I
		.2.	Gerekend is met 1 beurten per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
124			BEPLANTING			
1242			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
124210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V	
124211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		104,00 I
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		50,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
124212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		104,00 I
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		50,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
125			OPSCHONEN WATERGANG			
			Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.			
1251			<u>Uitmaaaien watergang</u>			
125110	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden	m	3.580,00 V	
			Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-003			
			Lengte:	m1		1.790,00 I
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie			
		.1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.9	Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken			
			Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie			
126			VERHARDINGEN			
1261			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
126130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
126131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
126132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1263			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
126310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
127			MEUBILAIR			
1271			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
127110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1272			<u>Schoonmaken objecten</u>			
127210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				st		7,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
127230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
127240	503304		Beheersen bevuilding-drager. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuilding Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
127250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
127260	503303		Beheersen bevuilding-bord. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuilding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
13			RECREATIETERREIN ZWAAN			
131			GRAS			
1311			<u>Maaien recreatiegras</u>			
131110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 131210 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
				are		27,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 131220 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1312			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	are		27,00 I
131210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
				st		76,00 I
131220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
				st		76,00 I
1313			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
131310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	
131311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		27,00 I
131312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		27,00 I
132			RUIGTE			
1321			<u>Maaien ruigte, laag</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132110	512501		Maaieren bermen en taluds. Betreft maaieren ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaironde: medio juni 2e maaironde: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	0,40 V	0,10 I
1323			<u>Maaieren ruigte, hoog</u>			
132310	512501		Maaieren bermen en taluds. Betreft maaieren ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 132520 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	126,00 V	63,00 I
1325			<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>			
132520	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft alle bomen in ruigte hoog, volgens bestekpostnr(s). 132310 Totaal aantal bomen in ruigte Gerekend is met 1 beurten per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	st st	76,00 V	38,00 I
133			BEPLANTING			
1331			<u>Snoeien randen beplanting</u>			
133110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting	week m	104,00 V	1.385,00 I
1332			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
133210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V	
133211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		104,00 I 43,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
133212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
134			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.	are		43,00 I
1341			<u>Uitmaaien watergang</u>			
134110	511401		Uitmaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-004 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	1.576,00 V	
135			VERHARDINGEN			
1351			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
135110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00 V	
135111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
135112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1352			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	are		10,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
135210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
136			MEUBILAIR			
1362			<u>Schoonmaken objecten</u>			
136220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
136230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
136240	503304		Beheersen bevuilding-drager. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuilding Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
136250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
136260	503303		Beheersen bevuilding-bord. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuilding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
136270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	130,00 V	
14			RECREATIETERREIN DE GEER			
141			GRAS			
1411			<u>Maaien recreatiegras</u>			
141110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 141210 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
				are		32,00 I
141120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 141220 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
				are		32,00 I
1412			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>			
141210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: veen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
				st		48,00 I
141220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: veen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
				st		48,00 I
1413			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	
141311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras	week		104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		32,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		104,00 I
			Grastype: recreatiegras			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		32,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
142			RUIGTE			
1421			<u>Maaien ruigte, laag</u>			
142110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag	are	4,00 V	
			Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
		2.	Standaard beheer			
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		2.	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september			
		1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1423			<u>Maaien ruigte, hoog</u>			
142310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog	are	28,00 V	
			Te onderhouden oppervlakte	are		14,00 I
		2.	Standaard beheer			
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 142520			
		1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1424			<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>			
142410	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog	are	4,00 V	
			Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Standaard beheer			
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 142520			
		1.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1425			<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
142520	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft alle bomen in ruigte hoog, volgens bestekpostnr(s). 142310 en 142410	st	4,00 V	
		9.	Totaal aantal bomen in ruigte	st		2,00 I
		.2.	Gerekend is met 1 beurten per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
143			BEPLANTING			
1431			<u>Snoeien randen beplanting</u>			
143110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras	week	104,00 V	
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden lengte	m		325,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: veen			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting			
1432			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
143210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V	
143211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		104,00 I
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
143212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		104,00 I
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
144			OPSCHONEN WATERGANG			
			Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.			
1441			<u>Uitmaaien watergang</u>			



PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
144110	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-005 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	830,00	V		
				m1			415,00	I
145			VERHARDINGEN					
1451			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>					
145110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00	V		
145111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00	I
				are			5,00	I
145112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00	I
				are			5,00	I
145130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00	V		
145131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00	I
				are			4,00	I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
145132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1452			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
145210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1453			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
145310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
146			MEUBILAIR			
1461			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
146110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1462			<u>Schoonmaken objecten</u>			
146210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				st		3,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
146230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
146240	503304		Beheersen bevuilding-drager. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuilding Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
146250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
146260	503303		Beheersen bevuilding-bord. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuilding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
146270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	40,00 V	
15			RECREATIETERREIN OUKOPERDIJK Bij de werkzaamheden op het terrein Oukoperdijk dient men rekening te houden met de aanwezige bebording: asdruk-beperking.	st		20,00 I
151			GRAS			
1511			<u>Maaien recreatiegras</u>			
151110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 151210 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 151220 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1512			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	are		32,00 I
151210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
				st		11,00 I
151220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
				st		11,00 I
1513			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
151310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	
151311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		32,00 I
151312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		32,00 I
152			RUIGTE			
1523			<u>Maaien ruigte, hoog</u>			



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 37
Afdrukdatum:
02-09-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
152310	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	14,00 V	
			Betreft maaïen ruigte, hoog	are		7,00 I
			Te onderhouden oppervlakte			
		2.	Standaard beheer			
		. 2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		. . . 1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1524			<u>Maaïen ruigte, hoog op talud</u>			
152410	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	22,00 V	
			Betreft maaïen ruigte, hoog			
			Te onderhouden oppervlakte	are		11,00 I
		2.	Standaard beheer			
		. 2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. . 2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . . 1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1525			<u>Bijmaaïen rondom bomen ruigte</u>			
152520	512505		Bijmaaïen rondom bomen.	st	144,00 V	
			Betreft alle bomen in ruigte hoog, volgens bestekpostnr(s).			
			152310 en 152410			
		9.	Totaal aantal bomen in ruigte	st		72,00 I
		. . 2. . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
153			BEPLANTING			
1531			<u>Snoeien randen beplanting</u>			
153110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of			
			gras			
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden lengte	m		315,00 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 3. . .	Grondsoort: veen			
		 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		 9	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de			
			beplanting			
1532			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
153210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen			
153211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		16,00 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
153212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
154			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.	are		16,00 I
1541			<u>Uitmaaien watergang</u>			
154110	511401		Uitmaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie tek(n)s. 24HB0269-OV-GR-006 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	2.800,00 V	
155			VERHARDINGEN			
1551			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
155110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00 V	
155111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
155112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
155130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
155131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
155132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1552			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
155210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9 Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1553			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
155310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9 Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
156			MEUBILAIR			
1561			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
156110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1562			<u>Schoonmaken objecten</u>	st		3,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
156210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
156220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
156230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
156240	503304		Beheersen bevuilding-drager. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuilding Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
156250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
156260	503303		Beheersen bevuilding-bord. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuilding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
16			RECREATIETERREIN DE AA			
161			GRAS			
1611			<u>Maaien recreatiegras</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161210 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
161120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161220 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1612			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>			
161210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: veen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
161220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: veen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1613			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
161310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	
161311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grasstype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		61,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
161312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
162			RUIGTE				
1623			<u>Maaien ruigte, hoog</u>				
162310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s). 162520 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	38,00 V	19,00	I
1625			<u>Bijmaaien rondom bomen ruigte</u>				
162520	512505		Bijmaaien rondom bomen. Betreft alle bomen in ruigte hoog, volgens bestekpostnr(s). 162310 9. Totaal aantal bomen in ruigte 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	st st	4,00 V	2,00	I
163			BEPLANTING				
1631			<u>Snoeien randen beplanting</u>				
163110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden lengte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 3. Grondsoort: veen 2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9. Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting	week m	104,00 V	571,00	I
1632			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>				
163210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V		
163211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		104,00	I
						79,00	I



BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
163212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
164			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.	are		79,00 I
1641			<u>Uitmaaaien watergang</u>			
164110	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-007 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	1.320,00 V	
165			VERHARDINGEN			
1651			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
165110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00 V	
165111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
165112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
165130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
165131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
165132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1652			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
165210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9 Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1653			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
165310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9 Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
166			MEUBILAIR			
1661			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
166110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1662			<u>Schoonmaken objecten</u>	st		3,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
166210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
166220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
166230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
166240	503304		Beheersen bevuilding-drager. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuilding Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
166250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
166260	503303		Beheersen bevuilding-bord. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuilding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166270	503399		Schoonmaken afsluitelementen.	st	8,00	V	
			Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op				
			afsluitelementen				
			Betreft alle soorten afsluitelementen				
			Te onderhouden aantal	st			4,00 I
			Verwachte frequentie: 1 keer per jaar				
			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd				
			gezag erkende verwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			GROENVOORZIENING PLASSENGEBIED Het gebied van het Plassenschap loosdrecht e.o. valt in het "Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht". De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het nakomen van de schouwverplichtingen. Onderhoud natte gedeelten watergangen: - Maai/opschoonbeurten moeten plaatsvinden in juni en oktober; - Geen grondroering in (zwakke) dijklichamen.			
20			RAAISLOOT De aannemer dient er rekening mee te houden dat de Raaisloot alleen met klein/licht materiaal bereikbaar is.			
201			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
201010	101399		Plaatsen drijvend keerscherm, Cabomba. Betreft het plaatsen, instandhouden en verwijderen van een drijvend keerscherm ter voorkoming van het verspreiden van de waterplant Cabomba Drijvend keerscherm Afmetingen: Totale hoogte: 600 mm (boven water 200 mm, onder water 400 mm) Lengte: Frequentie: 1x per jaar zomer- en 1 x per jaar najaarsschouw Leverantie materiaal door aannemer	keer	4,00 V	
202			UITMAAIEN WATERGANG			
202010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 0 - 900 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-009 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,50 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m1		10,00 I
202010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 0 - 900 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-009 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,50 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.800,00 V	
202020	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 900-2100 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-008 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,50 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	2.400,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202030	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 0 - 900 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-009 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m . Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.800,00	V
202040	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 900-2100 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-008 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m . Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	2.400,00	V
21			T GRAVENLANDSEVAART			
210010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 0 - 800 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-006 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,500 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m . Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.600,00	V
210020	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 800-2400 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-007 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,500 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m . Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	3.200,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
210030	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 0 - 800 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-006 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.600,00	V
210040	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 800-2400 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-007 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	3.200,00	V
22			OOSTELIJKE DRECHT			
220010	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 400 m1 (oostelijk deel) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-005 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,500 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 22,00 en 27,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
220020	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 400 m1 (oostelijk deel) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-005 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 22,00 en 27,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .3. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
220030	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 1700 m1 (westelijk deel)	m	3.400,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
23	230010	511404	Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-004 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn Breedte tussen de insteken variërend tussen 22,00 en 27,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: - één zijde palen en drijfbalken; - andere zijde palenrij met schotten; Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
			WEERSLOOT			
230020	511404	511404	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 400 m1 (nabij Herenweg) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-003 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels damwand (tussen Stille Plas en Loosdrechtse Plas) Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
			Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 400 m1 (nabij Herenweg) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-003 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels damwand (tussen Stille Plas en Loosdrechtse Plas) Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m			
230030	511404	511404	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.400,00	V
			Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
230040	511404	511404	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een	m	1.400,00	V
			Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
24							werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m			
							TIENHOVENS KANAAL			
241							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
241010	101399						Plaatsen drijvend keerscherm, Cabomba.	keer	4,00	V
							Betreft het plaatsen, instandhouden en verwijderen van een drijvend keerscherm ter voorkoming van het verspreiden van de waterplant Cabomba			
							Drijvend keerscherm			
							Afmetingen:			
							Totale hoogte: 600 mm (boven water 200 mm, onder water 400 mm)			
							Lengte:	m1		10,00 I
							Frequentie: 1x per jaar zomer- en 1 x per jaar najaarsschouw			
							Leverantie materiaal door aannemer			
242							UITMAAIEN WATERGANG			
242010	511404						Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	9.200,00	V
							Betreft zomerschouw, in juni			
							Traject: 4.600 m1			
							Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-001			
							Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar			
							2. Standaard beheer			
							9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 2,70 en 13,00 m			
							1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
							3. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
							Oeververdediging: geen			
							2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m			
242020	511404						Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	9.200,00	V
							Betreft najaarsschouw, in oktober			
							Traject: 4.600 m1			
							Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-001			
							Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar			
							9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn			
							9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 2,70 en 13,00 m			
							1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
							3. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
							Oeververdediging: geen			
							2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
3			MIJNDENSEDIJK			
300030	512501	 2.9.1.2.1	Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van de bovenkant van de Mijndensedijk Standaard beheer Op een talud, breedte 7,50 m Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	112,50	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			ALGEMEEN			
80			VERKEERSMAATREGELEN			
800010	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen. Betreft het jaarlijks uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020" Functioneel gebied: recreatiegebied Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	N
81			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Inzetten van groen-personeel t.b.v. kleine werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: hovenier (uitvoerend) Incl.: - 1 bestelbusje met aanhanger - handgereedschap en klein motorgereedschap (bladblazer, bosmaaier, motorzaag, e.d.)	uur	30,00	V
810020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: hovenier (uitvoerder) Incl.: - 1 bestelbusje met aanhanger - handgereedschap en klein motorgereedschap (bladblazer, bosmaaier, motorzaag, e.d.)	uur	30,00	V
810030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: extra schoonmaken sanitairgebouw binnenzijde Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	150,00	V
82			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
820010	100516		Inzetten van een vrachtauto. Incl. knipper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Laadvermogen: 20 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	15,00	V
820020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Excl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	V
820030	100518		Inzetten van een tractor. Incl. versnipperaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 35 kW .1. Hulpvoorzieningen: snipperwagen, ten minste tot 250mm takdikte	uur	15,00	V
83			ALGEMEEN			
830010	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol Zie "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel soortbescherming, bestendig beheer en onderhoud Een format voor het opstellen van een werkprotocol kan gedownload worden op stadswerk.nl Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen bij de directie minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.	keer	1,00	V
830020	100199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen van een algemeen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van V&G coördinator Incl. actualiseren van het V&G-plan	keer	1,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
84			FLORA & FAUNA				
840010	645301	 1. .9.	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het gehele areaal uit dit bestek	keer	2,00	V	
840020	640601	 1. .9.	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het gehele areaal uit dit bestek	keer	2,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost acceptatiekosten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Acceptatiekosten vrijgekomen materiaal	EUR	500,00	V
950020	100301		Stelpost bestrijding Distels en Berenklaauw. Betreft: het bestrijden van aanwezige Distels en Berenkauw Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. werkzaamheden ten behoeven van het verwijderen van: - Akkerdistel (Cirsium arvense) - Speerdistel (Cirsium vulgare) - Reuzenberenklaauw (Heracleum mantegazzianum) Aanwezig in: gras, beplanting en oeversranden Afmaaien voor de bloeiperiode Vrijgekomen maaisel laten liggen	EUR	10.000,00	V
950030	100301		Stelpost snoeien waterkanten. Betreft het snoeien van beplanting langs waterkanten Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeven van het snoeien van alle soorten beplanting langs waterkanten inclusief afvoeren en storten Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	7.500,00	V
950040	100301		Stelpost afvoeren materialen illegale dump Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Acceptatiekosten voor het afvoeren van grof vuil welke afgevoerd dient te worden, vrijgekomen bij illegale dump Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	15.000,00	V
950050	100301		Stelpost klepelen slootvuil. Betreft het klepelen van slootvuil Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeven van het klepelen van het slootvuil, vrijgekomen bij maaiwerkzaamheden volgens bestekpostnr(s). 104110	EUR	1.500,00	V
950060	100301		Stelpost afsteken kanten watergang. Betreft het afsteken van de kanten van de watergangen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeve van het afsteken waterkanten en het ophalen van de waterkanten Jonge struiken verwijderen, exclusief wortels Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	1.250,00	V
950070	100301		Stelpost verwijderen hangende takken. Betreft het verwijderen van boven- en onderwater hangende takken en struiken Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van hangende takken en struiken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	750,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
950080	100301		Stelpost molshopen/takken op gras. Betreft het verwijderen van molshopen en takken op gras voorafgaand aan het maaien. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van molshopen en takken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	500,00	V
950090	100301		Stelpost gebouwen, winterklaar maken. Betreft het winterklaar maken van de toiletunits/gebouwen Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: - afkoppelen waterleiding - leegmaken van wc-potten, urinoirs, en wasbakken (water eruit) - zout in wc-potten en urinoirs aanbrengen - schotten plaatsen ter voorkoming van binnenkomen in gebouw - reiniging toiletunit/gebouw, buitenzijde - reiniging toiletunit/gebouw, binnenzijde - deuren op slot draaien Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	500,00	V
950100	100301		Stelpost gebouwen, seizoensklaar maken. Betreft het seizoensklaar maken van de toiletunits/gebouwen Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: - deuren van het slot draaien - aankoppelen waterleiding - doorspoelen wc-potten, urinoirs, en wasbakken - schotten verwijderen en opbergen - reiniging toiletunit/gebouw, buitenzijde - reiniging toiletunit/gebouw, binnenzijde Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	500,00	V



3. B e p a l i n g e n



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek zijn zowel de 'RMN Schouwgid' als de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) op besteksposten met eenheid 'week', van toepassing
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2023 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de KOR-catalogus boven de Standaard 2023.
- 05 De gemeente Wijdereen gebruikt de gedragscode soortbescherming gemeenten voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer of onderhoud
Zie de link:
<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/Default.aspx>.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere beschrijving.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen. In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer
- 03 Bloktijden waarbinnen de werkzaamheden als beschreven in dit bestek uitgevoerd dienen te worden liggen tussen 7.00 uur s'ochtends en 17.00 uur s'avonds.
In de situatie zich voordoet dat er buiten deze tijden gewerkt moet worden, geschiedt dit onder toestemming van de directie.

01 01 14 Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012

- 01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05 % van de aanneemsom met een minimum van EUR 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 02 Paragraaf 35 lid 5 aanvullen met:
Het bedrag van de stelpost(en) blijft bij de bepaling van het saldo meer- en minderwerk buiten beschouwing.
- 03 Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:
Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden én op het werkterrein zijn aangevoerd.
- 04 Het opslagpercentage bij de verrekening van meer-/minder werk bedraagt 10%, het opslagpercentage is exclusief uitvoeringskosten.



HFD PAR ART LID

01 01 15 Eisen onderaannemers

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 dient de aannemer voor alle in te schakelen onderaannemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door de betreffende onderaannemer uit te voeren werkzaamheden een ingevulde Eigen Verklaring inclusief bijbehorende bewijsstukken aan de directie te overhandigen.
- 02 Indien de beantwoording van de vragen van de Eigen Verklaring onder vraag 2 'Uitsluitingsgronden' door een onderaannemer van de inschrijver daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet te accepteren. Ook het onvolledig invullen van de Eigen verklaring en/of onvolledig aanleveren van de bijbehorende bewijsstukken kan leiden tot het niet accepteren van de door de inschrijver gekozen onderaannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 We verzoeken op de factuur het boekingsnummer vanuit de opdrachtverstrekking te vermelden. De facturen kunnen worden opgestuurd naar het volgende adres:
Plassenschap Loosdrecht
T.a.v. Financiële Administratie
Postbus 190
1230 AD, Loosdrecht
Betalingen geschieden zoals vermeld in de opdrachtbrief.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid bij verlenging contract**

- 01 Binnen het bestek worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 20... = 100)
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken



HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. dagrecreatie door bezoekers;
 - b. het verrichten van metingen;
 - c. het uitvoeren van onderhoud en de (her)inrichting van de openbare ruimte;
 - d. het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - e. het houden van evenementen en festivals, inclusief opbouw en afbreken.
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Bereikbaarheid**

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Brieven ter voorkoming van bijvoorbeeld geparkeerde auto's dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 Werkterrein en reclame

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - Veiligheids- en gezondheidscoördinatie (zie bepaling 01.19.01 van dit bestek);
 - Maatregelen door inzet van specifiek materieel om schade aan eigendommen van de opdrachtgever en derden te voorkomen (onder meer: schade door spoorvorming);
 - Bereikbaarheid van alle recreatieve voorzieningen.
- 05 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen..
- 06 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie

01 16 Verzekeringen



HFD PAR ART LID

01 16 03 C.A.R.- Verzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt het werk door de opdrachtgever verzekerd als vermeld onder lid 03.
- 02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.
- 03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten toezicht en directiekosten.
- 05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
- 06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.
- 10 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven**

- 01 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van elke werkdag afgevoerd te zijn, tenzij met de opdrachtgever anders overeengekomen. Het staat de aannemer vrij om voorstellen te doen die de efficiency van de uitvoering verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke verzameldepots.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie



HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden:
€ 50,- per struik of vaste plant;
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie en per m1 spoorvorming (vergoeding geldt per enkel spoor);
€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
In geval van onbeheersbaarheid door (wortel)onkruiden in plantvakken toe te rekenen aan achterstallig onderhoud, nalatigheid en of onzorgvuldige onkruidbeheersing/-bestrijding van de aannemer bedraagt de schadevergoeding € 50,- per m2 t.b.v. om te vormen plantsoen.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadiging aan bomen:
€ 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.07 wordt bij het maaien van met markeringspalen gemarkeerde delen zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 500,- per overtreding. De opdrachtgever legt voor aanvang van de werkzaamheden (uitvoeringsronde) alle wijzigingen vast.

01 18 08 (Half)-verharding

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 400,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 09 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan**

- 03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan-uitvoeringsfase overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten. In dit Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.



HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Kwaliteitsborging**

- 04 De Opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijk derde kan te allen tijde een kwaliteitsbeoordeling uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door dienstverlener geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de dienstverlener wordt toegezonden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een digitale aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Werkbespreking

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen in overleg plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele klachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde klachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 04 Besteksadministratie

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, digitaal aan de directie worden overlegd.
- 02 De kosten van de werkzaamheden genoemd in lid 01 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 03 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de facturen beperken tot 1 maal per maand, waarbij 1/12 deel van het jaarbedrag in rekening wordt gebracht.

01 24 Beeldkwaliteit



HFD PAR ART LID

01 24 09 Korting

- 11 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 12 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 13 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 24 10 Werkdagen en werktijden

- 01 Het is uitsluitend toegestaan om werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag uit te voeren, voorzover dit geen feestdagen zijn. Uitgezonderd voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen.
- 02 Het is uitsluitend toegestaan om na 06:00 uur en voor 20:00 uur werkzaamheden uit te voeren.
- 03 Werkzaamheden langs schoolroutes dienen buiten spijstijden te worden uitgevoerd tussen 9:00 en 15:00 uur.
- 04 Indien de aannemer door het bepaalde in lid 01 en lid 02 van dit artikel niet kan voldoen aan de resultaatsverplichtingen moet hij dit direct melden aan de directie. Na overleg met de aannemer bepaalt de directie een eventuele toegestane afwijking in werktijd, werkdag of resultaatsverplichting. Voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen zal de directie altijd toestaan om ook op weekend- en feestdagen werkzaamheden uit te voeren.



HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 02 Algemeen**

- 06 De maximale toegestane wioldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm².
- 07 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden.
- 08 De werkzaamheden over gazon zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte niet meer dan 5 mm bedraagt.
- 09 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 10 De kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten op beeldkwaliteit door de eigen dienst van de gemeente Wijdemeren ambitieniveau is A, B of C afhankelijk van het functionele gebied. Bij inschrijving en acceptatie van de opdracht gaat de aannemer akkoord met de methodiek van meten door de Gemeente Amstelveen. Dit houdt in dat door gekwalificeerde eigen medewerkers van de Gemeente Wijdemeren de buitenruimte de beeldkwaliteit wordt gemeten. De resultaten hiervan worden desgewenst aan de aannemer ter inzage, doch niet ter betwisting verstrekt.

10 02 03 Geluidshinder

- 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (L_A,L_T), op de gevel van de meest geluid gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag, zaterdag tot 21.00 uur);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag en
tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (L_{Amax}), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten lang tijd gemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T)
- 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
- 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen

10 02 05 Algemene eisen schoonmaken van verhardingsoppervlak

- 01 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 02 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij, afhankelijk van de gekozen methodiek, eveneens afgestorven vegetaties verwerkt als zijnde vrijgekomen materiaal overeenkomstig de bestekposten zoals benoemd in deel 2.2.



HFD PAR ART LID

51			Groenvoorzieningen
51	0		Groenvoorzieningen, algemeen
51	02		Eisen en uitvoering
51	02	06	Vrijgekomen materialen
		01	Indien in de posten in deel 2.2 van dit bestek is beschreven dat de vrijgekomen materialen naar een erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd dienen te worden, dient het vrijgekomen materiaal binnen 48 uur na het maaien verwijderd te zijn.
		02	In aanvulling op het gestelde in lid 01 van deze paragraaf, dient het genoemde vrijgekomen materiaal op de vrijdagen voor 16.00 uur verwijderd te zijn.
51	02	09	Aanwezigheid Cabomba
		01	In enkele watergangen is de exotische waterplant Cabomba aangetroffen. De aannemer dient, indien noodzakelijk, het materieel en/of werkwijze hierop aan te passen.
51	03		Informatie-overdracht
51	03	01	Invasieve exoten
		01	De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 6 van deze bepaling.
		02	De opdrachtnemer is ten alle tijde verplicht om locaties met invasieve exoten zoals de Japanse Duidendknoop (Fallopia japonica) binnen 1 uur na aantreffen digitaal per mail of Whatsapp te melden bij de opdrachtgever.
		03	Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding, inclusief x en y coördinaat.
		04	Het is niet toegestaan om invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) te betreden mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
		05	Met invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve exoten of resten van invasieve exoten af te voeren als groenafval.
		06	Na het maaien en afvoeren van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.
51	1		Water en watergangen
51	12		Eisen en uitvoering
51	12	04	Maaien watergangen
		01	De aannemer dient lokaal rekening te houden met de aanwezigheid van betuining, beschoeiing, afvoerbuizen, afvoer goten e.d. in de bodem c.q. de taluds van de sloten/greppels/watergangen. De werkwijze dient zodanig te zijn dat er geen schade aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt.
		02	Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de sloten/greppels/watergangen te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan landerijen, rasters en dergelijke.
51	15		Bijbehorende verplichtingen
51	15	01	Maaien
		01	In afwijking op de Standaard is artikel 51.15.01 niet van toepassing.
51	2		Gras en kruidachtigen
51	22		Eisen en uitvoering



HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

- 12 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn natte weersomstandigheden. Tijdens langdurige natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden.
- 13 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.
- 14 Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.
- 15 Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.
- 16 De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maaifrequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.
- 18 Bomen zodanig bijmaaien dat de bast van de bomen niet geraakt worden.
- 19 In het recreatiegras met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaierwerk bemoeilijkt. De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.
- 20 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 3 werkdagen te ruimen.
- 21 Voor recreatiegras bij kwaliteitsniveau A en B geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven.
Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaierwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden
- 22 De machines dienen 4-wiel aandrijving toe te passen.
- 23 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 25 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.



HFD PAR ART LID

61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering werk algemene aard

61 02 01 Extra eisen

- 01 Er dient gebruik gemaakt te worden van lichtere machines i.v.m. kwetsbare ondergrond. Dit geldt voor:
- Boterwal
 - Tevens licht transport bij afvoeren slootvuil van Bosdijk



HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 15 Bijbehorende verplichtingen****62 15 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 De kosten voor de te treffen verkeersmaatregelen dienen opgenomen te worden in bestekspost 800010.
- 02 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 03 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30 \text{ km/h}$.
- 04 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder