



BESTEK VOOR:

Onderhoud Veenweidegebied

Besteknummer: 24HB0269-BE

In opdracht van:	Plassenschap Loosdrecht Postbus 190 1230 AD Loosdrecht
Adviesbureau:	HB Adviesbureau
Adres:	Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Krijn Taconiskade 412 1087 HW Amsterdam
Telefoon:	088 - 4720600
Email:	info@hbadvies.nl
Projectnummer:	24HB0269
Bestandsnaam:	24HB0269-BE-WBO-241010.gww
Datum bestek:	10 oktober 2024
Status:	WBO
Opgesteld door:	J. Groot
Projectleider:	D. Admiraal
Gecontroleerd door:	D. Admiraal



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
05 Bodem en grondwater	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 GROENVOORZIENING VEENWEIDEGEBIED	8
10 RECREATIETERREIN BOSDIJK	8
101 GRAS	8
1011 <u>Maaien recreatiegras</u>	8
1012 <u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>	8
1013 <u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	8
102 RUIGTE	9
1021 <u>Maaien ruigte, laag</u>	9
1022 <u>Maaien ruigte, laag op talud</u>	9
1023 <u>Maaien ruigte, hoog</u>	9
1024 <u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>	9
103 BEPLANTING	10
1031 <u>Snoeien randen beplanting</u>	10
1032 <u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	10
104 OPSCHONEN WATERGANG	10
1041 <u>Uitmaaien watergang</u>	10
105 VERHARDINGEN	11
1051 <u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	11
1052 <u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	13
1053 <u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	13
106 MEUBILAIR EN GEBOUWEN	13
1061 <u>Ledigen afvalbakken</u>	13
1062 <u>Schoonmaken objecten</u>	13
1063 <u>Schoonmaken gebouwen</u>	14
11 RECREATIETERREIN BOTERWAL	15
111 GRAS	15
1111 <u>Maaien recreatiegras</u>	15
1112 <u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>	15
1113 <u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	16
112 RUIGTE	16
1121 <u>Maaien ruigte, laag</u>	16
1123 <u>Maaien ruigte, hoog</u>	16
113 BEPLANTING	17
1132 <u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	17
114 OPSCHONEN WATERGANG	17
1141 <u>Uitmaaien watergang</u>	17
115 VERHARDINGEN	18
1151 <u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	18
1152 <u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	19
1153 <u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	19
116 MEUBILAIR	19
1161 <u>Ledigen afvalbakken</u>	19
1162 <u>Schoonmaken objecten</u>	19
12 RECREATIETERREIN UITWEG VAN PORTENGEN	20
121 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	20
122 GRAS	21
1221 <u>Maaien recreatiegras</u>	21
1222 <u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>	21



1223	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	21
123	RUIGTE	22
1233	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	22
124	BEPLANTING	22
1242	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	22
125	OPSCHONEN WATERGANG	22
1251	<u>Uitmaaieren watergang</u>	22
126	VERHARDINGEN	23
1261	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	23
1263	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	23
127	MEUBILAIR	23
1271	<u>Ledigen afvalbakken</u>	23
1272	<u>Schoonmaken objecten</u>	24
13	RECREATIETERREIN ZWAAN	24
131	GRAS	24
1311	<u>Maaien recreatiegras</u>	24
1312	<u>Bijmaaieren rondom obstakels recreatiegras</u>	25
1313	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	25
132	RUIGTE	26
1321	<u>Maaien ruigte, laag</u>	26
1323	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	26
133	BEPLANTING	26
1331	<u>Snoeien randen beplanting</u>	26
1332	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	26
134	OPSCHONEN WATERGANG	27
1341	<u>Uitmaaieren watergang</u>	27
135	VERHARDINGEN	27
1351	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	27
1352	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	28
136	MEUBILAIR	28
1362	<u>Schoonmaken objecten</u>	28
14	RECREATIETERREIN DE GEER	29
141	GRAS	29
1411	<u>Maaien recreatiegras</u>	29
1412	<u>Bijmaaieren rondom obstakels recreatiegras</u>	29
1413	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	30
142	RUIGTE	30
1421	<u>Maaien ruigte, laag</u>	30
1423	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	30
1424	<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>	30
143	BEPLANTING	31
1431	<u>Snoeien randen beplanting</u>	31
1432	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	31
144	OPSCHONEN WATERGANG	31
1441	<u>Uitmaaieren watergang</u>	31
145	VERHARDINGEN	32
1451	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	32
1452	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	33
1453	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	33
146	MEUBILAIR	33
1461	<u>Ledigen afvalbakken</u>	33
1462	<u>Schoonmaken objecten</u>	33
15	RECREATIETERREIN OUKOPERDIJK	34
151	GRAS	34
1511	<u>Maaien recreatiegras</u>	34
1512	<u>Bijmaaieren rondom obstakels recreatiegras</u>	35
1513	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	35
152	RUIGTE	36
1523	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	36
1524	<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>	36
153	BEPLANTING	36
1531	<u>Snoeien randen beplanting</u>	36
1532	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	36
154	OPSCHONEN WATERGANG	37
1541	<u>Uitmaaieren watergang</u>	37
155	VERHARDINGEN	37
1551	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	37
1552	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	38
1553	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	38
156	MEUBILAIR	38
1561	<u>Ledigen afvalbakken</u>	38
1562	<u>Schoonmaken objecten</u>	39
16	RECREATIETERREIN DE AA	40
161	GRAS	40
1611	<u>Maaien recreatiegras</u>	40
1612	<u>Bijmaaieren rondom obstakels recreatiegras</u>	40
1613	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	40
162	RUIGTE	41
1623	<u>Maaien ruigte, hoog</u>	41



163	BEPLANTING	41
1631	<u>Snoeien randen beplanting</u>	41
1632	<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>	41
164	OPSCHONEN WATERGANG	42
1641	<u>Uitmaaïen watergang</u>	42
165	VERHARDINGEN	42
1651	<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>	42
1652	<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>	43
1653	<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>	43
166	MEUBILAIR	43
1661	<u>Ledigen afvalbakken</u>	43
1662	<u>Schoonmaken objecten</u>	43
2	GROENVORZIENING PLASSENGEBIED	46
20	RAAISLOOT	46
201	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	46
202	UITMAAIEN WATERGANG	46
21	'T GRAVENLANDSEVAART	47
22	OOSTELIJKE DRECHT	48
23	WEERSLOOT	49
24	TIENHOVENS KANAAL	50
241	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	50
242	UITMAAIEN WATERGANG	50
3	MIJNDENSEDIJK	51
8	ALGEMEEN	52
80	VERKEERSMAATREGELLEN	52
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	52
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	52
83	ALGEMEEN	52
84	FLORA & FAUNA	53
9	Staartposten	54
91	Eenmalige kosten	54
95	Stelposten	54

3. B e p a l i n g e n 56

01	Algemeen en administratief	57
01 01	Algemene bepalingen	57
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	58
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	58
01 08	Bijdragen	58
01 11	Verband met andere werken	58
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	59
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	59
01 16	Verzekeringen	59
01 17	Vrijgekomen materialen	60
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	60
01 19	Arbeidsomstandigheden	61
01 20	Kwaliteitsborging	62
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	62
01 23	Communicatie	62
01 24	Beeldkwaliteit	62
10	Werk algemene aard	64
10 0	Werk algemene aard, algemeen	64
10 02	Eisen en uitvoering	64
51	Groenvoorzieningen	65
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	65
51 02	Eisen en uitvoering	65
51 03	Informatie-overdracht	65
51 1	Water en watergangen	65
51 12	Eisen en uitvoering	65
51 15	Bijbehorende verplichtingen	65
51 2	Gras en kruidachtigen	65
51 22	Eisen en uitvoering	65
61	Technische bepalingen werk algemene aard	67
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	67
61 02	Eisen en uitvoering werk algemene aard	67
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	68
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	68
62 15	Bijbehorende verplichtingen	68



1. A l g e m e e n



PAR

01 Opdrachtgever

Plassenschap Loosdrecht
Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
Telefoon: 14 035

Contactpersoon: Dhr. P. Portheine
Email: p.portheine@wijdmeren.nl

02 Directie

De directie wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Wijdmeren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien gras, talud en watergangen;
- b. Snoeien randen beplanting;
- c. Onkruidbeheersing op (half)verharding;
- d. Verwijderen zwerfafval;
- e. Verwijderen natuurlijk afval;
- f. Onderhoud diverse objecten;
- g. Ledigen en onderhoud afvalbakken;
- h. Reinigingswerkzaamheden aan toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 2 keer met 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd is 4 jaar en duurt daarmee tot en met 2028. De aannemer accepteert elke verlenging te allen tijde. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

**01 Tekeningen**

De volgende tekeningen behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr.	Onderdeel	Locatie	Datum
- 24HB0269-OP-011	Onderhoud Plassengebied	Plassengebied	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-001	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Bosdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-002	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Boterwal	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-003	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Uitweg van Portengen	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-004	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Zwaan	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-005	Onderhoud Veenweidegebied Groen	De Geer	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-006	Onderhoud Veenweidegebied Groen	Oukoperdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GR-007	Onderhoud Veenweidegebied Groen	De Aa	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-001	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Bosdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-002	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Boterwal	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-003	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Uitweg van Portengen	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-004	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Zwaan	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-005	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	De Geer	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-006	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	Oukoperdijk	02-09-2024
- 24HB0269-OV-GS-007	Onderhoud Veenweidegebied Grijs	De Aa	02-09-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfstaat;
- Inschrijfbiljet;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- V&G plan ontwerpfase;
- Nieuwe schouwgidstbv beheer-blz 26 gebouwen - reinigen - buitenkant;
- Nieuwe schouwgidstbv beheer-blz 27 gebouwen - reinigen - binnenkant;
- Gedragscode soortbescherming gemeenten (meest recente versie) van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland;

05 Bodem en grondwater

De bodem en grondwaterstanden voor de gebieden zijn:

- Uitweg van Portengen, Boterwal, Zwaan, Geer, De Aa, Oukoperdijk, Bosdijk (terrein en fietspad): veen.
- De Aa: kleigrond.

Grondwaterstand: variabel

Er dient rekening te worden gehouden met het risico op insporing door de grondslag en hoge waterstand. In deel 3 van dit bestek zijn de eisen met betrekking tot spoorvorming, insporing en schade aan het werkterrein benoemd.



2.2 Nadere beschrijving



PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 8
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GROENVOORZIENING VEENWEIDEGEBIED				
10			RECREATIETERREIN BOSDIJK				
101			GRAS				
1011			<u>Maaien recreatiegras</u>				
101110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			360,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.5.	Grondsoort: veen				
		.3.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.3.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen				
			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101210				
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
101120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			360,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.5.	Grondsoort: veen				
		.3.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.3.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen				
			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101220				
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1012			<u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>				
101210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			70,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: veen				
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
101220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00	V	
		1.	Te onderhouden aantal	st			70,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: veen				
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1013			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>				
101310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00	V	



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 9
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
101311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		360,00	I
101312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		360,00	I
102			RUIGTE				
1021			<u>Maaien ruigte, laag</u>				
102110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	188,00	V	
				are		47,00	I
1022			<u>Maaien ruigte, laag op talud</u>				
102210	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16,00	V	
				are		4,00	I
1023			<u>Maaien ruigte, hoog</u>				
102310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	376,00	V	
				are		188,00	I
1024			<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>				
102410	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	26,00	V	
				are		13,00	I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103			BEPLANTING				
1031			<u>Snoeien randen beplanting</u>				
103110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m	week	104,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	m			4.245,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	Grondsoort: veen				
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.9	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting				
1032			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>				
103210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00	V	
103211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			660,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
103212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			660,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
104			OPSCHONEN WATERGANG				
			Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.				
1041			<u>Uitmaaien watergang</u>				
104110	511401		Uitmaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte:	m	14.000,00	V	
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar	m			7.000,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie				
		.1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.9	Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigszins vlakken				
			Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
104120	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: fietspad rondom Bosdijk, zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010 Afvoerwerkzaamheden alleen met licht materieel uitvoeren	m	2.500,00	V
104130	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft alternerend maaaien Betreft de lengte oever/waterkant die machinaal vanaf eigen terrein kan worden opgeschoond en waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd De oeverbegroeiing dient op aangeven van de directie over ca. de helft van de oeverlengte te blijven staan (ca. 100 meter om-en-om maaaien). Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken met 5% afschot richting watergang	m	200,00	V
104140	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft alternerend maaaien Betreft de lengte oever/waterkant die machinaal vanaf eigen terrein kan worden opgeschoond en waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd De oeverbegroeiing dient op aangeven van de directie over ca. de helft van de oeverlengte te blijven staan (ca. 100 meter om-en-om maaaien). Situering: fietspad rondom Bosdijk, zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-001 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010 Afvoerwerkzaamheden alleen met licht materieel uitvoeren	m	1.890,00	V
105			VERHARDINGEN			
1051			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 12
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
105110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00	V	
105111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			33,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			33,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105120	501599		Verwijderen zwerfafval op beton-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op beton-verhardingen	week	104,00	V	
105121	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft betonverharding	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105122	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft betonverharding	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00	V	
105131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding	week			104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			48,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 13
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
105132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1052			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
105210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1053			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
105310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
106			MEUBILAIR EN GEBOUWEN			
1061			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
106110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1062			<u>Schoonmaken objecten</u>			
106210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				st		14,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
106220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		10,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
106230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten dragers			
		1.	Te onderhouden aantal	st		36,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
106240	503304		Beheersen bevuiling-drager. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiling	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten dragers en borden			
		1.	Te onderhouden aantal	st		36,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
106250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten borden			
		1.	Te onderhouden aantal	st		36,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
106260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten borden			
		1.	Te onderhouden aantal	st		36,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
106270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen	st	20,00 V	
			Betreft alle soorten afsluitelementen			
			Te onderhouden aantal	st		10,00 I
			Verwachte frequentie: 1 keer per jaar			
			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1063			<u>Schoonmaken gebouwen</u> Totaal aanwezig sanitair op de Bosdijk: 2 toilet units Elke unit bestaat uit: 2 urinoirs 7 toiletten 7 wasbakken			



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 15
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
106330	503399		Beheersen bevuilding-gebouwen, buitenzijde. Betreft reiniging toiletunit/gebouw, buitenzijde overeenkomstig Schouwgid RMN beeldmeetlat: Gebouwen-reinigen-buitenkant Buitenzijde: gehele oppervlakte buitenzijde enigen met sanitair-reinigingsmiddel Periode van uitvoering: 1 april t/m 31 oktober Kwaliteitsniveau B Wandoppervlakte: Inclusief levering benodigde sanitair-reinigingsmiddelen en schoonmaakmaterialen	EUR m2		N 73,40 I
106340	503399		Beheersen bevuilding-gebouwen, binnenzijde. Betreft reiniging toiletunit/gebouw, binnenzijde overeenkomstig Schouwgid RMN beeldmeetlat: Gebouwen-reinigen-binnenkant/sanitair Binnenzijde: gehele oppervlakte binnenzijde enigen met sanitair-reinigingsmiddel Periode van uitvoering: 1 april t/m 31 oktober Kwaliteitsniveau om 9.00 uur: A Bij temperaturen boven 22 graden celcius om 14.00 uur dmv een 2e ronde het kwaliteitsniveau terugbrengen naar A Mate van bevuilding: maximaal 2% per object (vloer, muren, plafond, meubilair) Vloertype: tegels Vloeroppervlakte: Wandoppervlakte: Plafondoppervlakte: Inclusief levering benodigde sanitair-reinigingsmiddelen en schoonmaakmaterialen	EUR m2 m2 m2		N 24,10 I 105,60 I 24,10 I
11			RECREATIETERREIN BOTERWAL			
111			GRAS			
1111			<u>Maaien recreatiegras</u>			
111110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111210 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week are	62,00 V	
111120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 111220 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week are	42,00 V	
1112			<u>Bijmaaien rondom bomen recreatiegras</u>			
111210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft bomen in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00 V	




RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 16
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111220	512814	1.	.	.	.	.	.	Te onderhouden aantal	st			18,00 I
		.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	.	.	Grondsoort: veen				
		.	.	.	.	9	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	42,00 V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig				
		.	.	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		.	.	.	.	.	.	kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen				
1113	501599	.	.	.	.	.	.	Betreft bomen in gras				
		.	.	.	.	.	.	Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november				
		.	.	.	.	.	.	t/m 31 maart				
		1.	.	.	.	.	.	Te onderhouden aantal	st			18,00 I
		.3.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	.	.	Grondsoort: veen				
		.	.	.	.	9	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.	<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>				
111310	501599	.	.	.	.	.	.	Verwijderen zwerfafval op recreatiegras.	week	104,00 V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras				
		.	.	.	.	.	.					
111311	501504	.	.	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			104,00 I
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
		.	.	.	.	.	.	Grastype: recreatiegras				
		1.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			29,00 I
		.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	4.	.	.	.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.	.	.	2	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd				
		.	.	.	.	.	.	gezag erkende verwerkingsinrichting				
111312	501515	.	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			104,00 I
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
		.	.	.	.	.	.	grof				
		.	.	.	.	.	.	Grastype: recreatiegras				
		1.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			29,00 I
		.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	4.	.	.	.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
112	512501	.	.	.	2	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd				
		.	.	.	.	.	.	gezag erkende verwerkingsinrichting				
		.	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			104,00 I
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
		.	.	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
		.	.	.	.	.	.	grof				
		.	.	.	.	.	.	Grastype: recreatiegras				
		1.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			29,00 I
1121	512501	.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	3.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	4.	.	.	.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.	.	.	2	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd				
		.	.	.	.	.	.	gezag erkende verwerkingsinrichting				
		.	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.	RUIGTE				
		.	.	.	.	.	.	<u>Maaien ruigte, laag</u>				
		.	.	.	.	.	.					
112110	512501	.	.	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds.	are	300,00 V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft maaien ruigte, laag				
		.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			75,00 I
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.2.	.	.	.	.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.	1.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.	.	2.	.	.	.	Aantal maai beurten: 2 per jaar				
		.	.	.	.	.	.	Uitvoeringsperiode: 1e maaironde: medio juni				
		.	.	.	.	.	.	2e maaironde: medio september				
		.	.	.	1	.	.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
1123	512501	.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.	<u>Maaien ruigte, hoog</u>				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds.	are	6,00 V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft maaien ruigte, hoog				
		.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			3,00 I
		2.	.	.	.	.	.	Standaard beheer				
		.2.	.	.	.	.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.	1.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.	.	1.	.	.	.	Aantal maai beurten: 1 per jaar				



Bladnr. 17
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113			BEPLANTING			
1132			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
113210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00	V
113211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m	week		104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		13,00
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
113212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m	week		104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		13,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
114			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld. Alleen licht materieel toegestaan. Rijden c.q. keren op gedeelte "hooiland" is niet toegestaan.			
1141			<u>Uitmaaien watergang</u>			
114110	511401		Uitmaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-002 Lengte: (2/3 deel:riet, 1/3 deel overige vegetatie	m	2.330,00	V
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar	m1		1.165,00 I
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie			
		.1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Slootvuil direct na het talud op de berm deponeren en zonodig enigszins vlakken			
			Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijz van directie			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114130	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft alternierend maaaien Betreft de lengte oever/waterkant die machinaal vanaf eigen terrein kan worden opgeschoond en waar natuurontwikkeling wordt gestimuleerd De oeverbegroeiing dient op aangeven van de directie over ca. de helft van de oeverlengte te blijven staan (ca. 100 meter om-en-om maaien). Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-002 Lengte: Aantal maaibeurt(en): 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Slootvuil direct na het talud op de berm(en) deponeren en zodanig enigszins vlakken met 5% afschot richting watergang	m	660,00 V	
115			VERHARDINGEN			
1151			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
115120	501599		Verwijderen zwerfafval op beton-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op beton-verhardingen	week	104,00 V	
115121	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft betonverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
115122	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft betonverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
115130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00 V	
115131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		31,00 I



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 19
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1152			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
115210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9 Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1153			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
115310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9 Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
116			MEUBILAIR			
1161			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
116110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1162			<u>Schoonmaken objecten</u>			
116210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				st		1,00 I



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 20
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels	week	104,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		3,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
116230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten dragers			
		1.	Te onderhouden aantal	st		8,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
116240	503304		Beheersen bevuiling-drager. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiling	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten dragers			
		1.	Te onderhouden aantal	st		8,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
116250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten borden			
		1.	Te onderhouden aantal	st		8,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
116260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling	week	104,00 V	
			Betreft alle soorten borden			
		1.	Te onderhouden aantal	st		8,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
116270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen	st	12,00 V	
			Betreft alle soorten afsluitelementen			
			Te onderhouden aantal	st		6,00 I
			Verwachte frequentie: 1 keer per jaar			
			Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
12			RECREATIETERREIN UITWEG VAN PORTENGEN			
121			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
121010	102399		Coördinatieverplichting aannemer. Betreft de coördinatie van werkzaamheden gedurende het hele werk, waaronder: - overleg met landeigenaren, betreft werkzaamheden vanaf grond derden	EUR	N	




RAW0685-148365


Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 21
Afdrukdatum:
10-10-2024


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
122			GRAS			
1221			<u>Maaien recreatiegras</u>			
122110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		18,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.5.	Grondsoort: veen			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.3.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen			
			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 122210			
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
122120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		18,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.5.	Grondsoort: veen			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.3.	Niet beheersen grashoogte rondom bomen			
			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 122220			
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1222			<u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>			
122210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober	week	62,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		11,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: veen			
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
122220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart	week	42,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		11,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: veen			
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
1223			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
122310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00 I
				are			18,00 I
122312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00 I
				are			18,00 I
123			RUIGTE				
1233			<u>Maaien ruigte, hoog</u>				
123310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	30,00	V	
				are			15,00 I
124			BEPLANTING				
1242			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>				
124210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00	V	
124211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00 I
				are			50,00 I
124212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00 I
				are			50,00 I
125			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.				
1251			<u>Uitmaaien watergang</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
125110	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-003 Lengte: Aantal maaibeurt(en): 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de berm(en) deponeren en zodanig enigszins vlakken Daarna kleeplaten volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijzing van directie	m	3.580,00	V		
				m1			1.790,00	I
126			VERHARDINGEN					
1261			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>					
126130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00	V		
126131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00	I
				are			17,00	I
126132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00	I
				are			17,00	I
1263			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>					
126310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9. Verhardingstype: halfverharding 9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00	V		
				are			17,00	I
127			MEUBILAIR					
1271			<u>Ledigen afvalbakken</u>					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
127110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
1272			<u>Schoonmaken objecten</u>				
127210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
127230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
127240	503304		Beheersen bevuiling-drager. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiling Betreft alle soorten dragers Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00	V	
127250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
127260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft alle soorten borden Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00	V	
13			RECREATIETERREIN ZWAAN				
131			GRAS				
1311			<u>Maaien recreatiegras</u>				



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 25
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 131210 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
131120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 131220 .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1312			<u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>			
131210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
131220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9. Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1313			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			
131310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
131311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
131312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
132			RUIGTE				
1321			<u>Maaien ruigte, laag</u>				
132110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurtten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaionde: medio juni 2e maaionde: medio september .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	0,40 V	0,10	I
1323			<u>Maaien ruigte, hoog</u>				
132310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurtten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	126,00 V	63,00	I
133			BEPLANTING				
1331			<u>Snoeien randen beplanting</u>				
133110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: veen .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting	week m	104,00 V	1.385,00	I
1332			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>				
133210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V		



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
133211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
133212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
134			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.			
1341			<u>Uitmaaïen watergang</u>			
134110	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-004 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	1.576,00 V	
135			VERHARDINGEN			
1351			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
135110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00 V	
135111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		10,00 I



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 28
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
135112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1352			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
135210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	10,00 I
136			MEUBILAIR			
1362			<u>Schoonmaken objecten</u>			
136220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	1,00 I
136230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	7,00 I
136240	503304		Beheersen bevuiling-drager. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiling Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	7,00 I
136250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	7,00 I



BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
136260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
136270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	130,00 V	
14			RECREATIETERREIN DE GEER			
141			GRAS			
1411			<u>Maaien recreatiegras</u>			
141110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 141210 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
141120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 141220 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1412			<u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>			
141210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
141220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	st		30,00 I
				week	42,00 V	



RAW0685-148365


Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 30
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
1413		 1. 3. 3. 2. 9	Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Maaisel kneuzen en laten liggen <u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>	st		30,00	I	
141310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00	V		
141311	501504	. 1. 2. 3. 4. 2	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		104,00	I	
141312	501515	. 1. 2. 3. 4. 2	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: recreatiegras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		104,00	I	
142			RUIGTE					
1421			<u>Maaien ruigte, laag</u>					
142110	512501	 2. 2. 1. 2. 1	Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, laag Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode: 1e maaironde: medio juni 2e maaironde: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	4,00	V	1,00	I
1423			<u>Maaien ruigte, hoog</u>					
142310	512501	 2. 2. 1. 1. 1	Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog Te onderhouden oppervlakte Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: medio september Maaisel kneuzen en laten liggen	are are	28,00	V	14,00	I
1424			<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
142410	512501		Maaieren bermen en taluds.	are	4,00 V	
			Betreft maaieren ruigte, hoog			
			Te onderhouden oppervlakte	are		2,00 I
		2.	Standaard beheer			
		. 2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. . 2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . . 1. . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
143						
			BEPLANTING			
1431						
			<u>Snoeien randen beplanting</u>			
143110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen			
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of			
			gras			
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden lengte	m		325,00 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 3. . .	Grondsoort: veen			
		 2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		 9	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de			
			beplanting			
1432						
			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
143210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen			
143211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
143212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		104,00 I
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		55,00 I
		. 4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . 3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . . 4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd			
			gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
144						
			OPSCHONEN WATERGANG			
			Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden			
			(op)geschoond, tenzij anders vermeld.			
1441						
			<u>Uitmaaieren watergang</u>			




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144110	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie teknr(s). 24HB0269-OV-GR-005 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	830,00	V	
145			VERHARDINGEN				
1451			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>				
145110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00	V	
145111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00
				are			5,00
145112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00
				are			5,00
145130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00	V	
145131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			104,00
				are			4,00




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
145132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1452			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
145210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9 Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1453			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
145310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9 Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
146			MEUBILAIR			
1461			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
146110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
1462			<u>Schoonmaken objecten</u>			
146210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
				st		3,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
146230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
146240	503304		Beheersen bevuiling-drager. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiling Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	7,00 I
146250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten bordes 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	7,00 I
146260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft alle soorten bordes 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	7,00 I
146270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	40,00 V	20,00 I
15			RECREATIETERREIN OUKOPERDIJK Bij de werkzaamheden op het terrein Oukoperdijk dient men rekening te houden met de aanwezige bebording: asdruk-beperking.			
151			GRAS			
1511			<u>Maaien recreatiegras</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen . Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 151210 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00	V	
				are			32,00 I
151120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen . Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 151220 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00	V	
				are			32,00 I
1512			<u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>				
151210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00	V	
				st			10,00 I
151220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00	V	
				st			10,00 I
1513			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>				
151310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
151311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras	week			104,00	I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			32,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A					
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
151312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			104,00	I
			Grastype: recreatiegras					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			32,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A					
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
152			RUIGTE					
1523			<u>Maaien ruigte, hoog</u>					
152310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog	are		14,00	V	
			Te onderhouden oppervlakte	are				7,00
		2.	Standaard beheer					
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
			Uitvoeringsperiode: medio september					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
1524			<u>Maaien ruigte, hoog op talud</u>					
152410	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog	are		22,00	V	
			Te onderhouden oppervlakte	are				11,00
		2.	Standaard beheer					
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		2.	Talud 1 : 2 of steiler					
		1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
			Uitvoeringsperiode: medio september					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
153			BEPLANTING					
1531			<u>Snoeien randen beplanting</u>					
153110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week		104,00	V	
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m					
		1.	Te onderhouden lengte	m				315,00
		4.	Kwaliteitsniveau C					
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		3.	Grondsoort: veen					
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		9	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting					
1532			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>					
153210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week		104,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
153211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
153212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
154			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.			
1541			<u>Uitmaaïen watergang</u>			
154110	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie tek(n)s. 24HB0269-OV-GR-006 Lengte: Aantal maaibeurt(en): 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zonodig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	2.800,00 V	
155			VERHARDINGEN			
1551			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>			
155110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00 V	
155111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
				are		8,00 I



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 38
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
155112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
155130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00 V	
155131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
155132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00 I
1552			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>			
155210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9. Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
1553			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>			
155310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00 V	
156			MEUBILAIR			
1561			<u>Ledigen afvalbakken</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
156110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	 3,00 I
1562			<u>Schoonmaken objecten</u>			
156210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	 3,00 I
156220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	 2,00 I
156230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	 5,00 I
156240	503304		Beheersen bevuilding-drager. Betreft het beheersen van bevuilding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuilding Betreft alle soorten dragers Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week st	104,00 V	 5,00 I
156250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	 5,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
156260	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00 V	
16			RECREATIETERREIN DE AA			
161			GRAS			
1611			<u>Maaien recreatiegras</u>			
161110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161210 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
161120	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5. Grondsoort: veen Horizontaal of met een talud tot 1:3 .3. Niet beheersen grashoogte rondom bomen Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161220 .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1612			<u>Bijmaaien rondom obstakels recreatiegras</u>			
161210	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden binnen het seizoen; van 1 april t/m 31 oktober 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	62,00 V	
161220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft obstakels in gras Betreft werkzaamheden buiten het seizoen; van 1 november t/m 31 maart 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: veen .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	42,00 V	
1613			<u>Verwijderen zwerfafval recreatiegras</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
161310	501599		Verwijderen zwerfafval op recreatiegras. Betreft het beheersen van zwerfafval op recreatiegras	week	104,00 V	
161311	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatiegras	week		104,00 I
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		61,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
161312	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		104,00 I
			Grastype: recreatiegras			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		61,00 I
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
162			RUIGTE			
1623			<u>Maaien ruigte, hoog</u>			
162310	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft maaien ruigte, hoog	are	38,00 V	
			Te onderhouden oppervlakte	are		19,00 I
		2.	Standaard beheer			
		2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Uitvoeringsperiode: medio september			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
163			BEPLANTING			
1631			<u>Snoeien randen beplanting</u>			
163110	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras	week	104,00 V	
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden lengte	m		571,00 I
		4.	Kwaliteitsniveau C			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		3.	Grondsoort: veen			
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		9	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting			
1632			<u>Verwijderen zwerfafval beplantingen</u>			
163210	501599		Verwijderen zwerfafval in beplantingen. Betreft het beheersen van zwerfafval in beplantingen	week	104,00 V	
163211	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		104,00 I
			Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		79,00 I
		4.	Kwaliteitsniveau C			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
163212	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Type beplanting: gesloten opgaand, hoogte > 5,00 m 1. Te onderhouden oppervlakte 4. Kwaliteitsniveau C 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		79,00	I
164			OPSCHONEN WATERGANG Daar waar beschoeiing aanwezig is moet niet worden (op)geschoond, tenzij anders vermeld.				
1641			<u>Uitmaaien watergang</u>				
164110	511401		Uitmaaien watergang. Betreft de lengte oever/waterkant welke machinaal vanaf eigen terrein (op)geschoond kan worden Situering: zie tek(n)s. 24HB0269-OV-GR-007 Lengte: Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 2. Standaard beheer 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: bestaat voor ongeveer 99% uit natuurlijke oever, overige kan bestaan uit een damwandconstructie 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9. Slootvuil direct na het talud op de bermen deponeren en zodanig enigzins vlakken Daarna klepelen volgens bestpostnr(s). 950050 en op aanwijs van directie	m	1.320,00	V	
				m1		660,00	I
165			VERHARDINGEN				
1651			<u>Verwijderen zwerfafval (half)verhardingen</u>				
165110	501599		Verwijderen zwerfafval op asfalt-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op asfalt-verhardingen	week	104,00	V	
165111	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		4,00	I
165112	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft asfaltverharding 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		4,00	I
165130	501599		Verwijderen zwerfafval op half-verhardingen. Betreft het beheersen van zwerfafval op half-verhardingen	week	104,00	V	



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 43
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
165131	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		2,00	I
165132	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft halfverharding 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		104,00	I
				are		2,00	I
1652			<u>Verwijderen natuurlijk afval verharding</u>				
165210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verhardingstypen met uitzondering van halfverharding .9. Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd .9 Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00	V	
				are		4,00	I
1653			<u>Verwijderen natuurlijk afval halfverharding</u>				
165310	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 41-52 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: halfverharding .9 Veegvuilbeheersing wordt niet uitgevoerd Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende beplanting	week	104,00	V	
				are		2,00	I
166			MEUBILAIR				
1661			<u>Ledigen afvalbakken</u>				
166110	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Incl. leveren en aanbrengen afvalzakken (90 liter) .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
				st		3,00	I
1662			<u>Schoonmaken objecten</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
166210	503101		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti Betreft alle soorten afvalbakken 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	3,00 I
166220	503102		Beheersen beplakking en graffiti-banken en tafels. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplakking en graffiti Betreft alle soorten banken en tafels 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	3,00 I
166230	503107		Beheersen beplakking en graffiti-drager. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-beplakking en graffiti Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	3,00 I
166240	503304		Beheersen bevuiding-drager. Betreft het beheersen van bevuiding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-drager-bevuiding Betreft alle soorten dragers 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week st	104,00 V	3,00 I
166250	503103		Beheersen beplakking en graffiti-bord. Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-beplakking en graffiti Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	104,00 V	3,00 I
166260	503303		Beheersen bevuiding-bord. Betreft het beheersen van bevuiding overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiding Betreft alle soorten borden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week st	104,00 V	3,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
166270	503399		Schoonmaken afsluitelementen. Betreft het schoonmaken van beplakking en graffiti op afsluitelementen Betreft alle soorten afsluitelementen Te onderhouden aantal Verwachte frequentie: 1 keer per jaar Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	8,00 V	4,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
2			GROENVOORZIENING PLASSENGEBIED Het gebied van het Plassenschap loosdrecht e.o. valt in het "Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht". De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het nakomen van de schouwverplichtingen. Onderhoud natte gedeelten watergangen: - Maai/opschoonbeurten moeten plaatsvinden in juni en oktober; - Geen grondroering in (zwakke) dijklichamen.			
20			RAAISLOOT De aannemer dient er rekening mee te houden dat de Raaisloot alleen met klein/licht materiaal bereikbaar is.			
201			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
201010	101399		Plaatsen drijvend keerscherm, Cabomba. Betreft het plaatsen, instandhouden en verwijderen van een drijvend keerscherm ter voorkoming van het verspreiden van de waterplant Cabomba Drijvend keerscherm Afmetingen: Totale hoogte: 600 mm (boven water 200 mm, onder water 400 mm) Lengte: Frequentie: 1x per jaar zomer- en 1 x per jaar najaarsschouw Leverantie materiaal door aannemer	keer	4,00 V	
202			UITMAAIEN WATERGANG			
202010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 0 - 900 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-009 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,50 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m1		10,00 I
202010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 0 - 900 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-009 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,50 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.800,00 V	
202020	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 900-2100 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-008 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,50 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	2.400,00 V	




BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202030	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 0 - 900 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-009 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.800,00	V
202040	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 900-2100 m1 (vanaf westkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-008 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 12,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	2.400,00	V
21			T GRAVENLANDSEVAART			
210010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 0 - 800 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-006 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,500 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.600,00	V
210020	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 800-2400 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-007 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,500 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven .9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m Oeververdediging: geen .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	3.200,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210030	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 0 - 800 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-006 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.600,00	V
210040	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Betreft het gedeelte tussen de Oostelijke Drecht en het Hilversumsch kanaal Traject: 800-2400 m1 (vanaf zuidkant) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-007 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 9,00 en 10,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 9. Waterdiepte: 0,40 to ca. 0,80 m Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Gerekend met 0,50 m3/m Stortkosten worden verrekend op stelpost 950010	m	3.200,00	V
22			OOSTELIJKE DRECHT			
220010	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 400 m1 (oostelijk deel) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-005 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de zomerschouw moet enkel de slootvegetatie worden verwijderd De oevervegetatie moet tot 0,500 m vanuit de kant (in het water) behouden blijven 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 22,00 en 27,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
220020	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 400 m1 (oostelijk deel) Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-005 Aantal maaibeurt(en): 1 keer per jaar 9. Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn 9. Breedte tussen de insteken variërend tussen 22,00 en 27,00 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2. Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
220030	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 1700 m1 (westelijk deel)	m	3.400,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
23	230010	511404	Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-004 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn Breedte tussen de insteken variërend tussen 22,00 en 27,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: - één zijde palen en drijfbalken; - andere zijde palenrij met schotten; Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
			WEERSLOOT			
230020	511404	511404	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 400 m1 (nabij Herenweg) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-003 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels damwand (tussen Stille Plas en Loosdrechtse Plas) Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	800,00	V
			Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 400 m1 (nabij Herenweg) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-003 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Standaard beheer Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels damwand (tussen Stille Plas en Loosdrechtse Plas) Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m			
230030	511404	511404	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m	m	1.400,00	V
			Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
230040	511404	511404	Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft zomerschouw, in juni Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een	m	1.400,00	V
			Uitmaaaien nat profiel van watergang. Betreft najaarsschouw, in oktober Traject: 700 m1 (nabij Weersluis) De gehele breedte van de watergang opschonen Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-002 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Breedte tussen de insteken variërend tussen 5,00 en 11,00 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: 0,40 tot ca. 1,20 m Oeververdediging: deels Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			



Bladnr. 50
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
24		 2	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m				
241			TIENHOVENS KANAAL				
241010	101399		VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
			Plaatsen drijvend keerscherm, Cabomba.	keer	4,00	V	
			Betreft het plaatsen, instandhouden en verwijderen van een drijvend keerscherm ter voorkoming van het verspreiden van de waterplant Cabomba				
			Drijvend keerscherm				
			Afmetingen:				
			Totale hoogte: 600 mm (boven water 200 mm, onder water 400 mm)	m1			10,00
			Lengte:				
			Frequentie: 1x per jaar zomer- en 1 x per jaar najaarsschouw				
			Leverantie materiaal door aannemer				
242			UITMAAIEN WATERGANG				
242010	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	9.200,00	V	
			Betreft zomerschouw, in juni				
			Traject: 4.600 m1				
			Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-001				
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		.9.	Breedte tussen de insteken variërend tussen 2,70 en 13,00 m				
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .3. . .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
			Oeververdediging: geen				
		2. .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		2	Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m				
242020	511404		Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	9.200,00	V	
			Betreft najaarsschouw, in oktober				
			Traject: 4.600 m1				
			Situering: zie tekeningnr(s). 24HB0269-OP-001				
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar				
		9.	Tijdens de najaarsschouw alle slootvegetatie op het talud verwijderen tot 1,00 m boven de waterlijn				
		.9.	Breedte tussen de insteken variërend tussen 2,70 en 13,00 m				
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .3. . .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
			Oeververdediging: geen				
		2. .	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		2	Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein met een laagdikte van maximaal 0,50 m				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			MIJDNENSEDIJK				
300030	512501		Maaien bermen en taluds.	are	112,50	V	
			Betreft het maaien van de bovenkant van de Mijndensedijk				
		2.	Standaard beheer				
		.9.	Op een talud, breedte 7,50 m				
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							



RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 52
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			ALGEMEEN			
80			VERKEERSMAATREGELEN			
800010	620199		Uitvoeren verkeersmaatregelen. Betreft het jaarlijks uitvoeren van verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks "Werk in uitvoering 96b - 2020" Functioneel gebied: recreatiegebied Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	N
81			TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Inzetten van groen-personeel t.b.v. kleine werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: hovenier (uitvoerend) Incl.: - 1 bestelbusje met aanhanger - handgereedschap en klein motorgereedschap (bladblazer, bosmaaier, motorzaag, e.d.)	uur	30,00	V
810020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: hovenier (uitvoerder) Incl.: - 1 bestelbusje met aanhanger - handgereedschap en klein motorgereedschap (bladblazer, bosmaaier, motorzaag, e.d.)	uur	30,00	V
810030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: extra schoonmaken sanitairgebouw binnenzijde Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	150,00	V
82			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
820010	100516		Inzetten van een vrachtauto. Incl. knipper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Laadvermogen: 20 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	15,00	V
820020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Excl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	15,00	V
820030	100518		Inzetten van een tractor. Incl. versnipperaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 35 kW .1. Hulpvoorzieningen: snipperwagen, ten minste tot 250mm takdikte	uur	15,00	V
83			ALGEMEEN			
830010	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol Zie "Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel soortbescherming, bestendig beheer en onderhoud Een format voor het opstellen van een werkprotocol kan gedownload worden op stadswerk.nl Het ecologisch werkprotocol ter goedkeuring indienen bij de directie minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.	keer	1,00	V
830020	100199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen van een algemeen Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van V&G coördinator Incl. actualiseren van het V&G-plan	keer	1,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
84			FLORA & FAUNA				
840010	645301	 1. .	Toepassen maatregelen bescherming flora Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het gehele areaal uit dit bestek	keer	2,00	V	
840020	640601	 1. .	Toepassen maatregelen bescherming fauna Maatregelen overeenkomstig en voorzieningen volgens gedragscode soortbescherming van Stadswerk, uitgaande van de meest recente versie Oppervlak gebied te treffen maatregelen: het gehele areaal uit dit bestek	keer	2,00	V	




RAW0685-148365

Opdrachtgever: Plassenschap Loosdrecht
Besteknr. 24HB0269-BE, d.d. 02 september 2024, inclusief NVI d.d. 10 oktober 2024
Project: Onderhoud Veenweidegebied

Bladnr. 54
Afdrukdatum:
10-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost acceptatiekosten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Acceptatiekosten vrijgekomen materiaal	EUR	500,00	V	
950020	100301		Stelpost bestrijding Distels en Berenklaauw. Betreft: het bestrijden van aanwezige Distels en Berenkauw Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. werkzaamheden ten behoeven van het verwijderen van: - Akkerdistel (Cirsium arvense) - Speerdistel (Cirsium vulgare) - Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) Aanwezig in: gras, beplanting en oeversranden Afmaaien voor de bloeiperiode Vrijgekomen maaisel laten liggen	EUR	10.000,00	V	
950030	100301		Stelpost snoeien waterkanten. Betreft het snoeien van beplanting langs waterkanten Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeven van het snoeien van alle soorten beplanting langs waterkanten inclusief afvoeren en storten Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	7.500,00	V	
950040	100301		Stelpost afvoeren materialen illegale dump Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Acceptatiekosten voor het afvoeren van grof vuil welke afgevoerd dient te worden, vrijgekomen bij illegale dump Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	20.000,00	V	
950050	100301		Stelpost klepelen slootvuil. Betreft het klepelen van slootvuil Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeven van het klepelen van het slootvuil, vrijgekomen bij maaiwerkzaamheden volgens bestekpostnr(s). 104110	EUR	1.500,00	V	
950060	100301		Stelpost afsteken kanten watergang. Betreft het afsteken van de kanten van de watergangen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeve van het afsteken waterkanten en het ophalen van de waterkanten Jonge struiken verwijderen, exclusief wortels Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	1.250,00	V	
950070	100301		Stelpost verwijderen hangende takken. Betreft het verwijderen van boven- en onderwater hangende takken en struiken Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van hangende takken en struiken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	750,00	V	



Bladnr. 55
Afdrukdatum:
10-10-2024

POSTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
950080	100301		Stelpost molshopen/takken op gras. Betreft het verwijderen van molshopen en takken op gras voorafgaand aan het maaien. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van molshopen en takken Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	500,00	V
950090	100301		Stelpost gebouwen, winterklaar maken. Betreft het winterklaar maken van de toiletunits/gebouwen Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: - afkoppelen waterleiding - leegmaken van wc-potten, urinoirs, en wasbakken (water eruit) - zout in wc-potten en urinoirs aanbrengen - schotten plaatsen ter voorkoming van binnenkomen in gebouw - reiniging toiletunit/gebouw, buitenzijde - reiniging toiletunit/gebouw, binnenzijde - deuren op slot draaien Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	500,00	V
950100	100301		Stelpost gebouwen, seizoensklaar maken. Betreft het seizoensklaar maken van de toiletunits/gebouwen Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: - deuren van het slot draaien - aankoppelen waterleiding - doorspoelen wc-potten, urinoirs, en wasbakken - schotten verwijderen en opbergen - reiniging toiletunit/gebouw, buitenzijde - reiniging toiletunit/gebouw, binnenzijde Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer na overleggen stortbonnen	EUR	500,00	V



3. B e p a l i n g e n



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek zijn zowel de 'RMN Schouwgid' als de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) op besteksposten met eenheid 'week', van toepassing
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2023 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de KOR-catalogus boven de Standaard 2023.
- 05 De gemeente Wijdereen gebruikt de gedragscode soortbescherming gemeenten voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer of onderhoud
Zie de link:
<https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/wetnatuurbescherming/gedragscode+soortbescherming/Default.aspx>.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere beschrijving.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen. In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer
- 03 Bloktijden waarbinnen de werkzaamheden als beschreven in dit bestek uitgevoerd dienen te worden liggen tussen 7.00 uur s'ochtends en 17.00 uur s'avonds.
In de situatie zich voordoet dat er buiten deze tijden gewerkt moet worden, geschiedt dit onder toestemming van de directie.

01 01 14 Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012

- 01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05 % van de aanneemsom met een minimum van EUR 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 02 Paragraaf 35 lid 5 aanvullen met:
Het bedrag van de stelpost(en) blijft bij de bepaling van het saldo meer- en minderwerk buiten beschouwing.
- 03 Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:
Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden én op het werkterrein zijn aangevoerd.
- 04 Het opslagpercentage bij de verrekening van meer-/minder werk bedraagt 10%, het opslagpercentage is exclusief uitvoeringskosten.



HFD PAR ART LID

01 01 15 Eisen onderaannemers

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 dient de aannemer voor alle in te schakelen onderaannemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door de betreffende onderaannemer uit te voeren werkzaamheden een ingevulde Eigen Verklaring inclusief bijbehorende bewijsstukken aan de directie te overhandigen.
- 02 Indien de beantwoording van de vragen van de Eigen Verklaring onder vraag 2 'Uitsluitingsgronden' door een onderaannemer van de inschrijver daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet te accepteren. Ook het onvolledig invullen van de Eigen verklaring en/of onvolledig aanleveren van de bijbehorende bewijsstukken kan leiden tot het niet accepteren van de door de inschrijver gekozen onderaannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 We verzoeken op de factuur het boekingsnummer vanuit de opdrachtverstrekking te vermelden. De facturen kunnen worden opgestuurd naar het volgende adres:
Plassenschap Loosdrecht
T.a.v. Financiële Administratie
Postbus 190
1230 AD, Loosdrecht
Betalingen geschieden zoals vermeld in de opdrachtbrief.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid bij verlenging contract**

- 01 Binnen het bestek worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 20... = 100)
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken



HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. dagrecreatie door bezoekers;
 - b. het verrichten van metingen;
 - c. het uitvoeren van onderhoud en de (her)inrichting van de openbare ruimte;
 - d. het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
 - e. het houden van evenementen en festivals, inclusief opbouw en afbreken.
- Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Bereikbaarheid**

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Brieven ter voorkoming van bijvoorbeeld geparkeerde auto's dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 Werkterrein en reclame

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - Veiligheids- en gezondheidscoördinatie (zie bepaling 01.19.01 van dit bestek);
 - Maatregelen door inzet van specifiek materieel om schade aan eigendommen van de opdrachtgever en derden te voorkomen (onder meer: schade door spoorvorming);
 - Bereikbaarheid van alle recreatieve voorzieningen.
- 05 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen..
- 06 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie

01 16 Verzekeringen



HFD PAR ART LID

01 16 03 C.A.R.- Verzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt het werk door de opdrachtgever verzekerd als vermeld onder lid 03.
- 02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.
- 03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten toezicht en directiekosten.
- 05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
- 06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden. Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.
- 10 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven**

- 01 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van elke werkdag afgevoerd te zijn, tenzij met de opdrachtgever anders overeengekomen. Het staat de aannemer vrij om voorstellen te doen die de efficiency van de uitvoering verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke verzameldepots.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie



HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden:
€ 50,- per struik of vaste plant;
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie en per m1 spoorvorming (vergoeding geldt per enkel spoor);
€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
In geval van onbeheersbaarheid door (wortel)onkruiden in plantvakken toe te rekenen aan achterstallig onderhoud, nalatigheid en of onzorgvuldige onkruidbeheersing/-bestrijding van de aannemer bedraagt de schadevergoeding € 50,- per m2 t.b.v. om te vormen plantsoen.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadiging aan bomen:
€ 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.07 wordt bij het maaien van met markeringspalen gemarkeerde delen zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 500,- per overtreding. De opdrachtgever legt voor aanvang van de werkzaamheden (uitvoeringsronde) alle wijzigingen vast.

01 18 08 (Half)-verharding

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 400,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 09 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan**

- 03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan-uitvoeringsfase overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten. In dit Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheids- en Milieuplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.



HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Kwaliteitsborging**

- 04 De Opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijk derde kan te allen tijde een kwaliteitsbeoordeling uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door dienstverlener geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de dienstverlener wordt toegezonden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een digitale aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Werkbespreking

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen in overleg plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele klachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde klachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 04 Besteksadministratie

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, digitaal aan de directie worden overlegd.
- 02 De kosten van de werkzaamheden genoemd in lid 01 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.
- 03 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de facturen beperken tot 1 maal per maand, waarbij 1/12 deel van het jaarbedrag in rekening wordt gebracht.

01 24 Beeldkwaliteit



HFD PAR ART LID

01 24 09 Korting

- 11 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is hersteld.
- 12 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 13 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 24 10 Werkdagen en werktijden

- 01 Het is uitsluitend toegestaan om werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag uit te voeren, voorzover dit geen feestdagen zijn. Uitgezonderd voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen.
- 02 Het is uitsluitend toegestaan om na 06:00 uur en voor 20:00 uur werkzaamheden uit te voeren.
- 03 Werkzaamheden langs schoolroutes dienen buiten spijstijden te worden uitgevoerd tussen 9:00 en 15:00 uur.
- 04 Indien de aannemer door het bepaalde in lid 01 en lid 02 van dit artikel niet kan voldoen aan de resultaatsverplichtingen moet hij dit direct melden aan de directie. Na overleg met de aannemer bepaalt de directie een eventuele toegestane afwijking in werktijd, werkdag of resultaatsverplichting. Voor schoonmaak- en zwerfvuilwerkzaamheden en afvalbakken legen zal de directie altijd toestaan om ook op weekend- en feestdagen werkzaamheden uit te voeren.



HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 02 Algemeen**

- 06 De maximale toegestane wioldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm².
- 07 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden.
- 08 De werkzaamheden over gazon zodanig uitvoeren dat de ontstane insporingsdiepte niet meer dan 5 mm bedraagt.
- 09 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 10 De kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten op beeldkwaliteit door de eigen dienst van de gemeente Wijdemeren ambitieniveau is A, B of C afhankelijk van het functionele gebied. Bij inschrijving en acceptatie van de opdracht gaat de aannemer akkoord met de methodiek van meten door de Gemeente Amstelveen. Dit houdt in dat door gekwalificeerde eigen medewerkers van de Gemeente Wijdemeren de buitenruimte de beeldkwaliteit wordt gemeten. De resultaten hiervan worden desgewenst aan de aannemer ter inzage, doch niet ter betwisting verstrekt.

10 02 03 Geluidshinder

- 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (L_A,L_T), op de gevel van de meest geluid gevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag, zaterdag tot 21.00 uur);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag en
tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (L_{Amax}), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten lang tijd gemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T)
- 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
- 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen

10 02 05 Algemene eisen schoonmaken van verhardingsoppervlak

- 01 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 02 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij, afhankelijk van de gekozen methodiek, eveneens afgestorven vegetaties verwerkt als zijnde vrijgekomen materiaal overeenkomstig de bestekposten zoals benoemd in deel 2.2.



HFD PAR ART LID

- 51 Groenvoorzieningen**
- 51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**
- 51 02 Eisen en uitvoering**
- 51 02 06 Vrijgekomen materialen**
- 01 Indien in de posten in deel 2.2 van dit bestek is beschreven dat de vrijgekomen materialen naar een erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd dienen te worden, dient het vrijgekomen materiaal binnen 48 uur na het maaien verwijderd te zijn.
- 02 In aanvulling op het gestelde in lid 01 van deze paragraaf, dient het genoemde vrijgekomen materiaal op de vrijdagen voor 16.00 uur verwijderd te zijn.
- 51 02 09 Aanwezigheid Cabomba**
- 01 In enkele watergangen is de exotische waterplant Cabomba aangetroffen. De aannemer dient, indien noodzakelijk, het materieel en/of werkwijze hierop aan te passen.
- 51 03 Informatie-overdracht**
- 51 03 01 Invasieve exoten**
- 01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 6 van deze bepaling.
- 02 De opdrachtnemer is ten alle tijde verplicht om locaties met invasieve exoten zoals de Japanse Duidendknoop (Fallopia japonica) binnen 1 uur na aantreffen digitaal per mail of Whatsapp te melden bij de opdrachtgever.
- 03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding, inclusief x en y coördinaat.
- 04 Het is niet toegestaan om invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) te betreden mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 05 Met invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve exoten of resten van invasieve exoten af te voeren als groenafval.
- 06 Na het maaien en afvoeren van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.
- 51 1 Water en watergangen**
- 51 12 Eisen en uitvoering**
- 51 12 04 Maaien watergangen**
- 01 De aannemer dient lokaal rekening te houden met de aanwezigheid van betuining, beschoeiing, afvoerbuizen, afvoer goten e.d. in de bodem c.q. de taluds van de sloten/greppels/watergangen. De werkwijze dient zodanig te zijn dat er geen schade aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt.
- 02 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de sloten/greppels/watergangen te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan landerijen, rasters en dergelijke.
- 51 15 Bijbehorende verplichtingen**
- 51 15 01 Maaien**
- 01 In afwijking op de Standaard is artikel 51.15.01 niet van toepassing.
- 51 2 Gras en kruidachtigen**
- 51 22 Eisen en uitvoering**



HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

- 12 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn natte weersomstandigheden. Tijdens langdurige natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden.
- 13 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.
- 14 Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.
- 15 Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.
- 16 De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maaifrequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.
- 18 Bomen zodanig bijmaaien dat de bast van de bomen niet geraakt worden.
- 19 In het recreatiegras met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaierwerk bemoeilijkt. De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.
- 20 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 3 werkdagen te ruimen.
- 21 Voor recreatiegras bij kwaliteitsniveau A en B geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven.
Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaierwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden
- 22 De machines dienen 4-wiel aandrijving toe te passen.
- 23 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
- 25 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.



HFD PAR ART LID

61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering werk algemene aard

61 02 01 Extra eisen

- 01 Er dient gebruik gemaakt te worden van lichtere machines i.v.m. kwetsbare ondergrond. Dit geldt voor:
- Boterwal
 - Tevens licht transport bij afvoeren slootvuil van Bosdijk



HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 15 Bijbehorende verplichtingen****62 15 02 Verplichtingen van de aannemer**

- 01 De kosten voor de te treffen verkeersmaatregelen dienen opgenomen te worden in bestekspost 800010.
- 02 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 03 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu} = 30 km/h.
- 04 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder