



**Marktconsultatie in verband
met het plaatsen, onderhouden
en verwijderen van rasters bij
uitbraak van Afrikaanse
varkenspest in wilde zwijnen**

Publicatiedatum: 9 oktober 2024
Status: Definitief
Referentie: 202403047

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Begripsbepalingen.....	3
1 Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Doel van de marktconsultatie	4
1.3 Organisatie.....	4
1.4 Achtergrondinformatie.....	5
1.5 Beoogde opdracht specificaties	8
2 Procedure marktconsultatie.....	10
2.1 Algemeen	10
2.2 Communicatie en indienen antwoorden marktconsultatie	10
2.3 Planning.....	10
2.4 Vragen over de marktconsultatie	10
2.5 Aanvullende voorstellen.....	10
2.6 Resultaten van de marktconsultatie.....	10
2.7 Rechtsverhouding.....	11
Bijlage 1. Gespreksleidraad	12
Bijlage 2. Programma van Eisen.....	14

Begripsbepalingen

Geïnteresseerde	De belangstellende ondernemer of organisatie die deelneemt aan deze marktconsultatie.
Marktconsultatie	Opdrachtgever wil informatie en kennis uitwisselen met geïnteresseerden uit de markt.
Verslag van vraag en antwoord	Een document waarin de door de geïnteresseerden gestelde vragen geanonimiseerd zijn opgenomen, inclusief de daarop door de Opdrachtgever gegeven antwoorden.
Wildzwijn kerend raster	Een Wildzwijn kerend raster is een wijze van afscherming in de vorm van een hekwerk dat erop is gericht om de migratie van wilde zwijnen tegen te houden.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO), in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (hierna: LNV).

RVO is voornemens om een aanbesteding te houden voor het plaatsen, onderhouden en verwijderen van rasters bij een mogelijke uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (hierna: AVP) in wilde zwijnen. Ter voorbereiding op deze aanbesteding wordt een marktconsultatie gehouden.

In februari jl. heeft RVO een schriftelijke marktraadpleging op TenderNed gepubliceerd. Er hebben drie (3) marktpartijen gereageerd. RVO is tot de conclusie gekomen dat zij graag gezamenlijk met marktpartijen in gesprek wil gaan om met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijke wijze van uitvoering van de beoogde opdracht. Om dit doel te bereiken wil RVO een fysieke bijeenkomst met alle Geïnteresseerden organiseren om de voorgenomen opdracht, de uitvoerbaarheid en eventuele te verwachten knelpunten te bespreken.

Op 19 september jl. is er op TenderNed een oproep geplaatst waarbij marktpartijen tot en met 4 oktober hun interesse tot deelname kunnen tonen. De marktconsultatie zal plaatsvinden op woensdag 23 oktober in Den Haag. De gespreksleidraad is toegevoegd als Bijlage 1.

1.2 Doel van de marktconsultatie

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van informatie die RVO kan helpen bij het maken van keuzes over de wijze waarop de opdracht in de markt wordt gezet. RVO wil daarom alle marktpartijen de gelegenheid bieden om kennis en ervaringen te delen. Deze marktconsultatie wordt openbaar op TenderNed gepubliceerd.

Met deze marktconsultatie beoogt RVO:

- Inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de marktpartijen ten aanzien van de uitvoering van de beoogde opdracht;
- Inzicht te krijgen over de haalbaarheid van de beoogde opdracht en het Programma van Eisen (Bijlage 2);
- De best passende inkoopstrategie te kunnen vormen.

Mede aan de hand van de uitkomsten van de marktconsultatie bepaalt RVO hoe de opdracht in de markt gezet gaat worden.

1.3 Organisatie

De directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van LNV is primair Opdrachtgever voor het aanbesteden van uit te voeren diensten ten behoeve van dierziektebestrijding. De kosten die worden gemaakt ter bestrijding van bestrijdingsplichtige dierziekten worden vergoed uit het Diergezondheidsfonds.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) is in de praktijk de dienst die zorgt voor de aansturing en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dierziektebestrijding. De NVWA zorgt voor de coördinatie in vredes- en crisistijd op de maatregellootatie. Een Opdrachtnemer heeft voor wat betreft de uitvoering van de Overeenkomst contact met de NVWA.

RVO is de uitvoerende dienst van het ministerie van Economische Zaken (hierna: EZ), het ministerie van Klimaat en Groene Groei (hierna: KGG) en LNVN. Een van de kerntaken van RVO is het uitvoeren van (onderdelen van) regelingen gericht op het duurzaam gebruik en beheer van het landelijk gebied, dierenwelzijn en voedselproductie.

Het Inkoop Uitvoering Centrum Economische Zaken (hierna: IUC) is onderdeel van RVO en treedt tijdens deze marktconsultatie op als procesbegeleider. Tevens voert het IUC-aanbestedingen, contractbeheer en contractmanagement uit.

1.4 Achtergrondinformatie

AVP leidt sinds de introductie in 2014 in het oostelijk deel van de Europese Unie tot uitbraken bij wilde zwijnen en in gehouden varkens. In de afgelopen jaren zijn er in 14 verschillende Europese lidstaten uitbraken vastgesteld. In 2018 heeft een uitbraak onder wilde zwijnen in België geleidt tot grootschalige beperkingen. Sinds 2020 kampt Duitsland met meerdere uitbraken bij gehouden varkens en wilde zwijnen. Met name op de Duits-Poolse grens heeft dit geleidt tot grote beperkingsgebieden en verstreckende maatregelen om de ziekte in te dammen.

De deskundigengroep dierziekten heeft op 4 juli 2023 op verzoek van de minister van LNVN een risicobeoordeling opgesteld¹. Daarin geven zij aan dat de kans op een uitbraak (net als voorgaande jaren) laag is, maar iets is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt met name omdat het areaal besmet gebied in andere Europese lidstaten is toegenomen, waardoor de kans dat internationale reizigers in of door besmette gebieden reizen en besmet materiaal mee naar Nederland nemen iets toeneemt. Het is daarom van belang dat Nederland voorbereidingen treft op een mogelijke uitbraak van AVP onder wilde zwijnen.

Bij een uitbraak van AVP in wilde zwijnen dient een lidstaat conform verordening (EU) nr. 2023/594 een besmette zone in te stellen. Voor alle andere Europese categorie A-dierziekten geldt dat niet.

Als er in Nederland AVP wordt vastgesteld bij een wild zwijn, wordt een besmette zone aangewezen waar aanvullende maatregelen van toepassing zijn, waaronder:

- Maatregelen die toezien op het transport van gehouden varkens in een besmette zone (conform Verordening (EU) nr. 2023/594);

¹ Advies deskundigengroep: <https://open.overheid.nl/documenten/c20b83d0-7895-4afb-b00e-1109de9ffd97/file>

- Maatregelen die toezien op wilde dieren, zoals het zoeken, testen en opruimen van alle kadavers van wilde zwijnen in de besmette zone (conform Verordening (EU) nr. 2020/687).

Een van de maatregelen waarvoor kan worden gekozen om de uitbraak van AVP onder wilde zwijnen te controleren en/of in te dammen, is om de besmette zone zo spoedig mogelijk te omheinen. Door het afrasteren van de besmette populatie wordt deze afgeschermd met als doel de verdere verspreiding van het AVP-virus te voorkomen.

Een initiële besmette zone wordt mede bepaald aan de hand van een beoordeling door deskundigen. In dit advies worden onder andere de lokale situatie ten aanzien van de populaties wilde zwijnen, geografische kenmerken van het landschap en artificiële- en natuurlijke barrières meegenomen. Vervolgens kan op basis van onderzoek in het veld (het zoeken naar besmette kadavers) het besmette gebied na verloop van tijd enkele keren worden aangepast. Ervaringen in het buitenland laten zien dat er zeker 1-3 maanden nodig zijn voordat er volledig inzicht is in de grootte van een besmet gebied.

Besmette zone

De inschatting is dat de initiële 'besmette zone' ongeveer 10 bij 10 kilometer zal zijn, waarvoor hemelsbreed 40 kilometer raster nodig zou kunnen zijn. Omdat het volledige traject waarschijnlijk langer is wordt rekening gehouden met het plaatsen van ongeveer 60 kilometer aan tijdelijk Wildzwijn kerend raster. Bij het plaatsen van het tijdelijke Wildzwijn kerend rasters moet rekening gehouden te worden met het aanbrengen van voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere diersoorten dan wild zwijn. De kans is aanwezig dat de grenzen van deze initiële besmette zone in de navolgende weken enkele keren moeten worden aangepast na de vondst van besmette kadavers nabij de grens, of zelfs buiten deze zone. Als gevolg hiervan past Nederland en Europa de besmette zone aan, waarna de afrastering door Opdrachtnemer verplaatst moet worden.

Beperkingszone II²

Daaropvolgend, als er voldoende inzicht is in de grootte van het besmette gebied ($\pm 1-3$ maanden) zal de Europese commissie deze besmette zone gaan aanwijzen als een 'beperkingszone II' conform verordening (EU) nr. 2023/594. Op dat moment kan ervoor worden gekozen deze beperkingszone af te rasteren met permanente, zwijnen kerend gaasrasters. Deze rasters hebben een beter zwijn kerend effect en zijn beter bestand tegen (on)bewuste vernieling of schade. Voor zowel het plaatsen van tijdelijke als permanente rasters geldt dat deze het beste uitgevoerd dienen te worden door rasters parallel aan wegen in de wegberm te plaatsen. Omdat daar de eigendomssituatie helder is, de locatie goed bereikbaar is voor het werkverkeer die de rasters plaatsen en de rasters daar goed bereikbaar zijn voor inspectie en onderhoud.


² "beperkingszone II": een vanwege een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij een in het wild levend varken in deel II van Bijlage I van Verordening (EU) nr. 2023/594 opgenomen gebied van een lidstaat met een nauwkeurige geografische afbakening waarvoor bijzondere ziektebestrijdingsmaatregelen gelden.

Beperkingszone I³ (Bufferzone)

Na de plaatsing van permanente rasters rondom beperkingszone II kan er rondom deze beperkingszone door de Europese commissie een beperkingszone I (bufferzone) worden ingesteld.

De ervaring leert dat de Europese commissie hier altijd toe overgaat. In beperkingszone I zal een actief beleid gevoerd worden op het beheer van wilde zwijnen, waarbij gepoogd wordt de populatie wilde zwijnen in dat gebied te reduceren tot nul. Om migratie van wilde zwijnen, en daarmee mogelijk het versleep van virus vanuit deze beperkingszone I te voorkomen, dient er aan de buitenrand van beperkingszone I ook een permanent raster geplaatst te worden.

De afmeting van beperkingszone I is niet op voorhand te geven, maar hangt af van de migratiepatronen van de lokale zwijnenpopulaties en van de lokale situatie. Er wordt in orde van grootte gedacht aan een zone van 10 kilometer breed. Dit is niet vastgelegd en wordt vastgesteld op basis van een beoordeling door deskundigen. In dit advies worden onder andere de lokale situatie, geografische kenmerken van het landschap en artificiële en natuurlijke barrières meegenomen. De afstand van dit raster hangt af van de afrastering van de Zone II. Naar verwachting zal de bufferzone driemaal de omvang zijn van Zone II (factor 3).



De rasters blijven staan zo lang beide beperkingszones staan opgenomen in de Bijlage van Verordening (EU) nr. 2023/594. Pas op het moment dat de Europese commissie de desbetreffende beperkingszones opheft worden de rasters verwijderd. De opdracht omvat het plaatsen, het onderhouden, verwijderen en/of verplaatsen van de rasters na verloop.

³ “beperkingszone I”: een in Bijlage I, deel I, van Verordening (EU) nr. 2023/594 opgenomen gebied van een lidstaat met een nauwkeurige geografische afbakening waarvoor bijzondere ziektebestrijdingsmaatregelen gelden en dat grenst aan beperkingszones II of III.

1.5 Beoogde opdracht specificaties

Het Programma van Eisen (Bijlage 2) is leidend. RVO is voornemens om de volgende opdracht op hoofdlijnen uit te vragen:

1. Te starten met het plaatsen van tijdelijke rasters rondom de besmette zone (omtrek van circa 4 x 10 kilometer) binnen 24 uur na constatering van AVP-besmetting op instructie van de NVWA. Het volledige tijdelijke raster rondom de besmette zone moet binnen 7 dagen gerealiseerd zijn;
2. Het verplaatsen van (delen van) de tijdelijke afrastering binnen 24 uur na opdracht van de NVWA;
3. Het vervangen van tijdelijke rasters door permanente rasters rondom beperkingszone II binnen 6 weken na opdracht van de NVWA;
4. Het plaatsen van permanente rasters rondom de beperkingszone I binnen 25 weken na afronding van het plaatsen van permanente rasters rondom beperkingszone II;
5. Dagelijks onderhoud en reparatie van het volledige tracé aan tijdelijk en permanent geplaatste rasters in de eerste twee weken na plaatsing. Daarna inspectie wekelijks op maandag en donderdag;
6. Het volledig verwijderen van de afrastering na opheffing van de beperkingszones binnen 60 werkdagen.

Let op: Dit zijn fictieve afmetingen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Uitvoeringsorganisatie BIJ12 heeft een '[Faunaschade Preventiekit](#)' opgesteld waarin voorbeelden zijn genoemd van preventieve maatregelen. Afscherming zou mogelijk zijn door bijvoorbeeld elektrisch draadraster, gaasraster of elektronisch netwerk/euronet etc.

RVO wil graag de markt zoveel mogelijk ruimte bieden en laat zich graag hierin adviseren. U bent vrij om te kiezen welke soort rasters er worden gebruikt, zolang de volgende doelstellingen worden behaald:

- Wildzwijn kerend;
- **Tijdelijke rasters** kunnen bestaan uit draad- of gaasrasters of een elektrisch netwerk/Euronet. Opdrachtgever vereist dat deze rasters eenvoudig geplaatst, verplaatst en verwijderd kunnen worden. Tijdelijke rasters dienen in ieder geval te zijn voorzien van stroom;
- **Permanent rasters** dienen te bestaan uit gaasraster, geplaatst conform de voorschriften in [hoofdstuk 2.3 'Afscherming' van de 'Faunaschade Preventiekit'](#) van uitvoeringsorganisatie BIJ12;
- Na plaatsing van tijdelijke en permanente rasters moeten er waar passend passeermogelijkheden zijn voor mensen en transportmiddelen (e.g. bij wegen, (bos)paden etc.):
 - o Bij wegkruisingen dient het raster aan weerszijden van de zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 meter;
 - o Opdrachtnemer plaatst klappoorten bij voetgangers paden. Bredere paden worden voorzien van dubbel draaipoorten;
 - o Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen zogenaamde 'Rasteroverstapjes' te worden gemaakt;

- Bij het plaatsen van het permanente Wildzwijn kerende rasters moet rekening gehouden worden met het aanbrengen van voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere diersoorten dan het wilde zwijn, met in het bijzonder aandacht voor [diersoorten die onder de Europese Habitatrichtlijn](#) vallen.
- Voor het plaatsen van de rasterpalen is er een risico dat kabels en/of leidingen worden beschadigd. Het is aan Opdrachtnemer om vooraf een KLIC-melding of -oriëntatie te doen zodat kan worden nagegaan waar in een berm ruimte is voor het raster;
- Rasters moeten bestand zijn tegen vuil en alle weeromstandigheden zoals regen, storm en vorst.

2 Procedure marktconsultatie

2.1 Algemeen

Ter voorbereiding op de marktconsultatie op woensdag 23 oktober, wordt u uitgenodigd om zo goed mogelijk op de in dit document aangegeven informatie, de vragen uit de gespreksleidraad (Bijlage 1) en het Programma van Eisen (Bijlage 2) voor te bereiden.

Deze marktconsultatie maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een aanbestedingsprocedure.

2.2 Communicatie en indienen antwoorden marktconsultatie

RVO verzoekt u vriendelijk alle communicatie met betrekking tot deze procedure te laten verlopen via TenderNed.

2.3 Planning

Met betrekking tot deze marktconsultatie geldt het navolgende tijdschema:

19 september 2024	Plaatsing oproep tot deelname aan de marktconsultatie
4 oktober 2024	Uiterste datum voor het tonen van interesse tot deelname
9 oktober 2024	Publicatie/verzending marktconsultatie
16 oktober 2024	Uiterste datum voor het stellen van vragen over de marktconsultatie en/of het proces.
23 oktober 2024	Marktconsultatie in Den Haag

RVO zal u bij wijzigingen van de planning informeren.

2.4 Vragen over de marktconsultatie

Inhoudelijke vragen omtrent de marktconsultatie kunt u via TenderNed stellen aan de contactpersoon, Hely Cheung. De uiterste datum voor het indienen van vragen is vermeld in de planning.

2.5 Aanvullende voorstellen

RVO is geïnteresseerd in uw antwoorden. Heeft u daarnaast nog andere nuttige opmerkingen die gebruikt kunnen worden in de eventuele opdracht, dan ziet RVO deze graag tegemoet.

2.6 Resultaten van de marktconsultatie

RVO kan de informatie die verzameld is naar aanleiding van deze marktconsultatie gebruiken bij het opstellen van een eventuele opdracht. Geïnteresseerden dienen er rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze marktconsultatie verstrekken, in een gespreksverslag worden vastgelegd en openbaar (zij het in geanonimiseerde vorm) kan worden gemaakt.

RVO wil de door geïnteresseerden verstrekte informatie zonder voorbehouden kunnen gebruiken. Om deze reden zal RVO eventuele claims/voorbehouden van geïnteresseerden over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid, niet honoreren. Door het deelnemen aan deze marktconsultatie stemt u hiermee in.

Bij een eventuele aanbesteding zal geen onderscheid worden gemaakt tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

2.7 Rechtsverhouding

De marktconsultatie is voor alle partijen (RVO en de Geïnteresseerden) vrijblijvend en houdt op geen enkele wijze een verplichting in om met deelnemers in een bepaalde rechtsverhouding te treden. Geïnteresseerden ontvangen geen vergoeding voor hun deelname. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deelname aan de marktconsultatie of tijdens de marktconsultatie verstrekte informatie.

Bijlage 1. Gespreksleidraad

LVVN dient in het geval van een geconstateerde besmetting met grote spoed af te rasteren om de kans op besmetting van de populatie varkens te minimaliseren. Met de onderstaande vragen wil RVO toetsen wat, uitgaande van een situatie met gemiddelde omstandigheden, de capaciteit is en de (on)mogelijkheden zijn bij marktpartijen om deze opgave te realiseren.

U wordt uitgenodigd om de onderstaande vragen zo goed mogelijk voor te bereiden, alvorens de marktconsultatie plaatsvindt. Wanneer in de vraagstelling 'u' staat vermeld dient ook veelal 'uw organisatie' gelezen te worden.

Het programma

Datum: woensdag 23 oktober
Locatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Adres: Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag,
Combizaal 10/11 (begane grond)
Bij aankomst graag aanmelden als bezoeker bij de receptie. U wordt vervolgens door een medewerker van RVO opgehaald.

08.30 - 09.00: Inloop partijen
09.00 - 09.10: Welkom + Voorstelronde
09.10 - 09.30: Spelregels + Beoogde opdracht
09.30 - 11.00: Vragen 1 t/m 3
11.00 - 11.15: Koffiepauze
11.15 - 13.00: Vragen 4 t/m 7 (incl. lunch)
13.00 - 13.30: Eventuele uitloop

De vragen

Nr.	Vraagstelling
1	1a. Kunt u beschrijven hoe het plaatsen van rasters in zijn werk gaat, van A tot Z? E.g. processen, haalbare lengtes per dag, randvoorwaarden zoals mensen, materieel, materiaal etc. (45 min)
	1b. Wat is gebruikelijk in de markt qua voorraadbeheer van materiaal en overige hulpmiddelen voor 60 kilometer tijdelijk Wildzwijn kerend raster? Hoe kunnen werkzaamheden bespoedigd worden?
	1c. Verwacht u bij het plaatsen van Wildzwijn kerende rasters schade gedurende het hele proces? Gaat het daarbij om materiële of ook immateriële schade? Zo ja, welke schadeposten worden er verwacht en wat is daarvan de ingeschatte omvang?
2	Hoe zou een tijdelijk Wildzwijn kerend raster er volgens u uit moeten zien? Zijn er alternatieven die snel geplaatst kunnen worden en makkelijk vervangbaar zijn door bijv. permanente rasters? (20 min)

3	3a. Hoe zou een permanent Wildzwijn kerend raster er volgens u uit moeten zien? (25 min)
	3b. Wat zou u adviseren voor plekken waarbij wegen/kruispunten/wildroosters gepasseerd moeten worden door het raster? Zijn er ook alternatieven mogelijk?
4.	4a. Hoe zou u ervoor zorgen dat het raster 'functioneel' wordt gehouden? (Bijlage 2)? (30 min)
	4b. Welke verwachtingen heeft u bij schades, diefstal, vandalisme en hoe wordt dit tegengegaan?
	4c. Wat vindt u van de beoogde frequentie van inspecties?
	4d. Hoeveel tijd heeft u nodig voor de inspectie & de te verwachten reparatiewerkzaamheden?
5.	Zijn de eisen, zoals gesteld in het Programma van Eisen (Bijlage 2), werkbaar voor u? (30 min)
6.	In welke kostenposten moeten we de uitvoering van de opdracht onderverdelen voor een gangbare financiële afwikkeling (e.g. per meter, per onderdeel/werkzaamheden, per uur etc.?) (20 min)
7.	Zijn er nog andere punten die niet aan bod zijn gekomen vandaag, maar die u wel wilt meegeven voor in de aanbesteding? (20 min)

Bijlage 2. Programma van Eisen

Eisen aan de voorraad:

1. Bij Opdrachtnemer ligt permanent een direct inzetbare voorraad om ten minste 60 kilometer aan tijdelijke Wildzwijn kerende rasters te kunnen plaatsen. Deze voorraad bestaat uit het raster zelf en alle bijbehorende materialen die nodig zijn om een tijdelijk Wildzwijn kerend raster te plaatsen en als zodanig te laten functioneren.
2. Opdrachtnemer dient de voor deze opdracht ingekochte producten op pallets zo efficiënt mogelijk te plaatsen in haar opslag. Dit houdt in dat indien efficiëntie voordelen te behalen zijn in het "*aantal palletplaatsen*" [definitie?], Opdrachtnemer deze verplicht is door te voeren. Dit om geen overbodige palletplaatsen dan wel te voorkomen dat inefficiënt ingerichte palletplaatsen in stand worden gehouden.
3. Opdrachtnemer draagt zorg voor First Expired – First Out (FEFO) uitlevering van Producten uit de voorraad, waarbij de houdbaarheidsdatum leidend is.
4. De opslagruimte van Opdrachtnemer dient zodanig te zijn ingericht dat de voorraad niet onderhevig is aan invloeden die de bruikbaarheid en/of houdbaarheid van de voorraad negatief beïnvloedt.
5. Opdrachtnemer dient mee te werken aan een jaarlijkse audit door de NVWA namens Opdrachtgever van de locatie waar werkzaamheden verricht worden of producten opgeslagen zijn.

Eisen aan de Bereikbaarheidsdienst(en)

1. Opdrachtnemer is alle dagen per jaar (ook tijdens feestdagen) van 06.00 – 23.00 uur, direct bereikbaar en inzetbaar ten behoeve van de uitvoering van de diensten in het kader van dierziektebestrijding, middels één pikettelefoonnummer. In het geval Opdrachtgever een voicemail/antwoordapparaat bereikt, dan dient Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 15 minuten terug te bellen.
2. De Opdrachtnemer krijgt een vaste vergoeding voor de Bereikbaarheidsdienst van €1.000,00 per kwartaal, te factureren per kwartaal achteraf.
3. Op het moment van afroep kan Opdrachtnemer de contactpersoon en uitsluitend de werknemer(s) die wordt/worden ingezet voor het plaatsen van tijdelijk Wildzwijn kerende rasters 1 uur factureren tegen een vastgesteld starttarief van € [...], -euro. Deze vergoeding geldt alleen voor de eerste opdracht met betrekking tot het plaatsen van tijdelijk Wildzwijn kerend raster, deze vergoeding is niet van toepassing bij het (ver)plaatsen van (nieuwe) tijdelijke/permanente rasters.

Algemene eisen aan de uitvoering

1. Opdrachtnemer draagt zorg voor het effectief inzetten en functioneren van de tijdelijke/permanent Wildzwijn kerende rasters zolang het staat en totdat het is verwijderd, indien noodzakelijk wordt gras e.d. gemaaid/gesnoeid.
2. Voor het plaatsen van de rasterpalen is er een risico dat kabels en/of leidingen worden beschadigd. Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om vooraf een KLIC-melding of -oriëntatie te doen zodat kan worden nagegaan waar in een berm ruimte is voor het raster.
3. Opdrachtnemer inspecteert het volledig geplaatste tracé aan tijdelijke /permanent Wildzwijn kerende wildrasters ten minste dagelijks voor ten minste twee weken na het plaatsen van de rasters. Vervolgens continu wekelijks op maandag en donderdag.
4. Opdrachtnemer voert in overleg met Opdrachtgever zo snel als mogelijk maar binnen maximaal 2 kalenderdagen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden na een melding uit, om al het geplaatste tijdelijke/permanente Wildzwijn kerende rasters functioneel te houden. Een melding kan worden gedaan op basis van de eigen inspectieresultaten, na melding van de NVWA of derden.
5. Opdrachtnemer overhandigt (inspectie)resultaten met daarin ten minste een overzicht van de hoeveelheid geplaatst raster, en eventueel aangetroffen omissies (met foto) die bij inspecties zijn aangetroffen en de daarop uitgezette acties dagelijks aan de NVWA. Wanneer het tijdelijk/ permanent raster in totaliteit langer dan 8 weken staat rapporteert Opdrachtnemer wekelijks de bevindingen.
6. Opdrachtnemer draagt zorg voor zo min mogelijk schade aan terreinen/bossage e.d. en laat geen overige materialen achter op het terrein.
7. Indien schade ontstaat door het plaatsen van het tijdelijk/permanent raster dan worden hier door Opdrachtnemer foto's van gemaakt en gedeeld met Opdrachtgever. De schade wordt door Opdrachtnemer met de desbetreffende terreineigenaar opgelost, of gaat met Opdrachtgever in overleg hoe de schade te vergoeden.
8. Opdrachtnemer informeert grondeigenaren over de geplande werkzaamheden voordat plaatsing van het wildzwijn kerend tijdelijk/permanent raster daadwerkelijk plaatsvindt.
9. Bij vermissing of diefstal van materialen maakt Opdrachtnemer hiervan op het moment van of direct na constatering melding aan Opdrachtgever.

Specifieke eisen aan de uitvoering – plaatsen & onderhoud **tijdelijke** Wildzwijn kerende rasters:

1. Opdrachtnemer start met het plaatsen van tijdelijke Wildzwijn kerende rasters rondom de besmette zone (omtrek van circa 4 x 10 kilometer) binnen maximaal 24 uur na het vaststellen van een AVP-besmetting bij een wild zwijn, op instructie van de NVWA.
2. Het volledige tijdelijke Wildzwijn kerende rasters rondom de besmette zone moet binnen maximaal 7 kalenderdagen gerealiseerd zijn;
3. Opdrachtnemer verplaatst (delen van) de tijdelijke Wildzwijn kerende rasters binnen maximaal 24 uur na instructie van de NVWA;

4. Verwijderde rasters en onderdelen daarvan dienen, voor zover mogelijk, te worden gereinigd en ontsmet. Gereinigde en ontsmette rasters kunnen worden opgenomen in de bestaande voorraad van Opdrachtnemer om later opnieuw in opdracht van NVWA geplaatst te kunnen worden. Opdrachtgever draagt zorg voor reiniging en ontsmetting
5. Tijdelijke Wildzwijn kerende rasters kunnen bestaan uit draad- of gaasrasters of een elektrisch netwerk/Euronet. Opdrachtgever vereist dat deze rasters eenvoudig geplaatst, verplaatst en verwijderd kunnen worden. Tijdelijke Wildzwijn kerende rasters dienen in ieder geval te zijn voorzien van stroom;
6. Bij plaatsing van tijdelijke Wildzwijn kerende rasters moeten waar passend passeermogelijkheden zijn voor mensen, transportmiddelen en andere diersoorten dan wilde zwijnen (bv. bij wegen, (bos)paden etc.).
 - a. Bij wegkruisingen dient het raster aan weerszijden van de zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 meter;
 - b. Bij wegen voor fietsers/wandelaars worden draaipoorten geplaatst. Bredere paden worden voorzien van dubbel draaipoorten;
 - c. Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen zogenaamde 'Rasteroverstapjes' te worden gemaakt;
 - d. Bij het plaatsen van de tijdelijke Wildzwijn kerende rasters moet rekening gehouden worden met het aanbrengen van voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere diersoorten dan het wilde zwijn, met in het bijzonder aandacht voor [diersoorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen](https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten)⁴.

Specifieke eisen aan de uitvoering – plaatsen & onderhoud permanent Wildzwijn kerende rasters:

1. Opdrachtnemer vervangt de tijdelijke rasters door permanente Wildzwijn kerende rasters binnen maximaal 6 weken na opdracht van de NVWA.
2. Opdrachtnemer plaatst permanent Wildzwijn kerende rasters rondom 'beperkingszone I' binnen maximaal 25 weken na afronding van het plaatsen van permanente Wildzwijn kerende rasters rondom 'beperkingszone II' en op instructie van de NVWA.
3. Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever over de wijze waarop het permanent Wildzwijn kerende rasters ter plaatse het best kan worden uitgevoerd. Dit advies wordt vormgegeven op basis van de locatie en het terrein waar het raster geplaatst moet worden, en op basis van de kennis en ervaring van Opdrachtnemer.
4. Bij plaatsing van permanent Wildzwijn kerende rasters moeten er waar passend passeermogelijkheden zijn voor mensen, transportmiddelen en andere diersoorten dan wilde zwijnen (bv. bij wegen, (bos)paden etc.).

⁴ <https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten>

- a. Bij wegkruisingen dient het raster aan weerszijden van de zijweg te worden omgeslagen over een lengte van circa 20-40 meter, op locaties waar het doorbreken van wilde zwijnen door deskundigen als 'hoog' wordt ingeschat kunnen wildroosters worden overwogen. Opdrachtnemer dient dit in het advies aan Opdrachtgever (zie 3 van dit kopje) mee te nemen;
- b. Opdrachtnemer plaatst klappoorten bij voetgangers paden. Bredere paden worden voorzien van dubbel draaipoorten;
- c. Bij (bos)paden en andere wegen voor voetgangers dienen zogenaamde 'Rasteroverstapjes' te worden gemaakt;
- d. Bij het plaatsen van het permanente Wildzwijn kerende rasters moet rekening gehouden worden met het aanbrengen van voldoende passeermogelijkheden (mitigatie) voor andere diersoorten dan het wilde zwijn, met in het bijzonder aandacht voor beschermde soorten (Habitatrichtlijn soorten Bal 11.46 en Andere soorten Bal 11.54)⁵.

Eisen aan de uitvoering – verwijderen van rasters:

- 1. Opdrachtnemer verwijdert alle geplaatste afrasteringen na opheffing van de beperkingszones en/of op instructie van de NVWA binnen maximaal 60 kalenderdagen.
- 2. Verwijderde rasters en bijbehorende materialen worden, voor zover mogelijk, in overleg met en onder toezicht van NVWA gereinigd en ontsmet om vervolgens worden vernietigd.

⁵ <https://www.natura2000.nl/beschermde-natuur/habitatrichtlijnsoorten>