

Beschrijving montage/demontage speeltoestellen Bestek Recreatiegebieden langs de Lek.

Montage en demontage onderdelen van speeltoestellen ivm hoogwaterperiode 1 nov – 1 april.
Onderdelen transporten van en naar depot bij regiokantoor Maarsseveense plassen. Schommelzitjes met kettingen worden opgeslagen in technische ruimte van toiletunit van betreffende terrein.

Algemeen: juiste gereedschappen gebruiken bij montage/demontage. Steek- en ringsleutels, inbussleutels, ed. geen combinatietangen, schroevendraaiers, ed.

Heulse Waard

Schommel

Verwijderen/monteren van de kettingen met schommelzitjes(2), het schommelframe blijft staan.

De kettingen met schommelzitjes opslaan in de technische ruimte van de toiletunit Heulse Waard. Na demontage van de kettingen de C ogen en inbusboutjes in het toestel laten, invetten en goed vastdraaien.



Schommel Heulse Waard, overzicht



Detail ophanging schommels

Balspel, trechter

Verwijderen van RVS trechter, de paal blijft staan.

Bouten en moeren verzamelen in stevige plastic zak, voorzien van label 'Heulse Waard' en aan trechter bevestigen.



Balspel, trechter Heulse waard.



Detail montage trechter

't Waal Oost

Familieschommel

Kettingen met schommelzitjes (6) verwijderen, het schommelframe blijft staan. De schommelzitjes en kettingen opslaan in technische ruimte van de toiletunit 't Waal Oost. Na demontage de C ogen en inbusboutjes in het toestel laten, invetten en goed vastdraaien.



Overzicht familie schommel 't Waal Oost



Detail ophanging schommels.

't Waal west

Combi speeltoestel

Kunststof glijbaan en schommel verwijderen, het frame blijft staan. Kettingen en schommel opslaan in technische ruimte toiletunit 't Waal west. Montage bouten schommel in het speeltoestel laten, invetten en goed vast draaien. Glijbaan verwijderen, voet uitgraven, aan bovenzijde bouten losmaken. Deze bouten en moeren verzamelen in stevige plastic zak, voorzien van label 't Waal West' en aan glijbaan bevestigen.



Combitoestel 't Waal West, overzicht



Detail ophanging schommel



Detail glijbaan



Detail bevestiging glijbaan

Balspel, trechter

Verwijderen van RVS trechter, de paal blijft staan.

Bouten en moeren verzamelen in stevige plastic zak, voorzien van label 't Waal West' en aan trechter bevestigen.



Balspel, trechter overzicht



Detail bevestiging trechter