



RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN.

BESTEK SGL-A-2025-01

Regulier Onderhoud recreatiegebieden langs de Lek

Recreatieschap Stichtse Groenlanden A

In de gemeenten Houten en Nieuwegein



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: SGL-A-2025-01

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Recreatiegebieden langs de Lek
Besteknr.: SGL-A-2025-01

1. Aanbesteder

Recreatieschap Stichtse Groenlanden A
p/a Staatsbosbeheer
Herenweg 53, Maarssen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **17-10-2024 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zsj formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

04-11-2024 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier onderhoud Gras, Water en Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 52.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.

- Het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 100.000 totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag in 1 jaar.

- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Bijlagen	7
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	7
06 Bodemkundige informatie	7
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
08 Gebruik van het werkterrein	8
09 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Bos en beplanting	13
11 Bos	13
12 Hakhout	13
13 Knotbomen	13
14 Solitair	13
2 Gras en open ruimte	14
21 Gras	14
211 Maaien gras	14
2111 <u>Maaien 20x</u>	14
2112 <u>Maaien 7x</u>	14
2113 <u>Maaien 3x</u>	14
2114 <u>Maaien 2x</u>	14
2115 <u>Maaien 2x afrastering 1-zijdig</u>	15
212 Overige werkzaamheden gras	15
3 Water en oevers	16
31 Watergang	16
311 Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m	16
312 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m	17
32 Greppels	17
33 Onderhoud steenbestorting	18
34 Duikers	18
35 Strand	19
4 Verharding	19
41 Elementenverharding	19
42 Halfverharding	20
5 Hygiëne	20
51 Zwerfafval	20
511 Verzamelen en afvoeren zwerfafval	20
52 Meubilair	21

521	Afvalbakken	21
5211	<u>Ledigen</u>	21
5212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	22
522	Zitmeubilair	22
5221	<u>Banken</u>	22
5222	<u>Pickniksets</u>	23
523	Klaphek	23
524	Toiletgebouw	23
525	Speeltoestel	24
53	Bebording/afzettingen	25
531	Terreinbebording/routebebording/bewegwijzering	25
532	Geleiding-steekpaal	25
533	Ballenlijn	26
534	Afzettingen	26
5341	<u>Afzetting verticaal</u>	26
5342	<u>Afzetting horizontaal</u>	26
54	Bruggen/steigers	26
8	Overige werkzaamheden	27
81	Verkeersmaatregelen	27
82	Ter beschikking stellen	27
821	Ter beschikking stellen werknemers	27
822	Ter beschikking stellen materieel	27
83	Rapportage Vrijkomende materialen	28
9	Staartposten	28
91	Eenmalige kosten	28
95	Stelposten	28

3. B e p a l i n g e n 29

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	31
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	31
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	31
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	31
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	31
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	32
01 08	BIJDRAGEN	32
01 10	ONTHEFFINGEN	32
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	32
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	32
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	32
01 16	VERZEKERINGEN	33
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	33
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	34
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	34
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	35
01 27	INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL	35
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	36
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	36
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	36
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	36
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	36
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	36
50 1	AFVALDIENSTEN	36
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	36
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	36
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	36
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	36
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	36
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	37
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	37
50 6	AFVALBAKKEN	37
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	37
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	37
51	Groenvoorzieningen	37
51 1	Water en watergangen	37
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	37
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	37
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	37
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	37
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	37

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Vertegenwoordigd door mevr. J Both
Adres: Herenweg 53 Maarsseveen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Stichtse Groenlanden deelgebieden Boomgaart't Waal, 't Waal Oost, 't Waal West, Bosje A27, Eikenlaante, Heulse Waard, Honswijkerplas, in de gemeenten Houten en Nieuwegein
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlande

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- knotten van bomen;
- het terugzetten en verwijderen van beplanting;
- maaien van grasvegetaties en rietvegetaties;
- onderhoudsmaatregelen ten behoeve van grasvegetaties;
- uitmaaien watergangen, inclusief het verwerken en/of afvoeren;
- uitmaaien greppels;
- frezen, zeven en aanvullen stranden;
- schoonmaken duiker en duikeruiteinden;
- onkruidvrijmaken verhardingen;
- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording;
- schoonmaken toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het werk is van 01-01-2025 tot 31-12-2025.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en lijsten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. Op deze opdracht is de omgevingswet bestendig beheer groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken

PAR

als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

GRAS

- 01 't Waal Oost
- 02 't Waal West
- 04 Boomgaard 't Waal
- 05 Bosje A27
- 06 Honswijkerplas
- 08 Eikenlaantje
- 09 Heulse waard

GRAS - Afrastering

- 01 't Waal Oost
- 02 't Waal West
- 05 Bosje A27
- 06 Honswijkerplas
- 09 Heulse waard

WATER

- 01 't Waal Oost
- 02 't Waal West
- 04 Boomgaard 't Waal
- 06 Honswijkerplas
- 09 Heulse waard

HYGIËNE

- 01 't Waal Oost
- 02 't Waal West
- 04 Boomgaard 't Waal
- 05 Bosje A27
- 06 Honswijkerplas
- 08 Eikenlaantje
- 09 Heulse waard

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- SGL Tijdschema;
- SGL Planning knotbomen
- SGL Hoeveelheden per deelgebied.
- SGL toiletgebouwen;
- Beschrijving montage demontage speeltoestellen 2.0;
- Beschrijving montage demontage picknicksets;
- Beschrijving montage demontage ballenlijn Honswijkerplas;
- Formulier vrijgekomen materialen.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- SGL Fotobijlage

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden zijn gelegen in de gemeente Houten en Nieuwegein.

De ligging van het recreatiegebied(en) en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichten op de tekeningen

Het regiokantoor is gelegen aan:

Herenweg 53
3602 AN Maarssen

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / zand.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

Voetpaden hebben een breedte tussen 1,00 en 1,50 m

Fietspaden hebben een breedte tussen 2,00 en 3,00 m

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven beschreven.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage			
1			Bos en beplanting			
11			Bos			
111010	514499		Afzetten rand beplanting (bos). Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m	200,00	V
12			Hakhout			
121010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout De frequentie van het afzetten is 1x in de 9 jaar, maar in het eerste jaar zal de totale oppervlakte hakhout afgezet worden (359 m2). 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 5. Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	40,00	V
13			Knotbomen			
131010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang 3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 9. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	59,00	V
131020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	177,00	V
14			Solitair			
141010	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam,	st	508,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
21			Gras en open ruimte			
211			Gras			
2111			Maaien gras			
2111			<u>Maaien 20x</u>			
211110	512503		Maaien grasveld.	are	25.483,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211120	512503		Maaien grasveld.	are	32,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.4.	Grasveldtype: grasverharding Grasbetontegels			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
2112			<u>Maaien 7x</u>			
211210	512503		Maaien grasveld.	are	387,00	V
			Betreft maaien tot 1,50 m breed			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
2113			<u>Maaien 3x</u>			
211310	512503		Maaien grasveld.	are	263,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.3.	Grasveldtype: schraal grasveld			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
2114			<u>Maaien 2x</u>			
211410	512504		Maaien kruidachtigen.	are	787,00	V
			Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie.			
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
		. .9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211420	512504	. 9.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Maaien kruidachtigen. Betreft het maaien elementenverharding Standaard beheer Grasveldtype: gras op elementenverharding Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	86,00	V
211430	512504	 9. .	Maaien kruidachtigen. Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	30,00	V
211440	512504	 9. .	Maaien kruidachtigen. Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel laten liggen.	are	446,00	V
211450	512504	. 9. .	Maaien kruidachtigen. Betreft handmatig maaien i.v.m. beperkte bereikbaarheid in hoogte en breedte van de bosvakken Tijdens het maaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2,00	V
2115			<u>Maaien 2x afrastering 1-zijdig</u>			
211510	512599	. .	Maaien grasvegetatie langs afrastering 1-zijdig Betreft: het vrijmaaïen van afrastering, aan één zijde, ca. 0,50 m breed Grasveldtype: kruidachtige vegetatie Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar Maaisel laten liggen	m	8.331,00	V
212			Overige werkzaamheden gras			
212010	512521		Rollen grasveld.	are	1.274,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212020	512525		Betreft: rollen na slepen	are	1.274,00	V
			Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
3		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						
31			Slepen grasveld.			
			Moment van uitvoering voor het uitvoeren van de eerste maaibeurt			
			Aantal percelen: volgens tekening			
311		.2. . . .	Slepen met sleepraam			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
311010	511401		Water en oevers	m	1.088,00	V
			Watergang			
			Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m			
311020	511401		Uitmaaaien watergang.	m	298,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien			
311030	511412	.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m	m	500,00	V
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
311040	511412		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	886,00	V
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 311030 en 311040			
311040	511412		Uitmaaaien watergang.	m	500,00	V
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
311040	511412	.1. . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 311010 en 311020	m	886,00	V
		3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
311040	511412	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	886,00	V
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
311040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	886,00	V
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
311040	511412	.1. . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 311010	m	886,00	V
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312		3.1.1	en 311020 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
312010	511401	. 2.1.1.4.3.1	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312030	m	541,00	V
312020	511401	. 2.2.1.4.3.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 311030	m	54,00	V
312030	511412	 1.3.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 312010 en 312020 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	487,00	V
32			Greppels			
321010	511401	. 2.9.9.4.1.1	Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 1x per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Standaard beheer Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m Lengte droog talud : tot ca. 1 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 321020	m	269,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
321020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321010 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m .33	m	269,00	V
			Onderhoud steenbestorting			
331010	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van begroeiing en zand van de steenbestorting, inclusief wortels, en zand van de steenbestorting Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak Karakter van de begroeiing: opschot en zand op steenbestorting .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be- of eindverwerkingsinrichting 34	are	9,00	V
			Duikers			
341010	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar 2025: 8,26 m 1. Rond, diameter tot 300 mm .2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	3,00	V
341020	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar 2025: 109,90 m 9. Rond, diameter 300 tot 600 mm .2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	37,00	V
341030	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar 2025: 38,38 m 9. Rond, diameter groter dan 600 mm .2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m .1. Verlagen waterstand niet toegestaan .9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	13,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
341040	472799		Schoonmaken duikeruiteinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 vrij maken Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten 341010 , 341020 en 341030 . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	34,00	V
35			Strand			
351010	222107		Frezen. Betreft: frezen van stranden Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie 9. Grootte per perceel: volgens tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	290,00	V
351020	222107		Frezen. Betreft het frezen en zeven van stranden Zeeffractie 21 Gerekend is met 3 beurten per jaar op aanzegging van de directie 9. Grootte per perceel: volgens tekening .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m .9 Frezen met de rijrichting mee Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	192,00	V
4			Verharding			
41			Elementenverharding			
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op elementverhardingen d.m.v. borstelen 1. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .2. Onkruidvrij maken door middel van borstelen .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	142,00	V
411020	518299		Onkruidvrij maken trap Betreft: het bestrijden van onkruid op trap Betreft: trappen bestaande uit stalen roosters Talud van 1:4 of steiler Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m2	45,00	V
411030	518299		Onkruidvrij maken drempel Betreft: het bestrijden van onkruid op drempel Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m2	36,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411040	320199		Schilderen drempels. Betreft het 1x per jaar schilderen van de drempels Wegenvurf	m2	18,00	V
42			Halfverharding			
421010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het bestrijden van onkruid op halfverhardingen d.m.v. branden 1. Betreft: ongebonden verharding divers .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	119,00	V
5			Hygiëne			
51			Zwerfafval			
511			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
511010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	1.459,00	V
511020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken) Uitvoeren op maandag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 32 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	46.012,00	V
511030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	38.823,00	V
511040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken) Uitvoeren op maandag 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	38.823,00	V
511050	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en	are	18.693,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
511060	501171					10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Verwijderen zwerfafval.	are	9,00	V	
						Betreft: beurten gedurende het seizoen				
		3.				Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.				Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
52	506102	.7.				Natuur- en recreatiegebied				
		.2.				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Meubilair				
						Afvalbakken				
						<u>Ledigen</u>				
						Ledigen afvalbakken.	st	3.040,00	V	
						Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 2 beurten per week				
						Uitvoeren op maandag en vrijdag				
		3.				Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
521	506102	.9.				Inclusief vervangen vuilniszak	st			3.040,00
						Vuilniszakken van 120 liter				
						Kwaliteit 70 micron				
						Kleur blauw				
		.2.				Gerekend is met 32 ledigingen per jaar				
						De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Ledigen afvalbakken.	st	2.565,00	V	
						Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week				
						Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag				
5211	506102	3.				Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.				Inclusief vervangen vuilniszak	st			2.565,00
						Vuilniszakken van 120 liter				
						Kwaliteit 70 micron				
						Kleur blauw				
		.2.				Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
						De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Ledigen afvalbakken.	st	108,00	V	
						Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week				
521110	506102					Uitvoeren op maandag.				
		3.				Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.				Inclusief vervangen vuilniszak	st			108,00
						Vuilniszakken van 120 liter				
						Kwaliteit 70 micron				
						Kleur blauw				
		.2.				Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Ledigen afvalbakken.	st	108,00	V	
						Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week				
52111	506102					Uitvoeren op maandag.				
		3.				Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.				Inclusief vervangen vuilniszak	st			108,00
						Vuilniszakken van 120 liter				
						Kwaliteit 70 micron				
						Kleur blauw				
		.2.				Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Ledigen afvalbakken.	st	108,00	V	
						Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week				
521110	506102					Uitvoeren op maandag.				
		3.				Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.				Inclusief vervangen vuilniszak	st			108,00
						Vuilniszakken van 120 liter				
						Kwaliteit 70 micron				
						Kleur blauw				
		.2.				Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
		.9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Ledigen afvalbakken.	st	108,00	V	
						Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521140	506102		Ledigen afvalbakken.	st	1.235,00 V	
			Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en naseizoen, op afroep van directie			
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter			
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak			
			Vuilniszakken van 120 liter	st		1.235,00 L
			Kwaliteit 70 micron			
			Kleur blauw			
		.2.	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar			
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
5212			<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>			
521210	639999		Schoonmaken afvalbakken.	st	95,00 V	
			Type : Boenderbak, 120 liter			
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak			
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten			
521220	639999		Vervangen afvalbakken.	st	5,00 V	
			Betreft : het verwijderen van de bestaande afvalbak en het leveren en plaatsen van een nieuwe afvalbak			
			Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid.			
			Moment van uitvoering : op aanzegging van de directie			
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g. met versterkt deksel en deur.	st		5,00 L
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en betonvoet			
			Kleur : RAL 6005			
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting			
521230	639999		Opnemen afvalbakken.	st	91,00 V	
			Betreft het demonteren en transporteren van afvalbakken in het overstromingsgebied.			
			Type afvalbak: met voetplaat bevestigd.			
			Er hoeft hierbij niet uitgegraven te worden.			
			Inclusief transport naar opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen			
521240	639999		Plaatsen afvalbakken.	st	91,00 V	
			Betreft het transporteren en monteren van afvalbakken in het overstromingsgebied.			
			Type afvalbak: met voetplaat bevestigd.			
			Er hoeft hierbij niet uitgegraven te worden.			
			Inclusief transport van opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen			
522			Zitmeubilair			
5221			<u>Banken</u>			
522110	639999		Schoonmaken bankjes.	st	32,00 V	
			Type: divers			
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken			
			Moment van uitvoering : conform tijdschema			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522120	639999		Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
522120	639999		Vervangen banken	st	2,00	V	
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde richting plaatsen als de banken die zijn verwijderd.				
5222	639999		Gerekend is met ca. 5% van de totale hoeveelheid.				
			Moment van uitvoering : op aanzegging van de directie				
522210	639999		Type: Siesta, plaatsing onder maaiveld, FSC hardhout, of gelijkwaardig	st			2,00 L
			Leverancier: Velopa Siesta (art.nr. 01100800)				
522220	639999		Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
			Kleurcode poten: RAL 9005 (diepzwart)				
522230	639999		Inclusief benodigd grondwerk				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m				
523	639999		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			<u>Picknicksets</u>				
523010	639999		Schoonmaken picknicksets.	st	10,00	V	
			Type: divers				
523010	639999		Materiaal: hardhout				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.				
523010	639999		Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).				
523010	639999		Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten				
			Opnemen picknicksets.	st	9,00	V	
523010	639999		Betreft het demonteren en transporteren van picknicksets in het overstromingsgebied.				
			Type picknicksets: zie fotobijlage				
523010	639999		Inclusief transport naar opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen				
			Plaatsen picknicksets.	st	9,00	V	
523010	639999		Betreft het transporteren en monteren van picknicksets in het overstromingsgebied.				
			Type picknicksets: zie fotobijlage				
523010	639999		Inclusief transport van opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen				
			Klaphek				
523010	639999		Onderhoud klaphekje.	st	3,00	V	
			Betreft het invetten van de scharnieren van de klaphekjes.				
524	639999		Met materiaal van de aannemer.				
			Toiletgebouw				
524010	639999		Plaatsen toiletgebouw.	st	4,00	V	
			Betreft het transporteren en monteren van toiletgebouw aan het begin van het seizoen				
524010	639999		Toiletgebouwen: volgens paspoorten *****				
			Er hoeft hierbij niet uitgegraven te worden.				
524010	639999		Inclusief transport van opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
524020	639999		Dagelijkse controle toiletgebouwen. Betreft het dagelijks (van 1 april tot 31 oktober) controleren van de toiletgebouwen. Controle of toiletten schoon zijn en toiletpapier voldoende aanwezig is. Frequentie 1x per dag voor 9.00 uur, bij middagtemperaturen boven de 22 graden celcius om 14.00 uur een tweede ronde. Tweede beurt uitvoeren volgens bestekspostnr. **** Aantal toilethouders: 7 st Type toilethouder: standaard, ophang-model aan de wand. Toiletpapier: 2-laags, goed in water oplosbaar Direct na aanvullen dient de voorraad voldoende voor 1 dag te zijn.	keer	848,00	V	
				st			700,00 L
524030	639999		Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte (indien aanwezig) incl omliggende verharding In voor- en naseizoen (16 weken), na de aanvangsbeurt, elke maandag en vrijdag Gerekend is met 32 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	128,00	V	
524040	639999		Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen. Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en buitenruimten en technische ruimte (indien aanwezig) incl omliggende verharding In hoogseizoen (9 weken), 3 beurten per week op maandag, woensdag en vrijdag Gerekend is met 27 onderhoudsbeurten per jaar Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te zijn. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier)	st	108,00	V	
524050	639999		Opnemen toiletgebouw. Betreft het demonteren en transporteren van toiletgebouw aan het einde van het seizoen. Toiletgebouwen: volgens paspoorten ***** Er hoeft hierbij niet uitgegraven te worden. Inclusief transport naar opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen	st	4,00	V	
525			Speeltoestel				
525010	639999		Schoonmaken speeltoestel klein. Type: klein volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	6,00	V	
525020	639999		Schoonmaken speeltoestel middel. Type: middel volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken.	st	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
525030	639999	. .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	1,00	V		
525040	221199	. .	Schoonmaken speeltoestel groot. Type: groot volgens fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	m2	2.485,00	V		
525050	220321	. .	Egaliseren zandondergrond speeltoestellen. Betreft het egaliseren vankuilen en bulten in de zandondergrond van de speeltoestellen. Bewerkingsoppervlak 100% Laagdikte 100 mm	m3	20,00	V		
525060	639999	. .	Leveren grond. Betreft het leveren van zand t.b.v. de ondergrond van de speeltoestellen. 1. Grondsoort: zand M3C . 1. Leveren op de plaats van verwerking . . 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			20,00	L
525070	639999	. .	Opnemen speeltoestellen. Betreft het demonteren en transporteren van speeltoestellen in het overstromingsgebied. Speeltoestellen gedeeltelijk demonteren (de onderdelen met de grootste stroomweerstand) Er hoeft hierbij niet uitgegraven te worden. Inclusief transport naar opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen	st	6,00	V		
53		. .	Plaatsen speeltoestellen. Betreft het transporteren en monteren van speeltoestellen in het overstromingsgebied. Speeltoestellen onderdelen die volgens bestekspostnr. 525060 zijn gedemonteerd weer monteren. Er hoeft hierbij niet uitgegraven te worden. Inclusief transport van opslaglocatie Terrein Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Herenweg 53, 3602 AN Maarssen	st	64,00	V		
531		. .	Bebording/afzettingen					
531010	321399	. .	Terreinbebording/routebebording/bewegwijzering					
532		. .	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording. Zie fotobijlage. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	1,00	V		
532010	321399	. .	Geleiding-steekpaal					
532010	321399	. .	Schoonmaken geleiding-steekpaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens	st	1,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
533			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afspuiten.			
						
			Ballenlijn			
533010	639999		Inhalen ballenlijn	m	541,00	V
			Moment van uitvoering: conform tijdschema			
			Betreft ballenlijn in Zwemwater			
			Lengte: conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage.			
			Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke			
			aanslag.			
			Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op			
			beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage			
			opstellen en deze aanleveren bij de directie.			
			Ballenlijn opslaan op het terrein van het			
			Recreatieschap: Herenweg 53, 3602 AN Maarssen			
			Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te			
			worden voorzien van een aluminium label met			
			daarop de naam van het deelgebied gestanst in het			
			label.			
			Ballenlijn opslaan in bigbags, te leveren door de			
			aannemer.			
533020	639999		Terughangen ballenlijn	m	541,00	V
			Moment van uitvoering: conform tijdschema			
			Betreft ballenlijn in Zwemwater			
			Bevestigen aan bestaande palen			
			Inclusief vervoer uit depot op het terrein van het			
			Recreatieschap: Herenweg 53, 3602 AN Maarssen			
						
534			Afzettingen			
5341			<u>Afzetting verticaal</u>			
534110	639999		Schilderen afzetting verticaal	st	12,00	V
			Zie fotobijlage			
			Voorafgaand aan het schilderen alle oppervlakken			
			rondom vetvrij en schoon maken en rondom de			
			afzettingen verticaal begroeiing en gras maaien.			
			Schilderen, wegenvetvrij kleur wit			
						
5342			<u>Afzetting horizontaal</u>			
534210	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	6,00	V
			Betreft slagbomen			
			Zie fotobijlage			
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar			
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens			
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water			
			afspoelen of afspuiten.			
						
54			Bruggen/steigers			
541010	479999		Schoonmaken brug.	m2	27,00	V
			Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek			
			en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen			
			planken en bovenkant gordingen			
			Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 7 m2			
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging			
						
541020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	35,00	V
			Gerekend is met 1 beurten per jaar.			
			Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl.			
			ruimte tussen planken en bovenkant gordingen			
			Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 9 m2			
			Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden	EUR		N	
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
		.2	Met materiaal van de aannemer				
811020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkteerrein.	EUR		N	
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer.				
			Gedurende de werkzaamheden.				
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
82			Ter beschikking stellen				
821			Ter beschikking stellen werknemers				
821010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer hovenier	uur	90,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer meewerkend voorman	uur	90,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer met motorhandgereedschap.	uur	45,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821040	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer t.b.v. verwijderen graffiti, inclusief de benodigde schoonmaakmiddelen	uur	24,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
821050	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer tbv extra beurten toiletten, inclusief de benodigde schoonmaakmiddelen en toiletpapier	uur	100,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer				
822			Ter beschikking stellen materieel				
822010	100518		Inzetten van een tractor. Tractor minimaal 125 pk	uur	45,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		.1.	Hulpvoorzieningen: versnipperaar en vangbak				
			Capaciteit ø 230 mm.				
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822020	100516	. 4.9.1.1.	de Standaard RAW Bepalingen) Inzetten van een vrachtauto. Op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Vrachtauto met knipper, 20 ton. Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	45,00	V	
83			Rapportage Vrijkomende materialen				
831010	109999	. .	Opstellen rapportage vrijkomende materialen. Betreft materialen die buiten de terreinen van opdrachtgever verwerkt worden en vermeld staan in bijlage Rapportage vrijkomende materialen Betreft materialen die vrijkomen bij de uitvoering van de bestekposten en de werkzaamheden die verricht worden onder de TBS uren. Het rapport dient bij iedere termijnstaat te worden toegevoegd.	keer	13,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
951010	100301	 1.	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	2.000,00	V	
951020	100301	 9.	Stelpost ziekten en plagen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc	EUR	1.800,00	V	
951030	100301	 9.	Stelpost dumpingen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het verwijderen en afvoeren van dumpingen naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	EUR	9.000,00	V	
951040	100301	 9.	Stelpost vuilruimen vloedlijn. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het vuilruimen langs de vloedlijn en het afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	EUR	9.000,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 15 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. SGL-A-2025-01

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-

HFD PAR ART LID

staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 ONTHEFFINGEN

01 10 01 ONTHEFFINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer).
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de gebieden van het Recreatieschap, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s)

HFD PAR ART LID

- gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.

- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 14, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
- Volgens Formulier vrijgekomen materialen in de bijlage.
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van

HFD PAR ART LID

€ 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze

HFD PAR ART LID

door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.

- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-
geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten
grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de
opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-
aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het
constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het
Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond
gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Omgevingswet verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop
het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak
heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van
€ 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling
noodzakelijk is.

01 27 INZET GEREEDSCHAP/VERVOER/MATERIEEL

01 27 05 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- 01 De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde,
met motoren aangedreven handgereedschappen.
- 02 Het handgereedschap (zoals heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud dient
uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 03 Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen
en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
- 04 De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een
aggregaat met een verbrandingsmotor.
- 05 Bij het niet nakomen van de in lid 01 t/m 05 genoemde voorwaarde kan een korting worden
opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat
ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 27 06 TE GEBRUIKEN MATERIEEL

- 01 Vrachtauto's en bedrijfsauto's voldoen aan minimaal Euro 5 motor en personenauto's hebben
maximale CO2 (gecombineerd) uitstoot van 125g/km.
- 02 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen (maaimachines, tractoren, generatoren,

HFD PAR ART LID

generatoraggregaatsets, straatveegmachines, hijskranen, grondverzet- en graafmachines en bijbehorende onderdelen, dienen minimaal te voldoen aan de emissie eisen van Stage V.

- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden levert de aannemer een lijst aan met vermelding welke mobiele werktuigen, vrachtauto's, bedrijfsauto's en personenauto's met bijbehorende merknaam, kenteken, chassisnummer en type conform de eisen van de inschrijving gebruikt worden bij de uitvoering van de overeenkomst. Tussentijdse aanpassingen van deze lijst zijn toegestaan mits deze aan de minimale eisen voldoen.

- 04 De aannemer wordt een boete opgelegd van 500,00 euro per werktuig, vracht-, bedrijfs- en personenauto's per overtreding indien niet aan de bovenstaande eisen wordt voldaan

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 03 SCHOUWPEIL

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch en niet organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN

50 31 01 ALGEMEEN

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletpotten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN

50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN

- 01 Van 1 april tot 1 november zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen.
- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hogedruk)spruit tot deze werkzaamheden.
- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN

50 33 01 ALGEMEEN

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.

HFD PAR ART LID

02 Op alle locaties logboek bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN

50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW

01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingsom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN

50 37 01 ALGEMEEN

01 Zie het paspoort van de toiletgebouwen in de bijlage voor het aantal sanitaire eenheden per toiletgebouw.

50 6 AFVALBAKKEN

50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN

50 62 06 ALGEMEEN

01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, heeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 65 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

51 Groenvoorzieningen

51 1 Water en watergangen

51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 17 01 ALGEMEEN

01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur (zie website HDSR).

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.

03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

HFD PAR ART LID

- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: SGL-A-2025-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SGL-A-2025-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SGL-A-2025-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Bos en beplanting				
11	Bos				
111010	Afzetten rand beplanting (bos).	m	200,00V		
12	Hakhout				
121010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	40,00V		
13	Knotbomen				
131010	Knotten knotbomen.	st	59,00V		
131020	Verwijderen stamopschot.	st	177,00V		
14	Solitair				
141010	Verwijderen stamopschot.	st	508,00V		
2	Gras en open ruimte				
21	Gras				
211	Maaien gras				
2111	<u>Maaien 20x</u>				
211110	Maaien grasveld (20x).	are	25.483,00V		
211120	Maaien grasveld (20x GRASBETONTEGELS).	are	32,00V		
2112	<u>Maaien 7x</u>				
211210	Maaien grasveld (7x < 1,50 m breed).	are	387,00V		
2113	<u>Maaien 3x</u>				
211310	Maaien grasveld (3x).	are	263,00V		
2114	<u>Maaien 2x</u>				
211410	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	787,00V		
211420	Maaien kruidachtige vegetatie (2x elementenverharding).	are	86,00V		
211430	Maaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	30,00V		
211440	Maaien kruidachtige vegetatie (2x maaisel laten liggen).	are	446,00V		
211450	Maaien kruidachtige vegetatie (2x HANDMATIG natuurpad).	are	2,00V		
2115	<u>Maaien 2x afrastering 1-zijdig</u>				
211510	Maaien 2x afrastering 1-zijdig	m	8.331,00V		
212	Overige werkzaamheden gras				
212010	Rollen grasveld.	are	1.274,00V		
212020	Slepen grasveld.	are	1.274,00V		
3	Water en oevers				
31	Watergang				
311	Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3m				
311010	Uitmaaieren hele watergang < 6 m.	m	1.088,00V		
311020	Uitmaaieren hele watergang > 6 m.	m	298,00V		
311030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	500,00V		
311040	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	886,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
312010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	541,00V		
312020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	54,00V		
312030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	487,00V		
32	Greppels				
321010	Uitmaaaien watergang.	m	269,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	269,00V		
33	Onderhoud steenbestorting				
331010	Verwijderen begroeiing en zand.	are	9,00V		
34	Duikers				
341010	Reinigen duiker ø < 300.	m	3,00V		
341020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	37,00V		
341030	Reinigen duiker ø > 600.	m	13,00V		
341040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	34,00V		
35	Strand				
351010	Frezen strandzand.	are	290,00V		
351020	Frezen en zeven strandzand.	are	192,00V		
4	Verharding				
41	Elementenverharding				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	142,00V		
411020	Onkruidvrij maken trap	m2	45,00V		
411030	Onkruidvrij maken drempel	m2	36,00V		
411040	Schilderen drempels.	m2	18,00V		
42	Halfverharding				
421010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	119,00V		
5	Hygiëne				
51	Zwerfafval				
511	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
511010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	1.459,00V		
511020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (32x).	are	46.012,00V		
511030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	38.823,00V		
511040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	38.823,00V		
511050	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	18.693,00V		
511060	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	9,00V		
52	Meubilair				
521	Afvalbakken				
5211	<u>Ledigen</u>				
521110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (32x).	st	3.040,00V		
521120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	2.565,00V		
521130	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	108,00V		
521140	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	1.235,00V		
5212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
521210	Schoonmaken afvalbakken.	st	95,00V		
521220	Vervangen afvalbakken.	st	5,00V		
521230	Opnemen afvalbakken.	st	91,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521240	Plaatsen afvalbakken.	st	91,00V		
522	Zitmeubilair				
5221	<u>Banken</u>				
522110	Schoonmaken banken	st	32,00V		
522120	Vervangen banken	st	2,00V		
5222	<u>Pickniksets</u>				
522210	Schoonmaken picknicksets.	st	10,00V		
522220	Opnemen picknicksets.	st	9,00V		
522230	Plaatsen picknicksets.	st	9,00V		
523	Klaphek				
523010	Onderhoud klaphekje.	st	3,00V		
524	Toiletgebouw				
524010	Plaatsen toiletgebouw.	st	4,00V		
524020	Dagelijkse controle toiletgebouwen.	keer	848,00V		
524030	Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen	st	128,00V		
524040	Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	108,00V		
524050	Opnemen toiletgebouw.	st	4,00V		
525	Speeltoestel				
525010	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	6,00V		
525020	Schoonmaken speeltoestel middel.	st	5,00V		
525030	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	1,00V		
525040	Egaliseren zandondergrond speeltoestellen.,	m2	2.485,00V		
525050	Leveren zand.	m3	20,00V		
525060	Opnemen speeltoestellen.	st	6,00V		
525070	Plaatsen speeltoestellen.	st	6,00V		
53	Bebording/afzettingen				
531	Terreinbebording/routebebording/bewegwijzering				
531010	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	64,00V		
532	Geleiding-steekpaal				
532010	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	st	1,00V		
533	Ballenlijn				
533010	Inhalen ballenlijn	m	541,00V		
533020	Terughangen ballenlijn	m	541,00V		
534	Afzettingen				
5341	<u>Afzetting verticaal</u>				
534110	Schilderen afzetting verticaal	st	12,00V		
5342	<u>Afzetting horizontaal</u>				
534210	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	6,00V		
54	Bruggen/steigers				
541010	Schoonmaken brug.	m2	27,00V		
541020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	35,00V		
8	Overige werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821010	Inzetten werknemer hovenier.	uur	90,00V		
821020	Inzetten werknemer meewerkend voorman.	uur	90,00V		
821030	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	45,00V		
821040	Inzetten werknemer t.b.v. verwijderen graffiti	uur	24,00V		
821050	Inzetten werknemer (tbv extra beurten toiletten).	uur	100,00V		
822	Ter beschikking stellen materieel				
822010	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	45,00V		
822020	Inzetten vrachtauto met knipper, 20 ton.	uur	45,00V		
83	Rapportage Vrijkomende materialen				
831010	Opstellen rapportage vrijkomende materialen.	keer	13,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	2.000,00V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	1.800,00V		
951030	Stelpost dumpingen.	EUR	9.000,00V		
951040	Stelpost vuilruimen vloedlijn.	EUR	9.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				