
GEMEENTE HEEMSKERK
AFDELING STADSZAKEN
BUREAU REALISATIE & BEHEER

DIENSTJAAR 2024

BESTEK NUMMER 2024-10

VOOR

RAAMBESTEK ONDERHOUD VALONDERGRONDEN

GEMEENTE HEEMSKERK

Bezoekadres : Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
Postadres : Postbus 1, 1960 AA Heemskerk
Telefoon : 14 0251
E-mail : post@heemskerk.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
10 Prestatiebeoordeling c.q. past performance	4
11 Social Return on Investment (SROI)	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Alle genoemde hoeveelheden zijn voor één jaar	9
10 VALDEMPENDE ONDERGROND	9
1000 <u>Onderhoud kunstgrasmatten</u>	9
1100 <u>Onderhoud rubbertegels</u>	9
1200 <u>Onderhoud rubbergietvloer</u>	10
1300 <u>Onderhoud Tigermulch</u>	10
1400 <u>Onderhoud zand ondergrond</u>	11
1500 <u>Onderhoud houtsnippers</u>	11
1600 <u>Schoonmaken speeltoestellen</u>	12
30 Leveranties	14
9 Staartposten	15
3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom	17
01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	17
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling	17
01 06 Betalingsregeling: Declaraties	17
01 07 Zekerheidstelling	17
01 08 Bijdragen	18
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	18
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	18

01 14	Bouwstoffen	19
01 17	Vrijgekomen materialen	19
01 19	Arbeidsomstandigheden	19
01 21	RAW-raamovereenkomst	20
01 23	Communicatie	20
01 27	Wet arbeid vreemdelingen (Wav)	21

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk.

02 Directie

Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen. In de opdrachtbrief worden de namen vermeld van de personen die de directie U.A.V. voeren.

03 Locatie

Locatie uit te voeren werkzaamheden:

Het werk is gelegen op diverse locaties te Heemskerk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1. Onderhoud valondergronden.
2. Werk algemene aard/ ter beschikking stellen arbeid en materieel.
3. Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen afval van bovenstaande werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling**1. Looptijd**

De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 1 jaar:

- a) startdatum: 1 januari 2025
- b) einddatum: 31 december 2025.

Op dit contract is een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente Heemskerk van toepassing voor drie (3) keer één jaar verlenging, tot uiterlijk 31 december 2028.

Voor de verlenging van het contract zal de opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor contract einde schriftelijk aangeven wel of geen gebruik te maken van de optie het lopende contract met één jaar, c.q. nogmaals twee jaar, te verlengen tot respectievelijk 31 december 2028.

De opdrachtgever zal de verlenging alleen in overweging nemen indien:

- er sprake is van wederzijdse tevredenheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer over het verloop van de eerste contractperiode;
- de aard en omvang van de werkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, grote gelijkenis heeft met de werkzaamheden in de op te dragen contractperiode.

Gedurende de eerste 12 maanden van het contract zal er geen indexering plaatsvinden. In geval van verlenging zal worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijnsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2024 = 100).

Bij geen verlenging zal het contract van rechtswege eindigen.

3. Korting:

De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,00 per dag en geldt per deelopdracht.

4. Werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag;
- op zon- en feestdagen.

PAR**5. Responsetijd:**

Als er door de opdrachtgever een opdracht voor reparatie wordt gedaan dan dient dit binnen twee weken uitgevoerd te zijn.

6. Ingebrekestelling:

In geval van een eerste ingebrekestelling zal een boete van 5% van de aanneemsom direct opeisbaar zijn. Na de tweede ingebrekestelling is een boete van 10% van de aanneemsom direct opeisbaar. De derde ingebrekestelling leidt tot beëindiging van het contract.

06 Onderhoudstermijn

Er is geen onderhoudstermijn voor de in dit bestek omschreven werkzaamheden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

10 Prestatiebeoordeling c.q. past performance

Na voltooiing of oplevering van de werkzaamheden zal een projectevaluatie worden gehouden in het kader van "Past performance". De opdrachtgever beoordeelt de werkwijze van en samenwerking met de aannemer middels het invullen van het bij het in de bijlage bijgeleverde "past performance"-formulier. Bij opdrachten die langer dan 3 maanden duren, zal ook tussentijds geëvalueerd worden.

De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een gesloten database opgenomen. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en kunnen met andere deelnemende gemeenten gedeeld worden.

Door in te schrijven op deze opdracht gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens in een gesloten database en het gebruik van deze informatie bij het selecteren van marktpartijen voor toekomstige aanbestedingen.

11 Social Return on Investment (SROI)

Inschrijver verplicht zich om bij gunning minimaal 5% van de aanneemsom in te zetten ten behoeve van het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan op vele manieren, onder andere: door het bieden van werkplek, door het bieden van een werkervarings- en/of opleidingsplek of het inhuren van/opdracht geven aan SW-bedrijven of sociale firma's. Het proces en de regels van de uitvoering van SROI staan beschreven in het document 'Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IJmond'.

Bijlage: Protocol SROI Arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland en IJmond

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

n.v.t.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met het volgende bijwoonpunt:

1. Aannemer dient de toezichthouder minimaal drie dagen van te voren op de hoogte te stellen van de komst van de aannemer.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Protocol-SROI-Arbeidsmarktregio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond
- Bijlage 2: formulier past performance
- Bijlage 3: Kaart MJOP spelen Heemskerk-2024
- Bijlage 4: V&G plan

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Alle genoemde hoeveelheden zijn voor één jaar			
10			VALDEMPENDE ONDERGROND			
1000			<u>Onderhoud kunstgrasmatten</u>			
100010	711199		Onderhoud kunstgrasmatten	m2	11.062,00	F
			Betreft: regulier onderhoud van bestaande kunstgras- en veiligheidsgrasvloeren.			
			Totale breedte: variabel			
			Onderhoud bestaande uit:			
			- Visuele inspectie ondergrond;			
			- Opborstelen;			
			- Kanten, randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid;			
			- Reinigen van de toplaag van het kunstgras inclusief herverdelen van zand;			
			- Inclusief plakken naden van alle losliggende naden met een maximale lengte van 50 cm per naad;			
			- Inclusief mogelijke kleine reparatie max. 2 m2 per ondergrond. Leverantie kunstgras en verbruiksmaterialen worden separaat afgerekend.			
			- Instrooizand aanvullen en invegen, hoeveelheid zand: maximaal 0,30m3 per are.			
			Gerekend wordt met een aanvulling van 0,10m3 per are.			
			Leverantie wordt separaat afgerekend conform bestekspost 300010 en 300020			
			- Verwijderen en afvoeren van zwerfvuil, scherpe delen, blad en overige bevuiling;			
			- Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie			
			- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.			
100020	711199		Onkruid verwijderen kunstgras	m2	11.062,00	F
			Betreft: Kanten, randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid			
			Frequentie: 1x per jaar in overleg met de directie			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.			
100030	711199		Reparaties valondergronden kunstgras 2 tot 4 m2	st	3,00	F
			Betreft: Reparaties van beschadigde valondergronden 2 tot 4 m2			
			Hoeveelheid: gemiddeld 3 stuks per jaar			
			Leverantie kunstgras en verbruiksmaterialen worden separaat afgerekend conform 300010 en 300020 .			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.			
1100			<u>Onderhoud rubbertegels</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110010	711199		Onderhoud rubbertegels Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op verhardingen van rubbertegels, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei in naden en voegen Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie ondergrond; - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid - Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met hogedrukspuit. Hogedrukspuit met maximale druk van 150 bar. - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn	m2	269,00	F
1200			<u>Onderhoud rubbergietvloer</u>			
120010	711199		Onderhoud rubbergietvloer Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op verhardingen van rubbergietvloer, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei in naden en voegen. Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid - Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Hogedrukspuit met maximale druk van 150 bar. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de Directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele bescherm laag. - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	m2	286,00	F
1300			<u>Onderhoud Tigermulch</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
130010	711199		Onderhoud Tigermulch Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op verhardingen van rubbergietvloer, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei in naden en voegen. Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid - Het verhardingsoppervlak schoonspuiten, hogedrukspuit met maximale druk van 150 bar. - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	m2	249,00	F
1400			<u>Onderhoud zand ondergrond</u>			
140010	711199		Reinigen zand valondergrond Reinigen van zand op de speelplek dmv mechanisch zeven. Reinigen tot een diepte van 0,2m Rekening houden met 5% verlies. - Leverantie zand wordt separaat afgerekend conform bestekspost 300030 - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	m2	144,00	F
1500			<u>Onderhoud houtsnippers</u>			
150010	711199		Onderhoud houtsnippers Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op ondergrond van houtsnippers, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid. - Aanvullen en profileren houtsnippers. - Houtsnippers volgens NEN 1177:2018 - Leverantie houtsnippers wordt separaat afgerekend conform bestekspost 300040 - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	m2	226,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
150020	711199		Onderhoud houtsnippers Dekowood Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op ondergrond van houtsnippers Dekowood, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid. - Aanvullen en profileren houtsnippers Dekowood. - Houtsnippers volgens NEN 1177:2018 - Leverantie houtsnippers wordt separaat afgerekend conform bestekspost 300050 - Frequentie: 1 x per 2 jaar in overleg met de directie - Totale oppervlakte = 140 m2 - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	m2	70,00	F
1600			<u>Schoonmaken speeltoestellen</u>			
160010	711199		Schoonmaken speeltoestellen tot 3 m2 Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op speeltoestellen tot 3 m2, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. - Het oppervlak schoonspuiten, hogedrukspuit met maximale druk van 150 bar. - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	st	272,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160020	711199		Schoonmaken speeltoestellen groter dan 3 m2 Betreft: het verwijderen van diverse verontreinigingen op speeltoestellen groter dan 3 m2, zoals: - mos en algengroei - kauwgom - uitwerpselen - onkruid en organische groei - stickers en graffiti Totale breedte: variabel Onderhoud bestaande uit: - Visuele inspectie - Losliggend (zwerf-)vuil verwijderen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk reinigen. - Kanten en randen en oppervlakte vrijmaken van onkruid - Het toestel schoonspuiten met hogedrukspuit onder toevoeging van reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel, biologisch afbreekbaar, ter keuze van de aannemer. Voor gebruik dient het middel ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. De leverantie van het middel dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Reinigingsmiddel moet hechtend vuil verwijderen en mag niet schadelijk zijn voor materiaal en de eventuele beschermlaag. - Het oppervlak schoonspuiten, hogedrukspuit met maximale druk van 150 bar. - Frequentie: 1 x per jaar in overleg met de directie - Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, kosten dienen in prijs per eenheid inbegrepen te zijn.	st	333,00	F	
200130	711101		Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: Verwijderen van houtsnippers - Frequentie: 1 x per 4 jaar in overleg met de directie - Totale oppervlak = 226 m2 1. Aantal locaties: 2 .5. Toplaag: houtsnippers .1. Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm .1. Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte: ca. 300 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	m2	56,50	F	
200140	711111		Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: Aanbrengen van houtsnippers Normale houtsnippers met certificaat van goedkeuring valondergronden - Frequentie: 1 x per 4 jaar in overleg met de directie - Totale oppervlak = 226 m2 1. Aantal locaties: 2 .4. Materiaal: houtsnippers .1. Laagdikte: 300 mm .1. Op bestaande onderbouw van zand	m2	56,50	F	
				m3			56,50 L
200160	711101		Verwijderen valdempende ondergrond – los materiaal. Betreft: Verwijderen van Dekowood houtsnippers - Frequentie: 1 x per 4 jaar in overleg met de directie - Totale oppervlak = 140 m2 1. Aantal locaties: 1 .9. Toplaag Dekowood .1. Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm .1. Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte: ca. 300 mm .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker	m2	35,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200170	711111		Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal.	m2	35,00	F	
			Betreft: Aanbrengen van houtsnippers				
			Leverancier: Dekowood				
			Kleur: Goudbruin				
			- Frequentie: 1 x per 4 jaar in overleg met de directie				
			- Totale oppervlak = 140 m2				
		1.	Aantal locaties: 1				
		.4.	Materiaal: houtsnippers	m3			35,00 L
			Laagdikte: 300 mm				
		.1.	Op bestaande onderbouw van zand				
30			Leveranties				
300010	713899		Leveren, infillzand 0,2-1 mm	m3	33,18	F	
			Betreft: Leveren, infillzand 0,2-1 mm tbv bestekspost nr	m3			33,18 L
			100010 volgens NEN 1177:2018				
300020	713899		Leveren kunstgras valondergrond	m2	12,00	F	
			Betreft: Kunstgras tbv bestekspost nr 100020 volgens	m2			12,00 L
			NEN 1177:2018				
300030	713899		Leveren valdempend zand	m3	1,44	F	
			Betreft: Leveren, valdempend grofzand 0,2-4 mm. tbv	m3			1,44 L
			bestekspost nr 140010 volgens NEN 1177:2018				
300040	713899		Leveren houtsnippers	m3	16,95	F	
			Betreft: Leveren houtsnippers volgens NEN 1177:2018	m3			16,95 L
			tbv bestekspost nr 150010				
300050	713899		Leveren dekowood houtsnippers	m3	10,50	F	
			Betreft: Leveren dekowood houtsnippers volgens NEN	m3			10,50 L
			1177:2018				
			Kleur: Goudbruin				
			tbv bestekspost nr 150020				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 06 Indien de aannemer in zijn inschrijvingsstaat bij de eenmalige kosten een eenmalige korting of een negatief bedrag opneemt en/of onvolkomenheid die zich op grond van jurisprudentie leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard tot een negatief bedrag wordt/worden dit bedrag/deze bedragen bij de eerste betalingstermijn en zo nodig bij de volgende betalingstermijn ingehouden.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 03 01 Betaling**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling van de afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden op een afzonderlijke declaratie.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregeling: Declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 02 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 06 van de UAV 2012, dienen alle declaraties in PDF te worden gezonden aan:

factuur@heemskerk.nl

01 07 Zekerheidstelling

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd. In aanvulling op paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012 dient de zekerheid een bankgarantie te zijn met onbepaalde geldigheidsduur, onverlet het gestelde in lid 5 van de UAV 2012.

01 08 Bijdragen**01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd. Deze bijdrage wordt door de opdrachtgever afgedragen.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer dient preventieve maatregelen te treffen zodat er geen vervuilingen van elk aard vanaf het voertuig op de openbare weg komt.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer op aanwijzing van directie de verontreinigingen direct te verwijderen en is de directie gerechtigd een korting op te leggen van 500 euro per incident.
- 02 De volgens hoofdstuk 01.12.03 lid 01 genoemde verontreiniging dient te worden verwijderd door middel van een veegzuigwagen. Het gebruik van enkel een borstel- of flap is niet toegestaan.
- 03 Ter voorkoming van ongelukken of schade aan voertuigen en eigendommen van derden dient het te gebruiken materieel voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke vrijkomende materialen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 03 Bij het opmaken van het tijdschema en bij de uitvoering van het werk, rekening houden met het bepaalde in deel 1 paragraaf 05 van dit bestek.

01 14 Bouwstoffen**01 14 06 Besluit bodemkwaliteit**

- 06 Het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en de tijdelijke opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient door de aannemer gemeld te worden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Een afschrift van de melding dient in enkelvoud binnen 5 werkdagen aan de directie te worden geleverd.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 02 Het in lid 01 benoemd bewijs van ontvangst dient uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst door de aannemer overgedragen te worden aan de directie.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatie taken voor de uitvoeringsfase van de in bepaling 10.02.02 van dit bestek genoemde werken opgedragen.
- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 04 Verlenging van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 Lid 1 van artikel 01.21.04 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door: Het in de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' wordt bij elke mogelijke verlenging opnieuw meegerekend.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 20.... = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\dots \% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
- 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform §3 uit UAV 2012).
- 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor gemeente Heemskerk wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.
- 04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.00 - 18.00 uur.
De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.
- 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
 - Stagnatie door externe omstandigheden;
 - Staking van werk om enig reden;

01 23 03 Weekrapporten

- 01 De gegevens zoals bedoeld in lid 01 en lid 07 van de UAV 2012 en paragraaf 21.15.02 van dit bestek dienen digitaal aangeleverd te worden uiterlijk op de tweede werkdag na gereedkomen van de voorgaande werkweek.
- 02 In aanvulling op het gestelde in lid 01 van de UAV 2012 worden de genoemde aantekeningen door de aannemer aangeleverd en ingevoerd in IBIS besteksadministratie.
- 03 Lid 02 van de UAV 2012 is niet van toepassing..

01 23 05 Contactpersoon calamiteiten

- 01 De aannemer dient, voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk één of meerdere contactpersonen aan te wijzen die in geval van calamiteiten buiten werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor politie, brandweer en directie U.A.V.

01 27 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

HFD PAR ART LID

01 27 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 De inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft eventueel in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 01, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De inschrijver dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. Bij het eerste overleg dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle ingezette vreemdelingen, alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling;
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.
- De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat. Hierbij overlegt de opdrachtnemer, indien van toepassing, een kopie van de betreffende documenten. De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor risico en rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop.
- 03 Het bepaalde in bovenstaande leden is tevens van toepassing op in te zetten personen die door een onderaannemer worden ingezet.

01 27 02 Kortingen bij niet nakomen verplichtingen

- 01 Indien de aannemer vreemdelingen zonder een rechtsgeldige tewerkstellingsvergunning inzet wordt een boete van € 8000,00 per tewerkgestelde opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk kortingsbedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zonodig bij de betalingstermijn(en) erna.
- 02 Indien de aannemer niet voldoet aan de administratieve verplichtingen van de feitelijke werkgever of de inlener bij het inlenen van arbeidskrachten wordt een boete opgelegd van € 1.500,- per gebeurtenis. Deze boete wordt verbeurd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Conform paragraaf 42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk boetebedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zonodig bij de betalingstermijn(en) erna.
- 03 Indien de aannemer niet voldoet aan de bewaarplicht van afschriften van documenten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op Identificatieplicht wordt een boete opgelegd van € 1.500,- per geval opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Conform paragraaf

HFD PAR ART LID

42, lid 6 van de U.A.V. 2012, zal elk boetebedrag ingehouden worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zonodig bij de betalingstermijn(en) erna.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2024-10

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-10

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2024-10

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Alle genoemde hoeveelheden zijn voor één jaar				
10	VALDEMPENDE ONDERGROND				
1000	Onderhoud kunstgrasmatten				
100010	Onderhoud kunstgrasmatten	m2	11.062,00F		
100020	Onkruid verwijderen kunstgras	m2	11.062,00F		
100030	Reparaties valondergronden kunstgras 2 tot 4 m2	st	3,00F		
1100	Onderhoud rubbertegels				
110010	Onderhoud rubbertegels	m2	269,00F		
1200	Onderhoud rubbergietvloer				
120010	Onderhoud rubbergietvloer	m2	286,00F		
1300	Onderhoud Tigermulch				
130010	Onderhoud Tigermulch	m2	249,00F		
1400	Onderhoud zand ondergrond				
140010	Reinigen zand valondergrond	m2	144,00F		
1500	Onderhoud houtsnippers				
150010	Onderhoud houtsnippers	m2	226,00F		
150020	Onderhoud houtsnippers Dekowood	m2	70,00F		
1600	Schoonmaken speeltoestellen				
160010	Schoonmaken speeltoestellen tot 3 m2	st	272,00F		
160020	Schoonmaken speeltoestellen groter dan 3 m2	st	333,00F		
200130	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	56,50F		
200140	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	56,50F		
200160	Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	35,00F		
200170	Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	35,00F		
30	Leveranties				
300010	Leveren, infillzand 0,2-1 mm	m3	33,18F		
300020	Leveren kunstgras valondergrond	m2	12,00F		
300030	Leveren valdempend zand	m3	1,44F		
300040	Leveren houtsnippers	m3	16,95F		
300050	Leveren dekowood houtsnippers	m3	10,50F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				