

Bijlage XVIII

Programma van eisen en wensen BAG-applicatie

Gemeente Opmeer

Zaaknummer: Z24002286
TenderNed kenmerk: TN474502
Status: definitief
Datum: 14 augustus 2024

1 Eisen

Eisen		
Nr.	Omschrijving	Ja/Nee
BAG-E1	Uw applicatie ondersteunt het registreren van BAG-objecten, de BAG processen en de BAG gebeurtenissen zoals beschreven in de vigerende wet- en regelgeving omtrent de BAG en de praktijkhandleiding BAG.	
BAG-E2	Uw Applicatie is BAG 2.0-conformverklaard door het Kadaster en is zodoende gecertificeerd (https://zakelijk.kadaster.nl/bag-conformverklaarde-2.0-applicaties).	
BAG-E3	De BAG-gebeurtenissen zoals gedefinieerd in het document "Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018" zijn met de applicatie procesgericht af te handelen.	
BAG-E4	Opmeer kiest ervoor om de geometrie van BAG-objecten met behulp van de BGT-applicatie aan te maken en bij te houden. De geometrie wordt via een standaard BAG-BGT koppelvlak of API in de BAG-applicatie vanuit de BGT overgenomen.	
BAG-E5	Het is mogelijk om na een verstoring in het berichtenverkeer opnieuw berichten te kunnen uitsturen ongeacht de oorzaak of locatie (binnengemeentelijk of bij de landelijke voorziening) van de verstoring.	
BAG-E6	Het is mogelijk om zowel geometrisch als administratief selecties op de gegevens te maken.	
BAG-E7	Indien authentieke gegevens wijzigen kunnen wijzigingen incl. de bijhorende BAG-gebeurteniscode(s) met behulp van een koppelvlak of API automatisch worden doorgegeven aan de WOZ- en BGT-applicatie.	
BAG-E8	Het is mogelijk om BAG-objecten in bulk op te voeren en om attribuutwaarden in bulk te kunnen aanpassen.	
BAG-E9	De Applicatie ondersteunt Single Sign On (SSO).	

2 Wensen

Wensen		
Nr.	Omschrijving	Max. aantal punten
BAG-W1	De gemeente ziet het als een meerwaarde voor het proces dat een BAG-object al bij de bouwaanvraag voorbereid kan worden. Dit object kan vervolgens na vergunningverlening compleet en authentiek worden gemaakt. Welke mogelijkheden biedt uw applicatie hiervoor?	2
BAG-W 2	De gemeente wil BAG-objecten kunnen onderzoeken en/of filteren op basis van hun attribuutwaarden. Bijvoorbeeld door het maken van een selectie van panden die in het jaar 2023 gereed gemeld zijn. Welke voorzieningen biedt uw applicatie hiervoor en hoe worden de resultaten getoond?	6
BAG-W3	Vanuit de common ground gedachte wensen we dat functionaliteit en data van elkaar gescheiden is. Zodat de data ook beschikbaar is voor een applicatie als powerBI of om bijvoorbeeld op een later moment eenvoudig van applicatie gewisseld kan worden met behoud van de data. Beschrijf in welke mate en hoe functionaliteit en data in uw applicatie zijn gescheiden en hoe de data in andere applicaties gebruikt kan worden.	6
BAG-W4	De gemeente wil per object meerdere niet-authentieke gegevens (plusgegevens) kunnen registreren. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan bouwlaag, memo's, wijk en buurtindeling. Bij voorkeur is het mogelijk om in te stellen welke gegevens de gebruiker verplicht moet invullen. Welke mogelijkheden biedt uw applicatie hiervoor?	6
BAG-W5	Aanvullend op eis BAG-E7 wil de gemeente ook niet authentieke gegevens inclusief de BAG-gebeurteniscode met behulp van een koppelvlak automatisch kunnen doorgegeven aan de WOZ- en BGT-applicatie. Naast het in bulk opvoeren van objecten en in bulk aanpassen van attribuutwaarden (zie eis BAG-E8) wil de Gemeente ook niet-authentieke gegevens zoals bijvoorbeeld de postcode in bulk kunnen aanpassen. Welke mogelijkheden biedt uw applicatie hiervoor?	6
BAG-W6	De Gemeente ziet de BGT als een belangrijke bron voor de andere objectregistraties, in dit geval de BAG. Het is daarom wenselijk dat we beschikken over een duidelijk en actueel overzicht in de vorm van een werklijst waaraan automatisch alle nieuwe en gewijzigde objecten worden toegevoegd voor verwerking in de BAG.	10

	Welke mogelijkheden biedt de applicatie hiervoor?	
BAG-W7	De Gemeente wil binnen de applicatie brondocumenten kunnen aanmaken en direct kunnen opslaan in een zaakstelsel/DMS. Beschrijf hoe uw applicatie hierin kan voorzien en welke eisen u daarbij stelt aan de koppeling met het zaakstelsel/DMS.	2
BAG-W8	We willen werken aan de hand van een werkvoorraad (zie BAG-W6). We vinden het belangrijk dat gebruikers elkaars taken kunnen overnemen. Daarbij willen we achteraf kunnen nagaan wie, wanneer welke wijziging heeft gemaakt. Alle handelingen worden daarvoor gelogd en zijn achteraf te raadplegen. Beschrijf de mogelijkheden die uw applicatie daarvoor biedt.	4
BAG-W9	De Gemeente wil de status en de voortgang van werkzaamheden kunnen volgen met behulp van overzichten om onder andere het management te informeren. We willen daarvoor op eenvoudige en flexibele wijze rapportages genereren en exporteren in tenminste CSV en XLSX. Beschrijf welke standaardrapportages en exportmogelijkheden uw applicatie biedt en mogelijkheden er zijn om standaardrapportages aan te passen.	4
BAG-W10	De Gemeente wil de levenscyclus van ieder BAG-object kunnen zien. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een overzicht van de wijzigingen binnen een bepaald tijdvak. Beschrijf de mogelijkheden die uw applicatie daarvoor biedt.	2
BAG-W11	De Gemeente wil ondersteunend beeldmateriaal (panoramabeelden, oblieke opnamen) van diverse leveranciers kunnen ontsluiten binnen de BAG applicatie. Het betreft hier beelden die voor een bepaalde groep of alle gebruikers beschikbaar worden gesteld door de functioneel beheerder van de applicatie. In voorkomende gevallen willen we beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld 360 graden foto's vanuit de kaart in de BAG-applicatie kunnen activeren en openen in een separaat venster. Beschrijf de mogelijkheden die uw applicatie hiervoor biedt.	4