



Baseline rapportage

Gegevens Periode 1:

Naam: Baseline Systeemeisen [Nieuw] 20241016
Uitgedraaid op: 16 - 10 - 2024

Gegevens Periode 2:

Naam: Huidige situatie
Uitgedraaid op: 29 - 10 - 2024



Nieuwe Systeemeisen

Aantal nieuwe systeemeisen: 0



Verwijderde Systeemeisen

Aantal verwijderde systeemeisen: 0



Gewijzigde Systeemeisen

Aantal gewijzigde systeemeisen: 8

(N) = Nieuw situatie

(V) = Oude situatie

SYS-00002	GWV - R - Aansluiten op bestaande vooroever		
Actueel	Definitief: De aansluiting tussen nieuw aangebracht materiaal en de bestaande vooroever dient gerealiseerd te zijn met een talud flauwer of gelijk aan 1:3.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit raakvlakanalyse		
Verificatie:	V&V-moment: Ontwerpfase		
Stakeholder(s):		Document:	
Object(en):	OBJ-00016 OBJ-00017	Aspect	

SYS-00005	GWV - R - Stabiliteit bij aansluitingen		
Actueel	Definitief: De Geulwandverdediging dient een aansluiting te hebben op de bestaande vooroever waarbij de stabiliteit van de bestaande vooroever gewaarborgd blijft.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit raakvlakanalyse		
Verificatie:	V&V-moment: Ontwerpfase		
Stakeholder(s):		Document:	
Object(en):	OBJ-00017 OBJ-00016	Aspect	

SYS-00071	ERM - A - Laagdikte toplaag Erosieremmende maatregel		
Actueel	Definitief: De Erosieremmende maatregel op het Voorland dient gerealiseerd te zijn met een toplaag met een minimale dikte van 2*Dn50;gem. Definitief: De Erosieremmende maatregel op het Voorland dient binnen de Kruinlijn Erosieremmende maatregel zoals aangegeven in [Bijlage F, Stortvak en Werkvak] gerealiseerd te zijn met een toplaag met een minimale dikte van 2*Dn50;gem.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit aspectanalyse		
Verificatie:	V&V-moment: Ontwerpfase		
	V&V-moment: Uitvoeringsfase		



Stakeholder(s):		Document:	Bijlage F, Stortvak en Werkvak
Object(en):	OBJ-00022	Aspect	Betrouwbaarheid

SYS-00074	GO - A - Geen grind GO - A - Geen zeegrond		
Actueel	Definitief: De Geulwand Ossenisse II dient gerealiseerd te zijn zonder zeegrond. Definitief: De Geulwand Ossenisse II dient gerealiseerd te zijn zonder grind, hieronder valt zowel zeegrond als riviergrind.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit aspectanalyse		
Verificatie:	V&V-moment: Uitvoeringsfase V&V-moment: Ontwerpfase		
Stakeholder(s):	RWS Zee & Delta, district Zuid	Document:	
Object(en):	OBJ-00016	Aspect	Duurzaamheid

SYS-00100	UIT - A - Sortering Uitvulling Stroomzone		
Actueel	Definitief: De Uitvulling in de Stroomzone dient gerealiseerd te zijn met dezelfde sortering (45/125 mm of 45/180 mm) als de daarop aangebrachte toplaag van de Geulwandverdediging. Definitief: De Uitvulling in de Stroomzone dient gerealiseerd te zijn met dezelfde sortering (45/180 mm) als de daarop aangebrachte toplaag van de Geulwandverdediging.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit aspectanalyse		



Verificatie:	V&V-moment: Ontwerpfase		
	V&V-moment: Uitvoeringsfase		
Stakeholder(s):		Document:	
Object(en):	OBJ-00019	Aspect	Betrouwbaarheid

SYS-00105	ERM - A - Onderlaag Erosieremmende maatregel		
Actueel	Definitief: De bodemoppervlakte onder de Erosieremmende maatregel dient, tenzij deze bestaat uit een sortering 60-300 kg, te zijn bestort met een onderlaag. De dikte van deze onderlaag dient tussen 30 cm en 50 cm te zijn. Definitief: De bodemoppervlakte onder de Erosieremmende maatregel dient, tenzij hierop reeds binnen het Werk een bestorting is aangebracht, te zijn bestort met een onderlaag. De dikte van deze onderlaag dient tussen 30 cm en 50 cm te zijn.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit aspectanalyse		
Verificatie:	V&V-moment: Ontwerpfase Type V&V-methode: Analyse Referentiedoc: Bijlage D, Verificatie Laagdikte en Taludhelling V&V-moment: Uitvoeringsfase Type V&V-methode: Analyse Referentiedoc: Bijlage D, Verificatie Laagdikte en Taludhelling		
Stakeholder(s):		Document:	Bijlage D, Verificatie Laagdikte en Taludhelling
Object(en):	OBJ-00022	Aspect	Betrouwbaarheid

SYS-00107	ERM - R - Aansluiting Erosieremmende maatregel		
Actueel	Definitief: Bij de aansluiting tussen de te realiseren Erosieremmende maatregel en de onderliggende bodem ofwel de Geulwandverdediging dient de onderlaag minimaal 3 m door te lopen ten opzichte van de breuksteenconstructie 60-300 kg. Definitief: Bij de aansluiting tussen de te realiseren Erosieremmende maatregel en de onderliggende onbestorte bodem dient de onderlaag minimaal 3 m door te lopen ten opzichte van de breuksteenconstructie 60-300 kg.		
Toelichting:			
Eistype:	Eis uit raakvlakanalyse		
Verificatie:	V&V-moment: Ontwerpfase V&V-moment: Uitvoeringsfase		
Stakeholder(s):		Document:	
Object(en):	OBJ-00022	Aspect	

