

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek met kenmerk: B-00-0033 B

1. ALGEMEEN
01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
1210								.			
1210								<u>Onderhoudswerkzaamheden haag</u>			
121010								Hoeveelheden zijn aangepast			
121010	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Haagvoet van blokhagen; totaal	m2 m2	4.692,00 V	391,00 I
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m			
			2					Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november			
121020								Hoeveelheden zijn aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
121020	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Te onderhouden oppervlakte: Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	1.564,00 V		391,00 I
			2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121030							Hoeveelheden zijn aangepast				
121030	514427						Knippen van (blok)hagen. Knippoppervlakte: Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 4 keer per jaar Periode: van februari tot en met november	m2 m2	3.832,00 V		958,00 I
			4				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				2							
				9							
					9						
121040							Hoeveelheden zijn aangepast				
121040	501171						Verwijderen zwerfafval. Te onderhouden oppervlakte: Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are are	46,92 V		3,91 I
			3				9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				2							
506010							Hoeveelheden zijn aangepast				
506010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 500020, 500110, 500120, 501020, 501120, 502010, 502020, 502110, 502120, 503010, 504010, 504020 en 505010	m	12.090,00 V		
			1				Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
					1		1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspost 950010				
812030							Romptekst aangepast naar enkelbaansweg of erftoegangsweg				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
812030	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestekswerkzaamheden op enkelbaansweg of erftoegangswegen. Werkgebied: dynamisch Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 of 1222 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	