

Begeleidend schrijven bij de tekeningen en foto.

In het PvE wordt functioneel beschreven wat het bereik van de pendels in de interventieruimtes moet zijn. De exacte locaties van de stoel in het plafond en de benodigde armlengte die nodig is om aan dit functioneel beschreven bereik te voldoen, wordt nader bepaald met de gegunde leverancier.

Ter verduidelijking op de beschrijving in het PvE zijn tekeningen en foto's bijgevoegd. De plattegronden hebben betrekking op de HCK's. In deze plattegronden representeren de groene vlakken de gebruikersposities en de rode vlakken de geparkeerde posities waarbij de pendels niet worden gebruikt. Met de afkortingen in deze vlakken worden de verschillende pendels bedoeld:

- EFO: Elektrofysiologisch onderzoek. Deze komen enkel op HCK 6 en 7 te hangen. De specificaties voor deze pendel worden beschreven in eisen 2.1 t/m 2.16 in het PvE.
- ANI: Anesthesie en Infuuspomp. Deze pendel zal op alle 7 HCK's komen te hangen. De specificaties voor deze pendel worden beschreven in eisen 3.1 t/m 3.15 in het PvE. Vanwege het ontbreken van de ANP pendel op HCK 6 en 7, moet de ANI pendel op deze HCK's naast het hoofdeinde ook het voeteneinde kunnen bereiken.
- ANP: Anesthesie en Perfusie. Deze horizontale pendel is voorzien op HCK's 1 t/m 5. De specificaties voor deze pendel worden beschreven in eisen 4.1 t/m 4.12 in het PvE.

De tekeningen zijn gebaseerd op een iets gedateerde plattegrond van het CVIC. Dit is echter de enige versie waarin de volledige Röntgenbooginstallatie is getekend. Daarom verdient het nog de volgende opmerking. HCK's 1 t/m 4 zijn identiek. HCK 5 lijkt identiek, maar de pendels moeten worden gespiegeld. De ANI pendel moet aan de rechter zijde gelokaliseerd zijn, terwijl de ANP pendel aan de linkerzijde gesitueerd moet zijn (vanuit de patiënt gezien).

De bijgevoegde foto geeft een impressie van de contrastpomppendel die momenteel bij de Radiologie hangt. Deze constructie zou de Radiologie weer terug zien komen op de nieuwe vasculaire interventiekamers. De contrastpomppendels worden verder gespecificeerd in eisen 5.1 t/m 5.6 van het PvE.