

Nota van Inlichtingen 2

Aanbestedende dienst	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Naam	Ledverlichting
Kenmerk	2024.08845
Datum	9-7-2024



Deze Nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de Inschrijvingsleidraad Ledverlichting, 2024.05671, dossier A0275.
Dit houdt in dat de antwoorden die in dit document worden gegeven op de gestelde vragen prevaleren boven het gestelde in de Inschrijvingsleidraad Ledverlichting.

Volgnr	Fase	Individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
41	Inschrijffase	Nee	Co2 prestatieladder	In de inschrijvingsleidraad wordt de eis gesteld dat de opdrachtnemer moet voldoen aan de CO2-prestatieladder (minimaal trede 3). Kan de opdrachtnemer in plaats daarvan ook voldoen aan de eisen van ISO 14001 om te voldoen aan deze eis? Zo nee, welke specifieke verschillen tussen CO2-prestatieladder trede 3 en ISO 14001 maken dat ISO 14001 niet als vervanging kan dienen?	Nee, dit is niet voldoende. Er is wel een overlap van de certificaten, maar alleen het ISO 14001 certificaat is niet voldoende. ISO 14001 gaat uit van de milieubelasting en de CO2-prestatieladder is gebaseerd op de energiestromen van een organisatie. Bij de CO2-prestatieladder moeten jaarlijks specifieke maatregelen benoemd worden voor CO2-reductie, CO2-reductiemanagement staat centraal. Bij ISO 14001 is dit niet verplicht. Het is wel toegestaan om een gelijkwaardig certificaat voor de CO2-prestatieladder in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld ISO 14001 met aanvullend een CO2-reductiemanagement certificaat zijn. Dit certificaat moet echter wel voor de gehele organisatie zijn.
42	Inschrijffase	Nee	NVI 1 -> Vraag 4	Klopt het dat er geen reserveplaten aanwezig zijn om het plafond te herstellen en er nieuwe aangeboden moeten worden?	Ja het klopt dat er geen reserveplaten aanwezig zijn om het plafond te herstellen. Opdrachtnemer dient zelf nieuwe aan te bieden.
43	Inschrijffase	Nee	NVI -> Vraag 8	Moeten de oude spots + bekabeling verwijderd worden?	De spots dienen verwijderd te worden en de bekabeling dient waterdicht afgewerkt te worden.
44	Inschrijffase	Nee	bewegingssensoren binnenarmaturen	Beste, is er een specificatie hoeveel bewegingssensoren per ruimte, of is het effectief per armatuur?	Per ruimte dient er één bewegingsensor geplaatst te worden.
45	Inschrijffase	Nee	speciale inbouwarmaturen	Zoals we konden lezen dienen alle inbouw armaturen te veranderen naar 60 x60 armaturen. We hebben echter een armatuur met dezelfde afmetingen dan op de foto's, waardoor het plafond niet dient aangepast te worden. Is dit ook mogelijk? Worden alle inbouwspots (huidig) ook armaturen van 60x60 ? Deze vragen vloeien ook voort uit het missen van de schouw, daar we toen nog niet aanwezig waren op Tendersnet	Als er een armatuur is dat in het plafondraaster past met voldoende lichtsterkte is dit ook akkoord. Alle spots worden vervangen door platen van 60x60cm.
46	Inschrijffase	Nee	schouw/bezoek	Aangezien wij nieuw zijn op tendernet en we de schouw gemist hebben, is het mogelijk als nog een bezoek te brengen of tekeningen/foto's te kunnen ontvangen om een beter beeld te krijgen van de werken.	In verband met de tijdsplanning en mogelijkheden is het niet meer mogelijk om een schouw te organiseren. Bij NVI 2 zijn er foto's toegevoegd om een beter beeld te krijgen van de locaties.