

## **BESTEK VOOR**

### **Het maaien van gazons en ruiggras bloemen in de openbare ruimte van de gemeente Berg en Dal**

Perceel 1 Noord

besteknr: B&D-FK-2025-01

Inclusief wijzigingen NVI-1

datum: 29-10-2024

idverde Advies B.V.  
Den Bosch

Gemeente Berg en Dal  
Bezoekadres: Dorpsplein 1  
6562 AH Groesbeek  
Postadres: Postbus 20  
6560 AA Groesbeek  
Telefoon: 14 024  
Email: [gemeente@bergendal.nl](mailto:gemeente@bergendal.nl)

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>1</b>
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>3</b>
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
04 BIJLAGEN	4
05 GEDRAGSCODE BESCHERMDE SOORTEN	4
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>5</b>
1 PERCEEL 1 NOORD BEHEERSEN GRASHOOGTE	7
11 GAZON	7
12 RUIGGRAS BLOEMEN	8
13 GRASBETONTEGELS	8
8 WERK ALGEMENE AARD	9
81 VERKEERSMAATREGELEN	9
82 WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN	9
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>10</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	11
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	11
01 02 BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM	12
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	13
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	13
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	13
01 08 BIJDAGEN	13
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	13
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	13
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	13
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	14
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	14
01 24 BEELDKWALITEIT	14
01 26 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	15
01 27 SOCIAL RETURN	15
01 28 BESTEKADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN	15
51 GROENVOORZIENINGEN	16
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	16
51 02 EISEN EN UITVOERING	16
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN	16
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	16
51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	16
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	17
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	17
62 13 INFORMATIE OVERDRACHT	17
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	17

## 1. ALGEMEEN

**01 OPDRACHTGEVER**

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal

Bezoekadres: Dorpsplein 1  
6562 AH Groesbeek  
Postadres: Postbus 20  
6560 AA Groesbeek

Contactpersoon: Dhr. F. Kort, Dhr. J. Custers

Telefoon: 14 024  
Email: gemeente@bergendal.nl

**02 DIRECTIE**

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Berg en Dal, ten noorden van de Oude Kleefsebaan.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

- a. maaien van gazons / grasveld;
- b. maaien van grasbetontegels;
- c. ecologisch maaien van ruiggras bloemen;
- d. bijmaaien rond bomen en obstakels;
- e. bijkomende werkzaamheden.

**05 TIJDSBEPALING**

Het werk start in week 1 van het jaar 2025 en wordt opgeleverd aan het eind van week 52 van het jaar 2026.

Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar. De eerste verlenging start in week 1 van het jaar 2027 Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als bij de vaste looptijd.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De maaikaarten zijn in te zien via de volgende link:

1. Ga naar gisib.Web <https://bergendal.gisib.nl/online/>
2. Log in met de volgende gegevens:  
Gebruiker: gazon  
Wachtwoord: B3rgendalgazon!
3. Zoom in naar de gemeente Berg en Dal
4. Laad de kaart niet? Klik bij projecten op "2024 Gazons aannemer"
5. Op de 3 puntjes onder het onderdeel lagen achter 2024 Gazon maaibestek kun je instellingen aanpassen. Hier kun je de eventueel de weergave schaal en helderheid aanpassen.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

N.v.t.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase d.d. 19-09-2024
- Afbeeldingen om te vormen gazons naar ruiggras bloemen Perceel 1 en 2

**05 GEDRAGSCODE BESCHERMDE SOORTEN**

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2023 van de Vereniging Stadswerk Nederland, versie 14 december 2023 is van toepassing. De gedragscode is geldig tot 1 januari 2025. De gedragscode is beschikbaar op: <https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p>  
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode.

Bij het verlopen van de geldigheid van bovenstaande gedragscode, is de opvolgende versie van de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van toepassing.

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								<b>PERCEEL 1 NOORD BEHEERSEN GRASHOOGTE</b>			
11								<b>GAZON</b>			
110010	512802							<p>Beheersen grashoogte-grasveld.          Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte          Betreft: gras maaibestek noord horizontaal of met een talud tot 1:3          Inclusief beheersen gras rondom obstakels overeenkomstig KOR-schaalbalk: schaalbalk Groen-gras en kruidachtigen grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen          Aantal obstakels: onbekend. De aannemer dient hiervoor zelf een inschatting te maken.</p> <p>Te onderhouden oppervlakte          Kwaliteitsniveau A voor schaalbalk Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte en Groen-gras en kruidachtigen grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen          Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen          Grondsoort: zand en klei          Horizontaal of met een talud tot 1:3          9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gemaaide oppervlak te zijn verdeeld.</p>	week	104,00 V	
		1						are		1.730,43 I	
			9								
				3							
					9						
110020	512802							<p>Beheersen grashoogte-grasveld.          Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte          Betreft: gras maaibestek noord talud 1:3 of steiler en enkele machinaal niet bereikbare locaties.          Inclusief beheersen gras rondom obstakels overeenkomstig KOR-schaalbalk: schaalbalk Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen          Aantal obstakels: onbekend. De aannemer dient hiervoor zelf een inschatting te maken.</p> <p>Te onderhouden oppervlakte          Kwaliteitsniveau A voor schaalbalk Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte en Groen-gras en kruidachtigen grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen          Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen          Grondsoort: zand en klei          Talud 1:3 of steiler          9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gemaaide oppervlak te zijn verdeeld.</p>	week	104,00 V	
		1						are		12,28 I	
			9								
				3							
					9						
110030	512505							<p>Bijmaaien rondom bomen.          Betreft bomen in gazon horizontaal of met een talud tot 1:3          Bomen in grasveld          Gerekend is met 2 beurten per jaar in week 26/27 en in week 42/43</p>	st	5.040,00 V	
		1									
				2							
110040	512505							<p>Bijmaaien rondom bomen.          Betreft bomen in gazon talud 1:3 of steiler          Bomen in grasveld          Gerekend is met 2 beurten per jaar in week 26/27 en in week 42/43</p>	st	44,00 V	
		1									
				2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110050	514423							Maaien loof van bolgewassen. 1x per jaar na het afsterven van het loof na opdracht van de directie 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.360,00 V	
12								<b>RUIGGRAS BLOEMEN</b>			
120010	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft ruiggras bloemen Uitvoeren maaiwerkzaamheden: juni en september Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maai beurten per jaar rondom obstakels	are	320,00 V	
120020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruiggras bloemen Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 3 Maaisel minimaal 7 dagen laten liggen en uiterlijk 14 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	320,00 V	
120030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bomen in ruiggras bloemen Bomen in kruidenrijke vegetatie 2 Gerekend is met 2 beurten per jaar direct na maaien ruiggras bloemen volgens bestekspostnr. 120010	st	288,00 V	
13								<b>GRASBETONTEGELS</b>			
130010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft: parkeerplaatsen van grasbetontegels. Inclusief bijmaaien randen 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 3 Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 9 Grondsoort: zand en klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen maaisel dient gelijkmatig over het gemaaide oppervlak te zijn verdeeld.	week	104,00 V	1,62 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								<b>WERK ALGEMENE AARD</b>			
81								<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
810010	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets- en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			9								
				3							
810020	620199							Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N
82								<b>WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN</b>			
820010	640199							Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: Werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en actualiseren van het ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant en diersoorten ihkv de gedragscode en conform artikel 01.22.03 van de Standaard en de bepalingen onder 01 18 in deel 3 van dit bestek.	EUR		N
820020	645099							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien ruiggras bloemen.	EUR		N
820030	640199							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien gazons met een risico op aanwezigheid van fauna, zoals bijvoorbeeld amfibieën en ruiggras bloemen.	EUR		N
820040	649999							Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van maatregelen t.b.v. bescherming fauna en groeiplaats of zaadbank flora. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.	EUR		N

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit bestek is van toepassing de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW. Bij tegenstrijdigheden tussen de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 en de Standaard is de Standaard leidend.

**01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012**

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

**01 01 08 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN**

- 01 Indien van toepassing worden de hoeveelheden elke jaargang in het begin van het jaar herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2025.
  - Voor besteksposten met werkzaamheden op frequentie betekent dit:  
Een nieuwe hoeveelheid resultaatsverplichting. De prijs per eenheid wordt niet gewijzigd.
  - Voor besteksposten met de eenheid "week" betekent dit:  
Een nieuwe hoeveelheid ter inlichting. De prijs per eenheid wordt gewijzigd volgens onderstaande berekening:  
Eenhedsprijs inschrijvingsstaat / hoeveelheid ter inlichting x nieuwe hoeveelheid ter inlichting.
- 02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies en omvormingen van beplanting naar gazon niet verrekend, uitgezonderd nieuwbouwwijken. Uitgangspunt is dat reconstructies en omvormingen van beplanting naar gras heel beperkt zijn.

**01 01 09 WIJZIGINGEN HOEVEELHEDEN NAAR AANLEING VAN OMVORMING GAZON NAAR RUIGRAS BLOEMEN**

- 01 De gemeente Berg en Dal gaat in het voorjaar van 2025 een deel van het gazon omvormen naar ruigras met bloemen. Het ruigras met bloemen wordt ingezaaid met een bloemenmengsel. De omvorming betreft circa 75 are. Indien de exacte hoeveelheid bekend is worden de hoeveelheden voor de bestekspost beheersen grashoogte en het maaien van ruigras bloemen in dit bestek aangepast. De wijzigingen in de bestekspost beheersen grashoogte wordt met terugwerkende kracht verrekend over de weken die in 2025 al zijn opgenomen in de termijnen, ervan uitgaande dat er nog geen maaiwerkzaamheden op de betreffende gazons zijn uitgevoerd.

**01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 De aannemer dient gedurende het gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van een VCA\* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA\* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist. Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis

HFD PAR ART LID

van de norm VCA\* of VCA\*\*, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

#### **01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES**

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschafft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschafft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

#### **01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

#### **01 01 16 WAADI**

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

#### **01 02 BETALINGSREGELING: AANNEMINGSSOM**

##### **01 02 01 BETALING**

- 01 Het jaar 2026 bestaat uit 53 weken. Week 53 van het jaar 2026 is niet meegenomen in dit bestek en wordt in 2026

HFD PAR ART LID

niet verrekend. In 2026 worden 52 weken verrekend. Ook bij een eventuele verlenging wordt week 53 van het jaar 2026 niet verrekend.

## **01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

### **01 04 01 INDEXERING**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De prijzen waarmee wordt ingeschreven zijn vast gedurende de vaste looptijd van het bestek.

Bij een verlenging hebben zowel de aannemer als de opdrachtgever het recht de prijzen te indexeren. Voor de eerste verlenging kunnen prijzen worden geïndexeerd per 1 januari 2027, bij een tweede verlenging per 1 januari 2028. De maximale indexering bedraagt de mutatie oktober 2026 ten opzichte van oktober 2024 van de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. Bij een tweede verlenging geldt de jaarmutatie van oktober 2027 ten opzichte van oktober 2026.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

## **01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

### **01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail indienen aan facturen@bergendal.nl.
- 02 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.

## **01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

### **01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

## **01 08 BIJDAGEN**

### **01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

## **01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

### **01 10 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

## **01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

### **01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
  - er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.

## **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

### **01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt bij schade aan bomen veroorzaakt door de aannemer een boete van € 500,- opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever van mening is dat vitaliteit van de boom ernstig is aangetast en/of een boom mogelijk moet worden vervangen wordt overgegaan op de procedure zoals beschreven in artikel 01.18.05 van de Standaard.

#### **01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

#### **01 19 ARBEIDSONMSTANDIGHEDEN**

##### **01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

##### **01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
  - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- 02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:  
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

#### **01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

##### **01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".
- 02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.

##### **01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

##### **01 22 04 CERTIFICERING MEDEWERKERS ZORGVULDIG HANDELEN OMGEVINGSWET**

- 01 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te bezitten over onderstaande certificaten:
- Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 1 of gelijkwaardig voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
  - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 2 of gelijkwaardig voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
  - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 3 of gelijkwaardig voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
- Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

#### **01 24 BEELDKWALITEIT**

##### **01 24 04 MEETLOCATIES**

HFD PAR ART LID

- 01 Het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking aan de aannemer.
- 03 Één meetlocatie betreft een hele straat. Een meetlocatie kan afhankelijk van de situering afwijken van de in artikel 01.24.04 lid 03 van de Standaard genoemde oppervlakte en lengte en/of breedte.

**01 24 07 BESTEKSMELDINGEN**

- 01 Besteksmeldingen vinden, in verband met het vastleggen van melding, datum en tijdstip, plaats via e-mail.

**01 26 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN****01 26 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet aaneengesloten worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Tevens geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de directie.

**01 27 SOCIAL RETURN****01 27 01 SOCIAL RETURN**

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de aannemingsom in te zetten voor social return.

Onder social Return wordt verstaan dat de Oprachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht, dan wel bij het uitoefenen van zijn bedrijfsactiviteiten, mogelijkheden biedt om niet-werkenden, werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, te betrekken bij de activiteiten in de vorm van regulier betaalde arbeid, stage- en scholing\* of andere vormen van participatie. Een eis is, dat arbeid in het kader van social return een additioneel karakter draagt en er geen verdringing van reguliere arbeid plaatsvindt.

Social Return is in deze aanbesteding een inschrijvingsvoorwaarde. Ten aanzien van de invulling van social return gelden de voorwaarden zoals gesteld in de "Verklaring Social Return Gemeente Berg en Dal". De inschrijver wordt verzocht de "Verklaring Social Return Gemeente Berg en Dal" in te vullen en te ondertekenen (bijlage bij inschrijvingsleidraad).

\* gericht op niet-werkende werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier wordt nadrukkelijk niet bedoeld op het aanbieden van stage en scholing aan het onderwijs.

**01 28 BESTEKADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN****01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door: "De aannemer maakt weekrapporten op".
- 02 Het door de aannemer ondertekende weekrapport wordt op de eerste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het weekrapport betrekking heeft, ter acceptatie aan de directie voorgelegd.
- 03 Indien de directie zich kan verenigen met de inhoud van het weekrapport tekent hij dit voor acceptatie, uiterlijk op de tiende werkdag, nadat het hem is voorgelegd.
- 04 Indien de directie zich niet kan verenigen met de inhoud van het rapport, tekent hij dit tevens voor acceptatie, uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft.
- 05 Het format van het weekoverzicht dient vooraf door de directie te worden geaccepteerd.

**01 28 02 WEEKRAPPORTEN**

- 01 In het weekrapport worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
  - de vordering en de stand van het werk;
  - de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
  - bestekswijzigingen, meer en minderwerk, afwijkingsrapporten, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
  - ter betaling geaccepteerde producten en resultaatsverplichtingen;

HFD PAR ART LID

- de verstrekking van tekeningen e.d.

**01 28 03 TERMIJNOVERZICHTEN**

- 01 Na acceptatie door de directie van de weekrapporten dient de aannemer per 4 weken (termijn) een gecumuleerd overzicht in van alle, voor betaling gereed zijnde te verrekenen producten, resultaatsverplichtingen, diensten en verrekenbare hoeveelheden.
- 02 Het format van het overzicht dient vooraf door de directie te worden geaccepteerd.

**01 28 04 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de volgende bouwvergaderingen worden gehouden:
  - voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een opstartbouwvergadering.
  - gedurende het groeiseizoen van het gazon en de kruidenvegetatie eenmaal per vier weken een bouwvergadering.

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gazons en ruiggras bloemen mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Insporing dieper dan de genoemde waarden in lid 01 wordt gezien als schade. Schade dient te worden hersteld door de aannemer op kosten van de aannemer.

**51 02 02 EISEN MATERIEEL**

- 01 In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de euroklasse 5.
- 02 In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen elektrisch te zijn.
- 03 Bosmaaiers dienen te zijn voorzien van een maaibeugel.

**51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 07 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschied de meting van de oppervlakte van de te maaien taluds in het horizontale oppervlak. De hoeveelheid ter inlichting van de te maaien taluds betreft tevens het horizontale oppervlak.

**51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 22 05 AANVULLENDE EISEN MAAIEN EN BIJMAAIEN**

- 01 Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen.
- 02 Indien maaisel op verharding blijft liggen conform lid 01 kan de directie een boete geven van € 250,- per locatie, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 In het areaal gras/gazon liggen ook grasvlakken met bolgewassen. Tijdens de groeiperiode van bollen dient om de bollen heen te worden gemaaid.
- 04 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de aannemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein van materialen die vervuiling of beschadiging van het terrein, omgeving en materieel veroorzaken.

HFD PAR ART LID

Dit betreft incidenteel afval zoals een afgewaaide tak, steen of zwerfafval.

- 05 Bij het beheersen van grashoogte grasveld volgens bestekspost 110010 en 110020 dient rondom bomen tot 0,20 m uit de rand van de stam te worden gemaaid.
- 06 Bij het bijmaaien rondom bomen dient tot 0 cm vanuit de stam te worden bijgemaaid.

## **51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Lid 01, 02 en 03 van artikel 51.22.06 van de Standaard zijn niet van toepassing. De percelen worden volledig gemaaid.

## **51 22 18 BEHEERSEN GRASHOOGTE RONDOM OBSTAKELS - GRASVELD**

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 51.22.18 lid 01 t/m 08 gelden de maximaal gestelde hoogten van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0 tot 0,30 m van een obstakel in plaats van 0,10 tot 0,30 m van een obstakel.
- 02 Tot het bijmaaien van obstakels behoren onder andere afvalbakken, banken, verkeersborden, lantaarnpalen, speelelementen, speeltoestellen en overige elementen in grassen als lengte obstakels zoals hekwerken en geleiderails.

## **62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

### **62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN**

#### **62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

### **62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**

#### **62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 02 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de getroffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

### **62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

#### **62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: B&D FK 2025-01

Beheersen grashoogte gazons en maaien ruiggras bloemen

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B&D FK 2025-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 1 Noord

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: B&D FK 2025-01

Beheersen grashoogte gazons en maaien ruiggras bloemen

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PERCEEL 1 NOORD BEHEERSEN GRASHOOGTE</b>				
11	<b>GAZON</b>				
110010	Beheersen grashoogte-grasveld tot 1:3	week	104,00	V	
110020	Beheersen grashoogte-grasveld talud 1:3 en steiler.	week	104,00	V	
110030	Bijmaaien rondom bomen tot 1:3.	st	5.040,00	V	
110040	Bijmaaien rondom bomen talud 1:3 en steiler.	st	44,00	V	
110050	Maaien loof van bolgewassen.	m2	2.360,00	V	
12	<b>RUIGGRAS BLOEMEN</b>				
120010	Maaien ruiggras bloemen.	are	320,00	V	
120020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien ruiggras bloemen.	are	320,00	V	
120030	Bijmaaien rondom bomen.	st	288,00	V	
13	<b>GRASBETONTEGELS</b>				
130010	Beheersen grashoogte-grasveld grasbetontegels.	week	104,00	V	
8	<b>WERK ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>VERKEERSMAATREGELLEN</b>				
810010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
810020	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N	
82	<b>WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN</b>				
820010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
820020	Inventariseren flora.	EUR		N	
820030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
820040	Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				