

Omschrijving

Algemeen

E1.001	Opdrachtnemer is ISO 9001 & ISO 14001 gecertificeerd.
E1.002	Opdrachtnemer is VCA gecertificeerd.
E1.003	De containers voldoen aan de actuele geldende branche-richtlijnen, Nederlandse wet- en regelgeving en zijn voorzien van een CE keurmerk.
E1.004	De technische ondersteuning, onderdelen en het technisch constructie dossier dienen gedurende 15 jaar na levering beschikbaar te zijn.
E1.005	De containers dienen nieuw en ongebruikt te zijn.
E1.006	De containers dienen bedrijfsklaar te worden opgeleverd.
E1.007	Alle onderdelen functioneren zonder beperking bij temperaturen tussen -25 en +45 graden Celsius.
E1.008	Tussentijdse prijswijzigingen zijn voor rekening inschrijver en kunnen niet aan opdrachtgever worden doorbelast. Aanpassing obv Nvl 1.
E1.009	Verandering van wet- of regelgeving en/ of voortschrijdend inzicht kunnen in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer leiden tot wijzigingen in de overeenkomst.
E1.010	Opdrachtnemer levert na gunning een planning aan van de leveringsmomenten en geeft tussentijds updates van de voortgang van de levering.
E1.011	Instructies en pictogrammen ten behoeve van veiligheid en bediening dienen deugdelijk en duurzaam te zijn aangebracht.
E1.012	Aan het uitbrengen van de inschrijving zijn voor de gemeente Amstelveen geen kosten verbonden, ongeacht of de inschrijving wel of niet zal leiden tot een overeenkomst.
E1.013	Bij de aflevering dient de Hoofdaannemer de containers te leveren met alle relevante (instructie-) voorschriften, handleidingen en documentatie.
E1.014	Opdrachtnemer is hoofdaannemer en verantwoordelijk voor het goed functioneren van de container. Deze hoofdaannemer is te allen tijden aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
E1.015	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal en/of duidelijk herkenbare pictogrammen/symbolen.
E1.016	Opdrachtnemer dient bij inschrijving een voor-, zij- en achteraanzicht tekening bij te voegen, hierbij moeten de belangrijkste afmetingen zijn in aangegeven (in millimeters).
E1.017	Opdrachtnemer levert en lost de afzetcontainers op de gemeentewerf van de gemeente Amstelveen (Langs de Werf 10, 1185XT te Amstelveen). Er is geen materieel aanwezig om de containers te lossen.
E1.018	Bij de levering van de container(s) is een technische medewerker aanwezig voor de oplevering, acceptatie en uitleg van de werking van de container(s).

Omschrijving

Technische eisen containers 12M3 containers (10 stuks)

E2.001	Kleur: Ral 6032 - Signaalgroen
E2.002	Bouwwijze: Spanten.
E2.003	Lengte inwendig: 6800 mm
E2.004	Breedte inwendig: 2300 mm
E2.005	Hoogte inwendig: 800 mm
E2.006	Inhoud circa: 12 m3.
E2.007	Gewicht: minimaal 2700 kg
E2.008	Plaatdikte bodem: 5 mm
E2.009	Plaatdikte overige: 4 mm (zijwanden, kopschot, achterzijde)
E2.010	Staalsoort: S355JR (St 52-3)
E2.011	Trapje: Op linker- én rechterzijwand thv kopschot. Uitgevoerd met geprofileerde traptreden. Zie foto A.
E2.012	Touwhakken: Rndom en in de hoeken van de spanten
E2.013	Touwhaakhoogte: Circa 600 mm (vanaf de grond gemeten)
E2.014	Bovenrand: Pijprofiel 90 (7 mm), boorpip (géén standaard buis)
E2.015	Bodem / zijwandverbinding: Rond gezet
E2.016	Zijspantenafstand: Circa 530 mm tussen de spanten
E2.017	Zijspanten: 50*100*50 (3 mm)
E2.018	Bodemspantafstand: Circa 210 mm tussen de spanten
E2.019	Bodemspanten: 60*110*60 (4 mm)
E2.020	Achterkader: 80*200*80 (6 mm)
E2.021	Kopschot: Verhoogd tot aan bovenzijde aanrijbalken (zie foto A)
E2.022	Deuren: 2 draaideuren, inclusief standaard treksluiting op de linker deur (bestuurszijde) en een centrale ondervergrendeling.
E2.023	Deuren: extra halve treksluiting op rechterdeur (bijnijderszijde)
E2.024	Kettinkjes deuren: Gegalvaniseerd, aan buitenzijde om deuren vast te zetten
E2.025	Vervoerssysteem: Haakarm, haakhoogte 1450 mm, demontabel haakopname-oog (worst) dmv borgpennen. Zie foto C als voorbeeld. Aanpassing obv Nvl 1.
E2.026	Transport: De containers zijn ten behoeve van het fixeren van de container tijdens het transport voorzien van een sluitbalk (ø 50 mm) tussen de hoofdliggers.
E2.027	Afzetrollen: 2 stuks, breedte 300 mm, Ø 130 mm, uitgevoerd met een smeerkanaal
E2.028	Chassisbalken: INP180
E2.029	Schetsplaten: 3000 mm, in het midden van de chassisbalken aangebracht
E2.030	Afgelast: Volledig met uitzondering van bodemconstructie. Laswerk bodem (vloer) wordt volledig vloeistofdicht uitgevoerd.
E2.031	Smeernippels: op alle draaiende delen (waar nodig) aangebracht en voorzien van smeervet
E2.032	Bestickering: Géén grote reclame uitingen leverancier.
E2.033	Binnenwanden van de container zijn vlak en glad.
E2.034	Oppervlaktebehandeling: Stralen, 2K primer, 2K aflak, 90+ UV
E2.035	Versterkingsplaat: achter de haakopname is een versterkingsplaat aangebracht van voldoende grootte ter voorkoming van schade aan de containers.
E2.036	Containers zijn voorzien van een duidelijk afleesbaar typeplaatje welke minimaal voorzien is van gegevens als gewicht, lengte, hoogte, breedte en bouwjaar.
E2.038	Levertijd: maximaal 6 maanden

Omschrijving

Technische eisen containers 38 M3 containers ABS (Afval Breng Station) met hydraulische klep (6 stuks)

E3.001	Kleur: Ral 6032 - Signaalgroen
E3.002	Bouwwijze: Spanten
E3.003	Lengte: circa 7.200 mm inwendig
E3.004	Breedte: circa 2.300 mm inwendig, maximaal 2.490 mm uitwendig (inclusief hang- en sluitwerk)

E3.005	Hoogte: circa 2.300 mm inwendig, maximaal 2.490 mm uitwendig (incl. klep)
E3.006	Inhoud: circa 38 m3
E3.007	Gewicht: minimaal 4800 kg (maximaal 5.000 kg)
E3.008	Bodem: plaatdikte 5 mm, staalsoort Hardox 400 staal (QUARD, Dillidur, Raex AR, Nicrodur, XAR, Durostat, Brinar, ABRAZO, Forā en Creusabro zijn tevens toegestaan)
E3.009	Zijwanden, kopschot en achterdeuren: plaatdikte 4 mm (zijwanden, kopschot, achterdeuren), Staal S355JR (St. 52-3)
E3.010	Bodem-zijwandovergang: plaatdikte 5mm Hardox 400 staal, doorlopend tot 400mm vanaf bodem, rond gezet. (QUARD, Dillidur, Raex AR, Nicrodur, XAR, Durostat, Brinar, ABRAZO, Forā en Creusabro zijn tevens toegestaan)
E3.011	Trap: Op kopschot aan bestuurderszijde gemonteerd. Uitgevoerd met geprofileerde traptreden.
E3.012	Bovenrand: Pijpprofiel 90 (7 mm), boorpijp (geén standaard buis)
E3.013	Zijspantenafstand: Tussen 635 mm en 670 mm (H.O.H)
E3.014	Zijspanten: 50*100*50 (3 mm)
E3.015	Bodemspantafstand: Circa 210 mm tussen de spanten
E3.016	Bodemspanten: 60*110*60 (4 mm)
E3.017	Achterkader: 80*200*80 (6 mm)
E3.018	Binnenwanden van de container zijn vlak en glad.
E3.019	Deuren: 2 draaideuren met 4 zware scharnieren per deur, inclusief standaard treksluiting op de linker deur (bestuurderszijde) en een centrale ondervergrendeling.
E3.020	Achterdeuren vergrendelen op de andersluitbalk en op de contradeur.
E3.021	Kettinkjes deuren: Gegalvaniseerd, aan buitenzijde om deuren vast te zetten
E3.022	Vervoerssysteem: Haakarm, haakhoogte 1450 mm, demontabel haakopname-oog (worst) dmv borgpennen. Zie foto C als voorbeeld. Aanpassing obv Nvl 1.
E3.023	Versterkingsplaat: achter de haakopname is een versterkingsplaat aangebracht van voldoende grootte ter voorkoming van schade aan de containers.
E3.024	Transport: De containers zijn ten behoeve van het fixeren van de container tijdens het transport voorzien van een sluitbalk (ø 50 mm) tussen de hoofdliggers.
E3.025	Afzetrollen: 2 stuks, breedte 300 mm, Ø 130 mm, uitgevoerd met een smeerkanaal (DIN300)
E3.026	Chassisbalken: I-Profiel, INP180
E3.027	Aanrijbalken: UNP140 gekokerd
E3.028	Schetsplaten: 3000 mm, in het midden van de chassisbalken aangebracht
E3.029	Afgelast: Volledig met uitzondering van bodemconstructie. Laswerk bodem (vloer) wordt volledig vloeistofdicht uitgevoerd.
E3.030	Smeermiddels: op alle draaiende delen (waar nodig) aangebracht en voorzien van smeervet
E3.031	Bestickering: Géén grote reclame uitingen leverancier.
E3.032	Oppervlaktebehandeling: Stralen, 2K primer, 2K aflak, 90+ UV
E3.033	Bovenzijde container uitgevoerd met een hydraulisch stalen afsluitklep (3 mm dikte)
E3.034	Afsluitklep 95 graden te openen, scharnierpunt klep aan bijrijderszijde (minimaal 4 punten scharnierend)
E3.035	Afsluitklep bestaat uit 1 deel en sluit de bovenzijde van de container volledig af.
E3.036	Afsluitklep is verstevigd d.m.v. profielen aan de buitenzijde.
E3.037	Op de afsluitklep mag geen water blijven staan.
E3.038	De hydraulische cilinder bevindt zich op het kopschot (bijrijderszijde), aan de buitenzijde van de container en is voorzien van slangbreukbeveiligingen.
E3.039	De klep wordt aangestuurd via een extern hydraulisch aggregaat (380V) de koppeling voor de tweevoudige Multifaster wordt gemonteerd aan buitenzijde van het kopschot (bijrijderszijde) op ca 1000mm hoogte vanaf het maaiveld gemeten.
E3.040	Multifaster is voorzien van een stofkap.
E3.041	Klep wordt voorzien van een borging tegen openwaaien tijdens transport (zie foto B).
E3.042	Op het kopschot wordt een afgesloten kast gemonteerd met een leesvenster. In de kast wordt een rol gomonteerd met diverse grondstofbenamingen (e.e.a. in overleg). Deze kan handmatig op de juiste afvalstroom worden gedraaid en/of gezet. Levering inclusief.
E3.043	Op linkerzijde kopschot wordt door middel van een schuifbord "vol/leeg" aangeduid. Schuif links is rood (vol), schuif naar rechts is groen (leeg). Levering inclusief.
E3.044	Containers zijn voorzien van een duidelijk afleesbaar typeplaatje welke minimaal voorzien is van gegevens als gewicht, lengte, hoogte, breedte en bouwjaar.
E3.045	Levertijd: maximaal 6 maanden
Omschrijving	
Technische eisen containers 38 M3 containers Overslag met hydraulische kleppen (8 stuks)	
E4.001	Kleur: Ral 5002 (Ultramarijn blauw)
E4.002	Bouwwijze : Zijwanden uit gezette plaat, uit 1 deel, zonder lasnaden over de horizontale richting. Aanpassing obv Nvl 1.
E4.003	Lengte: circa 7.200 mm inwendig
E4.004	Breedte: circa 2.300 mm inwendig, maximaal 2.490 mm uitwendig (inclusief hang- en sluitwerk)
E4.005	Hoogte: circa 2.300 mm inwendig, maximaal 2.490 mm uitwendig (incl. kleppen)
E4.006	Inhoud: circa 38m3
E4.007	Gewicht: minimaal 4.800 kg (maximaal 5.000 kg)
E4.008	Bodem: plaatdikte 5mm, staalsoort Hardox 400, bodemplaat geconstrueerd uit maximaal 2 staalplaten (QUARD, Dillidur, Raex AR, Nicrodur, XAR, Durostat, Brinar, ABRAZO, Forā en Creusabro zijn tevens toegestaan).
E4.009	Zijwanden, kopschot en achterdeuren: plaatdikte 4 mm (zijwanden, kopschot, achterdeuren), Hardox 400 (QUARD, Dillidur, Raex AR, Nicrodur, XAR, Durostat, Brinar, ABRAZO, Forā en Creusabro zijn tevens toegestaan)
E4.010	Bodem-zijwandovergang: rond gezet
E4.011	Trap: Uitgevoerd met geprofileerde traptreden aan de linkervoorzijde (bestuurderskant).
E4.012	Bovenrand: Pijpprofiel 90 (7 mm), boorpijp (geén standaard buis)
E4.013	Extra middenkader 80*250*80 (6mm), verticaal aangebracht in het midden van de container. Aanpassing obv Nvl 1.
E4.014	Bodemspantafstand: Circa 250 mm tussen de spanten
E4.015	Bodemspanten: 60*110*60 (4 mm)
E4.016	Achterkader: 80*250*80 (6 mm)
E4.017	Binnenwanden van de container zijn vlak en glad.
E4.018	Deuren: 2 draaideuren met 4 zware scharnieren per deur, inclusief standaard treksluiting op de linker deur (bestuurderszijde) en een centrale ondervergrendeling.
E4.019	Deur bijrijderszijde: voorzien van een extra halve treksluiting
E4.020	Kettinkjes deuren: Gegalvaniseerd, aan buitenzijde om deuren vast te zetten
E4.021	Vervoerssysteem: Haakarm, haakhoogte 1450 mm, demontabel haakopname-oog (worst) dmv borgpennen. Zie foto C als voorbeeld. Aanpassing obv Nvl 1.
E4.022	Versterkingsplaat: achter de haakopname is een versterkingsplaat aangebracht van voldoende grootte ter voorkoming van schade aan de containers.
E4.023	Transport: De containers zijn ten behoeve van het fixeren van de container tijdens het transport voorzien van een sluitbalk (ø 50 mm) tussen de hoofdliggers.
E4.024	Afzetrollen: 2 stuks, breedte 300 mm, Ø 130 mm, uitgevoerd met een smeerkanaal (DIN300)
E4.025	Chassisbalken: UNP-200 met verzonken dwarsliggers uit 1 deel
E4.026	Aanrijbalken: UNP-140 gekokerd
E4.027	Schetsplaten: 4000 mm, in het midden van de chassisbalken aangebracht
E4.028	Afgelast: Volledig met uitzondering van bodemconstructie. Laswerk bodem (vloer) wordt volledig vloeistofdicht uitgevoerd.

E4.029	Smeermiddels: op alle draaiende delen (waar nodig) aangebracht en voorzien van smeervet
E4.030	Bestickering: Géén grote reclame uitingen leverancier.
E4.031	Oppervlaktebehandeling: Stralen, 2K primer, 2K aflak, 90+ UV
E4.032	Bovenzijde container uitgevoerd met twee hydraulisch stalen afsluitkleppen (3 mm dikte)
E4.033	Afsluitkleppen zijn +/- 120 graden te openen (minimaal 4 punten scharnierend)
E4.034	Afsluitkleppen zijn verstevigd d.m.v. profielen aan de binnenzijde.
E4.035	Op de afsluitkleppen mag geen water blijven staan.
E4.036	De hydraulische cilinders bevinden zich op het kopschot, aan de buitenzijde van de container en zijn voorzien van slangbreukbeveiligingen.
E4.037	De afsluitkleppen worden aangestuurd via een extern hydraulisch aggregaat (380V). De koppeling voor de tweevoudige Multifaster wordt gemonteerd aan buitenzijde van het kopschot (bestuurderszijde) op ca 1000mm hoogte vanaf het maaiveld gemeten.
E4.038	Kleppen worden voorzien van een borging tegen openwaaien tijdens transport (zie foto B).
E4.039	De Multifaster is voorzien van een stofkap.
E4.040	Op kopschot wordt door middel van een schuifbord "vol/leeg" aangeduid. Schuif links is rood (vol), schuif naar rechts is groen (leeg). Locatie op kopschot nader te bepalen. Levering inclusief.
E4.041	Containers zijn voorzien van een duidelijk afleesbaar typeplaatje welke minimaal voorzien is van gegevens als gewicht, lengte, hoogte, breedte en bouwjaar.
E4.042	Levertijd: maximaal 6 maanden
Omschrijving	
Revisie 3 stuks 12m3 containers	
E5.001	De aanbestedende dienst wil bijdragen aan circulair inkopen en wenst 3 stuks 12m3 containers te reviseren. Inschrijver levert aan: - Prijsopgave voor stralen en het opnieuw aanbrengen van 2K primer, 2K aflak en 90+ UV. Kleur: Ral 6032 – Signaalgroen - Prijsopgave onderhoudsbeurt - Werkwijze van inschrijver mbt circulair ondernemen en hergebruik grondstoffen (zie offerteaanvraag voor meer informatie)
Omschrijving	
Service, onderhoud en garantie	
E6.001	Opdrachtnemer beschikt over een eigen deskundige servicevoorziening ten behoeve van het verhelpen van storingen en/ of uitvoeren van garantiwerkzaamheden, keuringen e.d.
E6.002	Opdrachtnemer beschikt over een eigen 24h servicedienst met servicemonteurs in dienst van opdrachtnemer.
E6.003	Opdrachtnemer geeft een volledige garantie van minimaal 1 jaar op de containers.
E6.004	Garantie werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Incl. verblijf kosten, voorrijkosten en/of reiskosten. Garantie claims worden binnen 2 werkdagen behandeld en opgelost. Bij onveilige situaties op aangeven van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer direct actie ondernomen.
E6.005	Opdrachtnemer heeft een servicedienst die bereikbaar is op werkdagen tussen 07:30 – 17:00 uur.
E6.006	De reactietijd (monteur aanwezig op locatie) na het doen van een serviceverzoek is maximaal 48 uur.
E6.007	Klein dagelijks onderhoud voert de opdrachtgever zelf uit. Het uitvoeren van het klein dagelijks onderhoud leidt niet tot enige beperking van garantie.
E6.008	Bij aflevering wordt een beschrijving afgegeven van het uit te voeren klein dagelijks onderhoud.
Omschrijving	
Foto's	

Foto A (E2.021)



Foto B (E3.041 & E4.038)



Foto C

