

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

HERINRICHTING MARKT EN HAVEN

GEMEENTE COEVORDEN

BESTEK NR.: 24.041
PROJECTNR.: 510129842

Definitief bestek, d.d. 20-09-2024

Nota van inlichtingen, d.d. 18-10-2024

Auteur: Robert Brinkhuis

Gecontroleerd door: Martin Hospers



Paraaf

Goedgekeurd door: Peter van Almere



Paraaf

copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

Onderdeel C:

Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen behorende bij de inschrijvingsleidraad zijn vervangen:

- De inschrijvingsstaat met bestandsnaam: 24.041 - Inschrijvingsstaat.pdf
vervalt en wordt vervangen door:
een nieuwe inschrijvingsstaat met bestandsnaam: 24.041 - Inschrijvingsstaat incl. Nvl.pdf
(Toegevoegd aan deze nota)
- Het rsx-bestand met bestandsnaam: 24.041 - Herinrichting Markt en Haven.rsx
vervalt en wordt vervangen door:
een nieuw rsx-bestand met bestandsnaam: 24.041 - Herinrichting Markt en Haven incl. Nvl.rsx

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
146320			Deze bestekspost vervalt				
150320			De hoeveelheid resultaatsverplichting: "300,00 m2, V" wijzigen in: "200,00 m2, V" De hoeveelheid ter inlichtingen: "630,00 ton, L" wijzigen in: "75,00 ton, L" Deficode pos 1, toevoegen: "Breedte variabel (ca. 1,00 tot 15,00 m), laagdikte gemiddeld 0,25 m" De tekst: "Kwartsietgesteente (WD016)" wijzigen in: "Kwartsietgesteente (PD016)" Gerekend met een soortelijk gewicht van 1500 kg/m3"				
150320	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: aanbrengen fundering ten behoeve van de aan te brengen waterdichte elementenverharding 9. Breedte variabel (ca. 1,00 tot 15,00 m), laagdikte gemiddeld 0,25 m .1. Steenmengsel van natuurlijk gesteente Kwartsietgesteente (PD016) Gerekend met een soortelijk gewicht van 1500 kg/m3 .1. Sortering 0/16 .5. Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr. 150210 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00 V		
155			KANTOPSLUITINGEN De volgende tekst toevoegen: "Bij het aanbrengen van de rijwielpadbanden en trottoirbanden is bij het aanbrengen van een steunrug gerekend met ca. 0,025 m3 beton per m1"				
174010			De tekst: "Laagdikte wadisubstraat gemiddeld 0,25 m (0 tot 0,50 m)" toevoegen				
174010	510299		Grond aanbrengen ten behoeven van beplanting in wadi's Situering: ter plaatse van de wadi Afmetingen groeiplaats volgens de bestekstekening en tekening met dwarsprofielen Graafwerkzaamheden volgens hoofdstuk 13 Wadisubstraat aanbrengen op drainagezand, aangebracht volgens bestekspostnr. 134210 Drainzand loswerken tot een diepte van 0,1 m Laagdikte wadisubstraat gemiddeld 0,25 m (0 tot 0,50 m) Aanvullen met BVB Wadi Infiltratiesubstraat volgens artikel 51.06.06, deel 3 van dit bestek Leverancier: BVB Landscaping Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van verwerking Wadi Infiltratiesubstraat verwerken volgens artikel 51.02.01 van de Standaard Minimaal 15 cm boven GHG / grondwaterpeil	m3	175,00 V		
				m3		175,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
184010			De tekst: "Zitbank: - Leverancier: Streetlife - Type: Rough & Ready (of gelijkwaardig); - Lengte: 3000 mm - Zitgedeelte en rugleuning bestaande uit hardhout - Staanders van cortenstaal" wijzigen in: "Zitbank: - Leverancier: Streetlife - Type: Rough & Ready 6 linear (of gelijkwaardig); - Lengte: 3000 mm - Zonder rugleuning - Zitgedeelte bestaande uit hardhout - Staanders van cortenstaal"			
184010	722024		Aanbrengen zitelement. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: plaatsen zitbank met rugleuning 4. In een bestrating .9. Zitbank: - Leverancier: Streetlife - Type: Rough & Ready 6 linear (of gelijkwaardig); - Lengte: 3000 mm - Zonder rugleuning - Zitgedeelte bestaande uit hardhout - Staanders van cortenstaal .1. Met prefab fundatie Betonnen funderingsblokken, behorend bij de zitbank Bank en funderingsblokken plaatsen volgens voorschriften leverancier Inclusief bijbehorend montagemiddelen .1. Bovenkant fundatie ca. 0,15 m onder maaiveld .1. Bestrating rondom herstellen .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	2,00 V	
2226			<u>Verwijderen lichtmasten</u> Dit hoofdstuk vervalt			
222610			Deze bestekspost vervalt			
2230			<u>Kappen bomen</u> Dit hoofdstuk vervalt			
223010			Deze bestekspost vervalt			
255			KANTOPSLUITINGEN De volgende tekst toevoegen: "Bij het aanbrengen van de rijwielpadbanden en trottoirbanden is bij het aanbrengen van een steunrug gerekend met ca. 0,025 m3 beton per m1"			
312040			De volgende bestekspost wordt toegevoegd			
312040	522199		Aanbrengen waterdichte aansluiting Betreft: aanbrengen van een waterdichte aansluiting tussen de damwand (aan te brengen volgens bestekspostnr. 312010) en de bestaande constructie Materiaal: ter keuze van de aannemer, met materiaal van de aannemer Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351010			De tekst: "Type HSP260 o.g." wijzigen in: "Type HPS, of gelijkwaardig"				
351010	410199		Schroeven prefab betonnen paal Situering: t.p.v. lage niveau waterbak Betreft: het te lood d.m.v. schroeven aanbrengen van holle prefab betonnen schroefpaal Incl. alle benodigde hulpvoorzieningen, hulpwerken, opzuigen en afvoeren groutspoel en benodigde grondwerk Paal: Type HPS, of gelijkwaardig Lengte paal: 12,00 m (incl. benodigde overlengte) Paalpuntniveau: -2,64 m / -2,31 m t.o.v. N.A.P. Beton van het prefab-element: Sterkteklasse: C45/55 Milieuklasse: XC2, XS1 en XF3 Cement: ter keuze van aannemer. Wapening van het prefab-element: conform berekeningen en tekeningen volgens hoofdstuk 84 Kwaliteit extra paalwapening: B500B Kopwapening 1 ø 25 mm, lg 5,50 m, achteraf aanbrengen. Tijdens het aanbrengen van de paal over de gehele lengte groutinjectie toepassen. Helling paal: verticaal Hoogte werkterrein: +9,35 m t.o.v. N.A.P. Aanbrengen door middel van schroeven Materieel ter keuze van de aannemer Toepassen hulpmethode is toegestaan, ter keuze van de aannemer.	st	45,00 V		
351020			De tekst: "Type HSP260 o.g." wijzigen in: "Type HPS, of gelijkwaardig"				
351020	410199		Schroeven prefab betonnen paal Situering: t.p.v. buitenste stramien van waterbak Betreft: het te lood d.m.v. schroeven aanbrengen van holle prefab betonnen schroefpaal Incl. alle benodigde hulpvoorzieningen, hulpwerken, opzuigen en afvoeren groutspoel en benodigde grondwerk Paal: Type HPS, of gelijkwaardig Lengte paal: 11,50 m (incl. benodigde overlengte) Paalpuntniveau: -1,50 m t.o.v. N.A.P. Beton van het prefab-element: Sterkteklasse: C45/55 Milieuklasse: XC2, XS1 en XF3 Cement: ter keuze van aannemer. Wapening van het prefab-element: conform berekeningen en tekeningen volgens hoofdstuk 84 Kwaliteit extra paalwapening: B500B Kopwapening 1 ø 25 mm, lg 5,50 m, achteraf aanbrengen. Tijdens het aanbrengen van de paal over de gehele lengte groutinjectie toepassen. Helling paal: verticaal Hoogte werkterrein: +9,35 m t.o.v. N.A.P. Aanbrengen door middel van schroeven Materieel ter keuze van de aannemer	st	8,00 V		
				st			8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351030			Toepassen hulpmethode is toegestaan, ter keuze van de aannemer.				
			De tekst:				
			"Type HSP260 o.g."				
			wijzigen in:				
			"Type HPS, of gelijkwaardig"				
351030	410199		Schroeven prefab betonnen paal	st	4,00 V		
			Situering: t.p.v. pompput				
			Betreft: het te lood d.m.v. schroeven aanbrengen van holle prefab betonnen schroefpaal				
			Incl. alle benodigde hulpvoorzieningen, hulpwerken, opzuigen en afvoeren groutspoil en benodigde grondwerk				
			Paal:				
			Type HPS, of gelijkwaardig	st			4,00 L
			Lengte paal: 6,50 m (incl. benodigde overlengte)				
			Paalpuntniveau: +3,00 m t.o.v. N.A.P.				
			Beton van het prefab-element:				
			Sterkteklasse: C45/55				
			Milieuklasse: XC2, XS1 en XF3				
			Cement: ter keuze van aannemer.				
			Wapening van het prefab-element:				
			conform berekeningen en tekeningen volgens hoofdstuk 84				
			Kwaliteit extra paalwapening: B500B				
			Kopwapening 1 ø 20 mm, lg 2,50 m, achteraf aanbrengen.				
			Tijdens het aanbrengen van de paal over de gehele lengte groutinjectie toepassen.				
			Helling paal: verticaal				
			Hoogte werkterrein: +9,35 m t.o.v. N.A.P.				
			Aanbrengen door middel van schroeven				
			Materieel ter keuze van de aannemer				
			Toepassen hulpmethode is toegestaan, ter keuze van de aannemer.				
352410			De tekst:				
			"Betonoppervlak glad en egaal afwerken"				
			toevoegen				
352410	423115		Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.	m3	102,00 V		
			Situering: t.p.v. vloer van waterbak				
			Betreft: leveren en aanbrengen van beton t.b.v. vloer van waterbak.				
			Let op: bovenkant vloer loopt onder verhang van 1% vanaf traptreden richting goot, goot loopt onder verhang van 1% in de richting van de twee zinkputten				
		1.	Beton van sterkteklasse C 30/37	m3			102,00 L
			Betonoppervlak glad en egaal afwerken				
		5.	Milieuklasse: Wisselend nat en droog				
			Carbonatatatie: XC4				
			Dooizouten of chloriden: XD2				
			Zeewater: n.v.t.				
			Vorst: XF4				
			Agressieve omgeving: n.v.t.				
		1.	Consistentie ter keuze van de aannemer				
		4.	CEM III/B LH HS 42,5 N				
		6.	Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm				
		3	Toe te passen hulpstof en vulstof: ter keuze van de aannemer, echter ter goedkeuring van de directie.				
352420			De tekst:				
			"Betonoppervlak glad en egaal afwerken"				
			toevoegen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
352420	423115		Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. Situering: t.p.v. trapredes welke in het werk worden gestort aansluitend op de vloer. Betreft: leveren en aanbrengen van beton t.b.v. trapredes Let op: betonwerk uitvoeren conform schoonwerkspecificatie, zie bijlage F3 1. Beton van sterkteklasse C 30/37 Betonoppervlak glad en egaal afwerken 5. Milieuklasse: Wisselend nat en droog Carbonatatie: XC4 Dooizouten of chloriden: XD3 Zeewater: n.v.t. Vorst: XF4 Agressieve omgeving: n.v.t. 1. Consistentie ter keuze van de aannemer 4. CEM III/B LH HS 42,5 N 6. Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm 3 Toe te passen hulpstof en vulstof: ter keuze van de aannemer, echter ter goedkeuring van de directie.	m3	108,00 V	
405110			Deficode pos 1: "1, Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer" wijzigen in : "2, Totale lengte afrastering(en) ca. 300 m"			
405110	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft toepassen van bouwhekken. Inclusief tussentijds verplaatsen; te rekenen met dagelijks verplaatsen Buiten werktijden dienen de bouwhekken gesloten te zijn Periode: tijdens de werkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 4 van dit RAW-bestek Per termijn wordt het betreffende deel van de EUR-post verrekend, in overleg met de directie Inclusief verplaatsen, uitgangspunt: dagelijks verplaatsen. 2. Totale lengte afrastering(en) ca. 300 m 1. Afrastering(en) ten behoeve van: afschermen van het werkt terrein/beschermen van nieuw aangelegd werk Aantallen en locatie ter keuze van de aannemer en afhankelijk van de werkwijze van de aannemer 2. Bouwhek met voet - Panelen hoogte 2 m, breedte 3,50 m, materiaal staal inclusief voetblokken, verbindings- materialen en voldoende schoren - Inclusief per situering toepassen van een beweegbaar en met sloten afsluitbaar deel (poort 2m breed)	EUR		N
411			OPRUIMWERKZAAMHEDEN NUTS De volgende tekst toevoegen: "Alle vrijkomende bestratingsmaterialen (tegels en straatbakstenen) tijdelijk naast de sleuf deponeren (waarbij zorgvuldig gewerkt dient te worden ter voorkoming van breuk). Na het aanleggen van de kabels en leidingen de vrijgekomen materialen herbruiken om de sleuf (tijdelijk) dicht te straten"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412010			De tekst: "Tekortkomend zand voor zandbed bijleveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 100 m3)" wijzigen in : "Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 610 m3)"			
412010	240201		Graven en aanvullen sleuf. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: machinaal graven en aanvullen sleuf nutsleidingen. Gerekend met 75% van alle nutstracés machinaal graven Sleuf aanvullen nadat de kabels en leidingen zijn aangelegd (door derden). De werkzaamheden dienen (sterk) gefaseerd uitgevoerd te worden Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 610 m3) 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 8. Sleufdiepte 0,90 m 7. Sleufbreedte gemiddeld 0,90 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 9 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,25m	m	750,00	V
412020			De tekst: "Tekortkomend zand voor zandbed bijleveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 90 m3)" wijzigen in : "Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 540 m3)"			
412020	240201		Graven en aanvullen sleuf. Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: machinaal graven en aanvullen sleuf nutsleidingen. Gerekend met 75% van alle nutstracés machinaal graven Sleuf aanvullen nadat de kabels en leidingen zijn aangelegd (door derden). De werkzaamheden dienen (sterk) gefaseerd uitgevoerd te worden Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 540 m3) 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 8. Sleufdiepte 0,90 m 7. Sleufbreedte 2,00 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 9 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,25m	m	300,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
412030			De tekst: "Tekortkomend zand voor zandbed bijleveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 35 m3)" wijzigen in : "Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 205 m3)"			
412030	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: machinaal graven en aanvullen sleuf nutsleidingen. Gerekend met 25% van alle nutstracés handmatig graven Sleuf aanvullen nadat de kabels en leidingen zijn aangelegd (door derden). De werkzaamheden dienen (sterk) gefaseerd uitgevoerd te worden Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 205 m3) 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 8. Sleufdiepte 0,90 m 7. Sleufbreedte gemiddeld 0,90 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 9 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,25m	m	250,00	V
412040			De tekst: "Tekortkomend zand voor zandbed bijleveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 35 m3)" wijzigen in : "Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 180 m3)"			
412040	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - Situering: ter plaatse van de Markt Betreft: machinaal graven en aanvullen sleuf nutsleidingen. Gerekend met 25% van alle nutstracés handmatig graven Sleuf aanvullen nadat de kabels en leidingen zijn aangelegd (door derden). De werkzaamheden dienen (sterk) gefaseerd uitgevoerd te worden Vrijkomend zand direct laden op middelen van vervoer en vervoeren volgens bestekspostnr. 412110 Sleuven aanvullen met zand voor zandbed, te leveren volgens bestekspostnr. 412060 (ca. 180 m3) 7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels 8. Sleufdiepte 0,90 m 7. Sleufbreedte 2,00 m 1. Betreft nieuw kabel- of leidingtracé 9 De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,25m	m	100,00	V
412060			De bestekspost wijzigt in zijn geheel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
412060	240212		Leveren tekortkomende grond. Betreft: leveren zand voor zandbed t.b.v. bestekspostnr. - 412010 (ca. 610 m3) - 412020 (ca. 540 m3) - 412030 (ca. 205 m3) - 412040 (ca. 180 m3) - 412050 (ca. 35 m3) 2. Grondsoort: zand voor zandbed	m3	1.570,00 V	1.570,00 L
4121			<u>Zand vervoeren naar depot en afvoeren</u> Toevoegen hoofdstuk			
412110			Toevoegen bestekspost			
412110	220201		Grond vervoeren. Betreft: vervoeren zand naar depot Grondsoort: zand (puinhoudend) 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.: - 412010 (ca. 610 m3) - 412020 (ca. 540 m3) - 412030 (ca. 205 m3) - 412040 (ca. 180 m3) .2. Vervoeren naar: depot, toe te passen volgens bestekspostnr. 880410 .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.535,00 V	
412120			Toevoegen bestekspost			
412120	220301		Grond verwerken in depot Betreft: verwerken zand in depot, ten behoeve van AP04 keuring Grondsoort: zand (puinhoudend) Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 412110 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.535,00 V	
412130			Toevoegen bestekspost			
412130	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft: ontgraven zand uit depot na uitvoeren van AP04 onderzoek AP04 onderzoek uitvoeren volgens bestekspostnr. 885020 Grondsoort: zand (puinhoudend) Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 412110 en verwerkt in depot volgens bestekspostnr. 412120 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.535,00 V	
412140			Toevoegen bestekspost			
412140	220201		Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond Grondsoort: zand (puinhoudend) 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.: 412130 .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie .9. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.535,00 V	
885020			De hoeveelheid resultaatsverplichting: "4,00 st, V" wijzigen in: "6,00 st, V"			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
885020	220399		Uitvoeren partijkeuring AP-04 Betreft: onderzoek grond welke is vrijgekomen in het werk Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000 werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie" Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket AP-04 grond (NEN 5740) en asbestanalyse (NEN5707) Inclusief parameter PFAS: PFOA / PFOS / GenX en arseen Rapportage digitaal ter beschikking stellen van de directie.	st	6,00	V
8883			<u>Plan van aanpak archeologie</u> Dit hoofdstuk vervalt			
888310			Deze bestekspost vervalt			

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

Voor een overzicht van de door de ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan wordt verwezen naar de "Vraag en antwoord" module van TenderNed.