

Behoort bij: 24.041

Herinrichting Markt en Haven Coevorden

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HERINRICHTING MARKT				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
102	VERKEERSMAATREGELEN				
1021	<u>Afzettingen bij in en uitritten</u>				
102110	Toepassen afzetting(en) bij in-/uitrit	EUR		N	
1022	<u>Toepassen afzettingen</u>				
102210	Aanbrengen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00V		
102220	Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	week	65,00V		
102230	Verplaatsen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	16,00V		
102240	Verwijderen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00V		
1025	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
102510	Aanbrengen omleidingsroutes voor autoverkeer	keer	1,00V		
102520	Instandhouden omleidingsroutes voor autoverkeer.	week	65,00V		
102530	Verplaatsen omleidingsroutes voor autoverkeer	keer	4,00V		
102540	Verwijderen omleidingsroutes voor autoverkeer	keer	1,00V		
1026	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
102610	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1028	<u>Inzet van verkeersregelaars</u>				
102810	Inzetten verkeersregelaar - reguliere werktijd	uur	800,00V		
103	KABELS EN LEIDINGEN				
1031	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
103110	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
103120	Maatregelen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N	
105	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
1051	<u>Tijdelijke bouwhekken</u>				
105110	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
1052	<u>Stamommanteling</u>				
105210	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	5,00V		
105220	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming bomen.	m	240,00V		
1053	<u>Beschermen inrichtingselementen</u>				
105310	Beschermen inrichtingselementen	EUR		N	
1058	<u>Maatregelen schoonhouden wegen</u>				
105810	Maatregelen ten behoeve van het schoonmaken wegen	EUR		N	
106	RIJPLATEN				
106010	Aanbrengen kunststof platen (voetgangers).	m	50,00V		
106020	Instand houden kunststof platen (voetgangers)	m	50,00V		
106030	Verplaatsen kunststof platen (voetgangers).	keer	10,00V		
106040	Verwijderen kunststofplaten (voetgangers).	m	50,00V		
106050	Aanbrengen stalen rijplaten (haaks)	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
106060	Instandhouden rijplaten (haaks)	m	100,00V		
106070	Verplaatsen rijplaten (haaks)	keer	5,00V		
106080	Verwijderen rijplaten (haaks)	m	100,00V		
106090	Instandhouden rijplaten (haaks)	m	100,00V		
12	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1201	<u>Schonen terrein</u>				
120110	Schonen terrein.	EUR	N		
120120	Vervoeren en afleveren stenen schonen terrein	ton	2,00V		
120130	Vervoeren en afleveren zwerfafval schonen terrein	ton	0,25V		
1205	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>				
120510	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
1206	<u>Reinigen riolering voorafgaand werkzaamheden</u>				
120610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	75,00V		
120620	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	115,00V		
120630	Rioolput reinigen	st	11,00V		
120640	Reinigen kolken.	st	28,00V		
120650	Reinigen lijnafwatering	m	132,00V		
1209	<u>Vervoeren rioolslib</u>				
120910	Rioolslib vervoeren.	ton	6,00V		
121	OPRUIMWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK				
1211	<u>Verwijderen kolken</u>				
121110	Verwijderen kolk - straatkolk	st	20,00V		
121120	Verwijderen kolk - trottoirkolk	st	8,00V		
121130	Verwijderen bestaande lijnafwatering	m	132,00V		
121140	Nummeren van de gootelementen	m	132,00V		
121160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap	st	25,00V		
1212	<u>Verwijderen uitleggers</u>				
121210	Verwijderen kolkuitleggers	m	700,00V		
121220	Lokaliseren huisaansluitingen	EUR	N		
121230	Verwijderen huisaansluitingen	m	225,00V		
121240	Tijdelijke voorzieningen waarborgen afvoer woningen en winkels	st	15,00V		
1218	<u>Verwijderen buizen</u>				
121810	Verwijderen betonbuis Ø 300 mm	m	75,00V		
121820	Verwijderen betonbuis 400/600 mm	m	115,00V		
1219	<u>Verwijderen putten</u>				
121910	Verwijderen putrand met deksel.	st	11,00V		
121920	Verwijderen inspectieput	st	11,00V		
122	OPRUIMWERKZAAMHEDEN INRICHTINGSELEMENTE				
1220	<u>Verwijderen palen</u>				
122020	Verwijderen metalen paal	st	8,00V		
122030	Verwijderen rood-witte afzetpaal	st	1,00V		
122040	Verwijderen kunststof diamantkoppaal (hergebruik)	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1221	<u>Verwijderen meubilair</u>				
122110	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	8,00V		
122120	Verwijderen zitbank zonder rugleuning (hergebruik)	st	4,00V		
122130	Verwijderen zitbank type parkbank	st	2,00V		
122140	Verwijderen natuurstenen zitelement (hergebruik)	st	24,00V		
122160	Verwijderen informatiezuil (hergebruik)	st	1,00V		
122170	Verwijderen fietsparkeervoorziening (hergebruik)	st	10,00V		
122190	Verwijderen vlaggenmast (hergebruik)	st	2,00V		
1222	<u>Verwijderen meubilair - vervolg</u>				
122220	Verwijderen informatiebord passantenhaven (hergebruik)	st	1,00V		
122230	Verwijderen containerbeugel	st	3,00V		
122240	Verwijderen fietsparkeervoorziening	st	2,00V		
122250	Verwijderen fietsparkeervoorziening (Gansehof)	st	10,00V		
122260	Verwijderen brandblusser (hergebruik)	st	1,00V		
122270	Verwijderen reddingsboei (hergebruik)	st	1,00V		
122280	Verwijderen stroomzuil (hergebruik)	st	4,00V		
1223	<u>Verwijderen hekwerk</u>				
122310	Verwijderen hekwerk	st	3,00V		
122320	Verwijderen afrastering	m	5,00V		
1225	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
122510	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	14,00V		
123	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
1231	<u>Maaien en frezen</u>				
123110	Maaien gewas.	are	8,50V		
123120	Frezen.	are	8,50V		
1232	<u>Verwijderen haag</u>				
123210	Verwijderen haag.	m	42,00V		
124	OPRUIMWERKZAAMHEDEN FUNDERING				
124010	Verwijderen teervrije funderingslaag hoogovenslakken	m2	580,00V		
125	OPRUIMWERKZAAMHEDEN ASFALT				
125010	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	490,00V		
126	OPRUIMWERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDI				
1260	<u>Opbreken betonstraatstenen - afvoer</u>				
126010	Opbreken betonstraatstenen, KF, grijs, afvoer	m2	12,00V		
126020	Opbreken dubbelklinkers, grijs, afvoer	m2	42,00V		
126030	Verwijderen betonstraatstenen, KF, blauw, afvoer	m2	16,00V		
1261	<u>Opbreken straatbakstenen - DF</u>				
126110	Opbreken straatbakstenen, DF, bruin	m2	1.265,00V		
126120	straatbakstenen ontdoen van grond, DF, bruin	m2	1.265,00V		
126130	Vervoeren straatbakstenen, DF, bruin, depot	m2	1.150,00V		
126140	Opbreken straatbakstenen, DF, diverse kleuren, depot	m2	1.070,00V		
126150	straatbakstenen ontdoen van grond, DF, diverse kleuren, depot	m2	1.070,00V		
126160	Vervoeren straatbakstenen, DF, diverse kleuren, depot	m2	1.000,00V		
126170	Opbreken straatbakstenen, DF, Paviona, depot	m2	580,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126180	straatbakstenen ontdoen van grond, DF, Paviona, depot	m2	580,00V		
126190	Vervoeren straatbakstenen, DF, Paviona, depot	m2	550,00V		
1262	<u>Opbreken straatbakstenen - DF - vervolg</u>				
126210	Opbreken straatbakstenen, DF, kleur: Ravenna, hergebruik	m2	725,00V		
126220	straatbakstenen ontdoen van grond, DF, kleur: Ravenna	m2	725,00V		
126230	Vervoeren straatbakstenen, DF, kleur: Ravenna, depot	m2	650,00V		
126240	Opbreken straatbakstenen, DF, kleur: rood/bruin/paars, hergebruik	m2	135,00V		
126250	straatbakstenen ontdoen van grond, DF, kleur: rood/bruin/paars	m2	135,00V		
126260	Vervoeren straatbakstenen, DF, kleur: rood/bruin/paars, depot	m2	120,00V		
126270	Verwijderen straatbakstenen, KF, blauw	m	45,00V		
126280	straatbakstenen ontdoen van grond, KF, kleur: blauw, depot	m2	5,00V		
126290	Vervoeren betonstraatstenen, KF, kleur: blauw, depot	m2	5,00V		
1263	<u>Opbreken straatbakstenen - WF</u>				
126310	Opbreken straatbakstenen, WF, bruin, depot	m2	1.650,00V		
126320	straatbakstenen ontdoen van grond, WF, bruin, depot	m2	1.650,00V		
126330	Vervoeren straatbakstenen, WF, kleur: bruin, depot	m2	1.500,00V		
126340	Opbreken straatbakstenen, WF, diverse kleuren, depot	m2	310,00V		
126350	straatbakstenen ontdoen van grond, WF, diverse kleuren, depot	m2	310,00V		
126360	Vervoeren straatbakstenen, WF, diverse kleuren, depot	m2	280,00V		
1264	<u>Opbreken straatbakstenen - KF</u>				
126410	Opbreken straatbakstenen, KF, rood, depot	m2	1.380,00V		
126420	straatbakstenen ontdoen van grond, KF, rood, depot	m2	1.380,00V		
126430	Vervoeren straatbakstenen, KF, kleur: rood, depot	m2	1.250,00V		
1265	<u>Opbreken granietkeien</u>				
126510	Opbreken keien van natuursteen 160/200 x 140 x 70 mm	m2	150,00V		
126520	granietkeien ontdoen van grond 160/200 x 140 x 70 mm	m2	150,00V		
126530	Vervoeren granietkeien, depot 160/200 x 140 x 70 mm	m2	140,00V		
126540	Opbreken keien van natuursteen 100 x 100 x 70 mm	m2	40,00V		
126550	granietkeien ontdoen van grond 100 x 100 x 70 mm	m2	40,00V		
126560	Vervoeren granietkeien, depot 100 x 100 x 70 mm	m2	35,00V		
1266	<u>Opbreken granieten tegels</u>				
126610	Opbreken granieten tegels	m2	95,00V		
126620	Granieten tegels ontdoen van grond	m2	95,00V		
126630	Vervoeren granieten tegels, depot	m2	90,00V		
1267	<u>Opbreken tegels</u>				
126710	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	300,00V		
126720	Opbreken goottegels	m	170,00V		
126730	Opbreken gebakken tegels	m2	925,00V		
126750	Gebakken tegels ontdoen van grond	m2	925,00V		
126760	Vervoeren gebakken tegels, depot Wachstum	m2	900,00V		
127	OPRUIMWERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITING				
1271	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
127110	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	270,00V		
127120	Opbreken rijwielpadbanden 70/200 x 250 mm	m	135,00V		
127130	Opbreken gazonbanden 120 x 250 mm	m	140,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1272	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
127210	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	205,00V		
1273	<u>Inritbanden</u>				
127310	Opbreken inritbanden 750 x 200 x 500 mm	m	38,00V		
128	SLOPEN METSELWERK				
128010	Slopen metselwerk muurtjes	m3	14,00V		
128020	Slopen metselwerk kast	m3	2,70V		
128030	Slopen metselwerk trapelement	m3	2,00V		
13	GRONDWERK				
131	GROND ONTGRAVEN				
1310	<u>Zandige grond ontgraven</u>				
131010	Zandige grond ontgraven uit voormalige (boom)plantvakken	m3	216,00V		
1311	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
131110	Zand ontgraven uit cunet Markt	m3	3.600,00V		
131120	Zand ontgraven uit bouwput installatieput Gruppen	m3	40,00V		
131130	Zand ontgraven uit wadi	m3	720,00V		
131140	Zand ontgraven uit bouwput nieuwe ondergrondse vuilcontainers	m3	15,00V		
1312	<u>Zand ontgraven uit rioolsleuf</u>				
131210	Zand ontgraven uit rioolsleuf - vervallen riool	m3	525,00V		
131220	Zand ontgraven uit rioolsleuf - nieuw riool	m3	540,00V		
132	GROND VERVOEREN				
1321	<u>Zandige grond vervoeren</u>				
132110	Zandige grond vervoeren naar depot	m3	216,00V		
1322	<u>Zand vervoeren</u>				
132210	Zand vervoeren naar depot	m3	5.440,00V		
1323	<u>Zandige grond verwerken in depot</u>				
132310	Zandige grond verwerken in depot	m3	216,00V		
1324	<u>Zand verwerken in depot</u>				
132410	Zand verwerken in depot	m3	5.440,00V		
1325	<u>Zandige grond ontgraven uit depot - afvoer</u>				
132510	Zandige grond ontgraven uit depot	m3	216,00V		
1326	<u>Zand ontgraven uit depot - afvoer</u>				
132610	Zand ontgraven uit depot	m3	5.440,00V		
1327	<u>Zandige grond afvoeren van het werk</u>				
132710	Zandige grond afvoeren - klasse: Industrie	m3	216,00V		
1328	<u>Zand afvoeren van het werk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132810	Zand afvoeren - klasse: Industrie	m3	5.440,00V		
133	GROND VERWERKEN IN CUNETTEN				
1331	<u>Zand verwerken in rioolsleuf</u>				
133110	Aanvullen sleuf - vervallen riool - zand	m3	570,00V		
133120	Aanvullen sleuf - nieuw IT-riool - drainzand	m3	125,00V		
133130	Aanvullen sleuf - nieuw IT-riool - zand	m3	250,00V		
133140	Aanvullen sleuf - nieuw DWA-riool - zand	m3	90,00V		
1332	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
133210	Grond verwerken in cunet plantgaten	m3	216,00V		
133220	Grond verwerken in cunet trottoirs	m3	110,00V		
133230	Grond verwerken in bouwputten	m3	15,00V		
134	GROND VERWERKEN IN PLANTVAKVERBETERING				
1342	<u>Grondverbetering wadi</u>				
134210	Drainzand verwerken in wadi	m3	140,00V		
135	GRONDBEWERKINGEN				
135010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.376,00V		
139	LEVERANTIE ZAND EN GROND				
139010	Leveren zand voor zandbed	m3	1.251,00V		
139020	Leveren brekerzand	m3	71,82V		
139040	Leveren drainzand	m3	265,00V		
14	LEIDINGWERK EN KUNSTWERKEN				
141	AANBRENGEN GRES-RIOLERING (DWA)				
141010	Aanbrengen keramische buis Ø 300 mm	m	55,00V		
142	AANBRENGEN KUNSTSTOF-RIOLERING (IT)				
1420	<u>IT-riolering</u>				
142010	Aanbrengen IT-buis, PP Ø 400 mm	m	125,00V		
142020	Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap	st	1,00V		
1421	<u>Drainage</u>				
142110	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	45,00V		
143	AANBRENGEN PUTTEN (DWA)				
1430	<u>Inspectieput</u>				
143010	Inspectieput DWA-riool, afm. 1000 x 1000 mm	st	3,00V		
1432	<u>Putrand</u>				
143210	Aanbrengen putrand met deksel, DWA-riool	st	3,00V		
144	AANBRENGEN PUTTEN (IT)				
1440	<u>Inspectieput</u>				
144010	Inspectieput IT-riool, afm. 1000 x 1000 mm	st	3,00V		
144020	Maken aansluiting op rioolput IT-riool	st	1,00V		
144030	Inspectieput IT-riool, afm. 800 x 800 mm	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1442	<u>Putrand</u>				
144210	Aanbrengen putrand met deksel, IT-riool	st	3,00V		
144220	Aanbrengen putrand met waaierdeksel, slokopput	st	1,00V		
1445	<u>Terugslagklep</u>				
144510	Aanbrengen terugslagklep	st	1,00V		
144520	Maken gat t.b.v. doorvoer door kademuur	st	1,00V		
145	OVERIGE WERKZAAMHEDEN PUTTEN				
145010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	24,00V		
146	KOLKEN				
1461	<u>Kolk-uitleggers</u>				
146110	Aanbrengen kolkuitleggers	m	260,00V		
1462	<u>Hulpstukken</u>				
146210	Aanbrengen PVC-hulpstuk -Standaard Hulp Stuk	st	205,00V		
1463	<u>DWA-uitleggers</u>				
146310	Aanbrengen DWA-uitleggers	m	225,00V		
1465	<u>Trottoirkolken</u>				
146510	Aanbrengen trottoirkolk	st	8,00V		
1466	<u>Straatkolken</u>				
146610	Aanbrengen straatkolk - IT-riool	st	5,00V		
146620	Aanbrengen straatkolk - gemengd riool	st	9,00V		
1468	<u>Lijnafwatering</u>				
146810	Detailuitwerking lijnafwatering	EUR	N		
146820	Aanbrengen sleufgoot van betonelementen	m	48,00V		
149	OPLEVERINSPECTIE RIOLERING				
1491	<u>Reinigen riolering ten behoeve van opleverinspectie</u>				
149110	Nieuw riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), keramisch	m	55,00V		
149120	Nieuw riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof	m	125,00V		
149130	Rioolput reinigen nieuw	st	7,00V		
149140	Bestaand riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton en keramiek	m	225,00V		
149150	Bestaand riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof	m	150,00V		
149160	Rioolput reinigen bestaand	st	14,00V		
1492	<u>Opleverinspectie riolering</u>				
149210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, gres en beton	m	280,00V		
149220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PP	m	275,00V		
15	STRAATWERK				
150	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
1501	<u>Afwerken zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
150110	Afwerken zandbed.	m2	8.800,00V		
1502	<u>Geotextiel</u>				
150210	Aanbrengen inlage van kunststof, geotextiel	m2	8.800,00V		
1503	<u>Fundering</u>				
150310	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.	m2	7.700,00V		
150320	Aanbrengen fundering van kwartsiet	m2	200,00V		
1504	<u>Straatlaag</u>				
150410	Aanbrengen straatlaag.	m2	6.700,00V		
150420	Aanbrengen laag zandcementstabilisatie	m2	750,00V		
150430	Aanbrengen stellaag van beton, dik 80 mm	m2	90,00V		
150440	Aanbrengen straatlaag splitcompound	m2	200,00V		
1505	<u>EPDM</u>				
150510	Aanbrengen inlage van kunststof, EPDM	m2	45,00V		
150520	Aanbrengen stellaag van beton, dik 100 mm	m2	35,00V		
151	BETONSTRAATSTENEN				
151010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, sbs, KF, blauw	m	40,00V		
152	STRAATBAKSTENEN				
1520	<u>Straatbakstenen - kleur: rood gemêleerd - DF</u>				
152010	Vervoeren straatbakstenen, DF, Coevorden mix, uit depot	m2	4.020,00V		
152020	Straatbakstenen, DF, rood gemêleerd, EV,	m2	3.250,00V		
152030	Straatbakstenen, DF, rood gemêleerd, EV, waterdichte voegen	m2	170,00V		
152040	Straatbakstenen, DF, rood gemêleerd, KV	m2	540,00V		
152050	Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, DF, rood gemêleerd	m	80,00V		
152060	Aanbrengen rollaag, straatbakstenen, DF, rood gemêleerd	m	100,00V		
152070	Vervoeren straatbakstenen, DF, minder validen, Coevorden mix, uit depot	m2	22,00V		
152080	Straatbakstenen, DF, rood gemêleerd, ribbel	m2	21,00V		
152090	Straatbakstenen, DF, rood gemêleerd, noppen	m2	1,00V		
1521	<u>Straatbakstenen - kleur: Ravenna - DF</u>				
152110	Vervoeren straatbakstenen, DF, Ravenna	m2	605,00V		
152120	Straatbakstenen, DF, Ravenna, KV	m2	550,00V		
152130	Straatbakstenen, DF, Ravenna, EV	m2	30,00V		
152160	Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, DF, Ravenna	m	50,00V		
1522	<u>Straatbakstenen - kleur: rood genuanceerd - DF</u>				
152210	Vervoeren straatbakstenen, DF, rood genuanceerd	m2	140,00V		
152220	Straatbakstenen, DF, rood genuanceerd, EV,	m2	140,00V		
1523	<u>Straatbakstenen - kleur: rood/bruin/paars - DF</u>				
152310	Vervoeren straatbakstenen, DF, rood genuanceerd	m2	260,00V		
152320	Straatbakstenen, DF, rood/bruin/paars hergebr., EV	m2	260,00V		
1524	<u>Straatbakstenen - kleur: bruin - DF</u>				
152410	Vervoeren straatbakstenen, DF, rood genuanceerd	m2	520,00V		
152420	Straatbakstenen, DF, bruin hergebr., EV	m2	380,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152430	Straatbakstenen, DF, bruin hergebr., HV	m2	160,00V		
1525	<u>Straatbakstenen - kleur: rood gemêleerd - WF</u>				
152510	Vervoeren straatbakstenen, WF, Coevorden mix, uit depot	m2	960,00V		
152520	Straatbakstenen, WF, rood gemêleerd, HV	m2	960,00V		
152530	Vervoeren straatbakstenen, WF, minder validen, Coevorden mix, uit depot	m2	29,00V		
152540	Straatbakstenen, WF, rood gemêleerd, ribbel	m2	27,00V		
152550	Straatbakstenen, WF, rood gemêleerd, noppen	m2	2,00V		
1526	<u>Straatbakstenen - kleur: geel/rood - WF</u>				
152610	Vervoeren straatbakstenen, WF, geel/rood genuanceerd	m2	532,40V		
152620	Straatbakstenen, WF, geel/rood, EV, totale breedte > 3,00m	m2	430,00V		
152630	Straatbakstenen, WF, geel/rood, EV, totale breedte < 1,50m	m2	100,00V		
152640	Aanbrengen rollaag, straatbakstenen, WF, geel/rood	m	12,00V		
152650	Vervoeren straatbakstenen, WF, minder validen, geel/rood, uit depot	m2	7,00V		
152660	Straatbakstenen, WF, geel/rood, ribbel	m2	6,00V		
152670	Straatbakstenen, WF, geel/rood, noppen	m2	1,00V		
153	NATUURSTEEN				
1531	<u>Zweeds graniet</u>				
153110	Vervoeren Zweeds graniet	m2	837,00V		
153120	Aanbrengen keien, Zweeds graniet, br. < 1,50 m, karrespoor	m2	62,00V		
153130	Aanbrengen keien, Zweeds graniet, br. 1,50 - 3,00 m	m2	25,00V		
153140	Aanbrengen keien, Zweeds graniet, br. > 3,00 m	m2	660,00V		
153150	Aanbrengen keien, Zweeds graniet, br. < 1,50 m, molgoot	m2	60,00V		
153160	Aanbrengen keien, Zweeds graniet, br. < 1,50 m, molgoot - waterdicht	m2	30,00V		
153170	Aanbrengen keien van natuursteen, maaskeien	m2	35,00V		
1532	<u>Granieten tegels</u>				
153210	Vervoeren tegels van natuursteen.	m2	40,00V		
153220	Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	40,00V		
1533	<u>Granieten banden - rechtop</u>				
153310	Aanbrengen banden van natuursteen.	m	335,00V		
153320	Aanbrengen zanddicht vlies	m2	670,00V		
153330	Aanbrengen banden van natuursteen waterelement	m	27,00V		
154	HERSTRATEN				
1541	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
154110	Herstraten straatbakstenen - DF	m2	50,00V		
154120	Herstraten straatbakstenen - WF	m2	25,00V		
1542	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
154210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00V		
1543	<u>Herstraten betontegels</u>				
154310	Herstraten gebakken tegels	m2	20,00V		
155	KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1551	<u>Rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm</u>				
155110	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, recht	m	90,00V		
155120	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, R=3,00 m	m	16,00V		
155130	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, R=4,00 m	m	6,00V		
155140	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, R=5,00 m	m	6,00V		
155150	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, R=6,00 m	m	11,00V		
1552	<u>Rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm - inritbanden</u>				
155210	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, inritverloop links	m	5,00V		
155220	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, inritverloop rechts	m	5,00V		
155230	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, inritverloop tussenstuk	m	27,00V		
1553	<u>Rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm - verloopbanden</u>				
155310	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, verloop naar maaiveld	m	5,00V		
1555	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
155510	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht	m	26,00V		
155520	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	m	13,00V		
1559	<u>Opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
155910	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht	m	47,00V		
159	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK				
1591	<u>Aanbrengen gietmortel</u>				
159110	Vullen van voegen middels vloei-mortel	m2	3,00V		
1592	<u>Aanbrengen voegenkit</u>				
159210	Vullen van voegen middels voegenkit	m2	2,00V		
17	GROEIPLAATSVERBETERINGEN				
171	GROEIPLAATSVERBETERING PLATANEN				
1715	<u>Op hoogte brengen boomroosters</u>				
171510	Verwijderen boomrooster t.b.v. bescherming platanen	st	8,00V		
171520	Verwijderen boomrooster gebroken	st	1,00V		
171530	Aanbrengen boomroosters platanen	st	9,00V		
171540	Aanbrengen straatlaag van brekerzand platanen	m2	110,00V		
1716	<u>Groeiplaatsverbetering - Urbansand 300</u>				
171610	Grondverbeteren - Urbansand 300 platanen	m3	11,00V		
1717	<u>Beluchtingspijlers</u>				
171710	Aanbrengen beluchtingspijlers platanen	st	35,00V		
172	GROEIPLAATSVERBETERING LEILINDES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1725	<u>Op hoogte brengen boomroosters</u>				
172510	Verwijderen boomrooster t.b.v. bescherming leilindes	st	9,00V		
172530	Aanbrengen boomroosters leilindes	st	9,00V		
172540	Aanbrengen straatlaag van brekerzand leilindes	m2	21,00V		
1726	<u>Groeiplaatsverbetering - Urbansand 300</u>				
172610	Grondverbeteren - Urbansand 300 leilindes	m3	42,00V		
1727	<u>Beluchtingssysteem</u>				
172710	Aanbrengen beluchtingssysteem leilindes	st	4,00V		
173	GROEIPLAATSVERBETERING PLANTENBAKKEN HA				
1730	<u>Wortelscherm</u>				
173010	Aanbrengen wortelscherm langs nutstrace	m	35,00V		
1731	<u>Groeiplaatsverbetering - Urbansand 60-40</u>				
173110	Grondverbeteren - Urbansand 60-40	m3	102,00V		
1732	<u>Beluchtingssysteem</u>				
173210	Aanbrengen beluchtingssysteem waterbak	st	9,00V		
174	GROEIPLAATSVERBETERING WADI				
174010	Grond aanbrengen ten behoeven van beplanting in wadi's	m3	175,00V		
174020	Grondverbeteren - Urbansand 300 wadi	m3	129,00V		
174030	Grondverbeteren - Urbansubstraat	m3	41,00V		
174040	Grondstructuurverbeteren mulchlaag	are	4,50V		
175	GROEIPLAATSVERBETERING OVERIGE PLANTVAKK				
175010	Losspitten bodem plantvak	m2	550,00V		
175020	Grondverbeteren - Urbansubstraat	m3	415,00V		
175030	Grondstructuurverbeteren mulchlaag	are	5,50V		
18	INRICHTINGSELEMENTEN				
181	AANBRENGEN PALEN				
181010	Aanbrengen afzetpaal uitneembaar, type: Maritiem	st	13,00V		
181020	Aanbrengen afzetpaal vast, type: Maritiem	st	6,00V		
182	MEUBILAIR - HERGEBRUIK				
182010	Aanbrengen afvalbak	st	8,00V		
182020	Aanbrengen zitbank	st	3,00V		
182030	Aanbrengen natuurstenen zitelement	st	15,00V		
182040	Aanbrengen informatiezuil	st	1,00V		
182050	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	10,00V		
182060	Aanbrengen vlaggenmast	st	2,00V		
182080	Aanbrengen fietsklemmen	st	10,00V		
182090	Aanbrengen informatiebord passantenhaven	st	1,00V		
183	MEUBILAIR HERGEBRUIK - VERVOLG				
183010	Aanbrengen brandblusser	st	1,00V		
183020	Aanbrengen reddingsboei	st	1,00V		
183030	Aanbrengen stroomzuil	st	4,00V		
184	MEUBILAIR - NIEUW				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
184010	Aanbrengen zitbank	st	2,00V		
184020	Aanbrengen afvalbak	st	4,00V		
185	HEKWERK				
185010	Leveren hek, Maritiem	m	85,00V		
185020	Maken detailtekeningen hekwerk	EUR	N		
186	VERKEERSBORDEN				
1861	<u>Verkeersbordpalen</u>				
186110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	12,00V		
1862	<u>Verkeersborden</u>				
186210	Aanbrengen verkeersborden - rond	st	5,00V		
186220	Aanbrengen verkeersborden - rechthoekig	st	7,00V		
186230	Aanbrengen verkeersborden - onderbord	st	2,00V		
1863	<u>Bewegwijzering</u>				
186310	Verplaatsen bewegwijzering	st	2,00V		
187	VLONDERS				
1870	<u>Oversteek goot</u>				
187010	Aanbrengen stapelblokken	m	8,00V		
187020	Boren van gaten in verhard beton.	st	32,00V		
187030	Aanbrengen korte ankers in verhard beton.	st	32,00V		
187040	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	8,00V		
187050	Aanbrengen hardhouten dekplanken	st	16,00V		
1873	<u>Houten vlonder - fundering</u>				
187310	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	14,00V		
187320	Boren van gaten in verhard beton.	st	56,00V		
187330	Aanbrengen korte ankers in verhard beton.	st	56,00V		
187340	Aanbrengen stalen paalhouder	st	14,00V		
187350	Aanbrengen paal van hardhout.	st	14,00V		
1874	<u>Houten vlonder - dek</u>				
187410	Aanbrengen kesp.	st	14,00V		
187420	Aanbrengen dwarsschoor.	m	8,10V		
187430	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	24,00V		
187440	Aanbrengen hardhouten dekplanken	m	80,00V		
187450	Aanbrengen hardhouten kopplank	st	2,00V		
187460	Aanbrengen radkeerder	st	6,00V		
188	DIVERSE WERKZAAMHEDEN INRICHTINGSELEMENT				
188010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	20,00V		
188020	Op hoogte brengen grondspots	st	10,00V		
189	LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
189010	Leveren fietsparkeervoorziening - enkel	st	5,00V		
2	HERINRICHTING PARKEERPLAATS OOSTERSINGEL				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
212	VERKEERSMAATREGELEN				
2121	<u>Afzettingen bij in en uitritten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212110	Toepassen afzetting(en) bij in-/uitrit	EUR		N	
2122	<u>Toepassen afzettingen</u>				
212210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
2126	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
212610	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
2128	<u>Inzet van verkeersregelaars</u>				
212810	Inzetten verkeersregelaar - reguliere werktijd	uur	300,00V		
213	KABELS EN LEIDINGEN				
2130	<u>Afstemming kabels en leidingen</u>				
213010	Afstemmingsoverleg met de nutsbedrijven	EUR		N	
2131	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
213110	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
213120	Maatregelen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N	
215	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
2151	<u>Tijdelijke bouwhekken</u>				
215110	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
2153	<u>Beschermen inrichtingselementen</u>				
215310	Beschermen inrichtingselementen	EUR		N	
2158	<u>Maatregelen schoonhouden wegen</u>				
215810	Maatregelen ten behoeve van het schoonmaken wegen	EUR		N	
2159	<u>Insporingseis</u>				
215910	Voorzieningen/materieel - insparingseis	EUR		N	
2160	<u>Rijplaten</u>				
216010	Toepassen kunststof platen (voetgangers).	EUR		N	
216020	Toepassen stalen rijplaten	EUR		N	
22	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
220	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2201	<u>Schonen terrein</u>				
220110	Schonen terrein.	EUR		N	
220120	Vervoeren en afleveren stenen schonen terrein	ton	2,00V		
220130	Vervoeren en afleveren zwerfafval schonen terrein	ton	0,25V		
2206	<u>Reinigen kolken</u>				
220640	Reinigen kolken.	st	11,00V		
2209	<u>Vervoeren rioolslib</u>				
220910	Rioolslib vervoeren.	ton	1,00V		
221	OPRUIMWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2211	<u>Verwijderen kolken</u>				
221110	Verwijderen kolk - straatkolk	st	11,00V		
2212	<u>Verwijderen uitleggers</u>				
221210	Verwijderen kolkuitleggers	m	90,00V		
222	OPRUIMWERKZAAMHEDEN INRICHTINGSELEMENTE				
2225	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
222510	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00V		
223	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
2232	<u>Verwijderen beplanting</u>				
223210	Verwijderen begroeiing.	are	1,50V		
224	OPRUIMWERKZAAMHEDEN FUNDERING				
224010	Verwijderen teervrije funderingslaag menggranulaat	m2	1.755,00V		
224020	Verwijderen inlage van kunststof	m2	1.950,00V		
226	OPRUIMWERKZAAMHEDEN ELEMENTENVERHARDI				
2260	<u>Opbreken betonstraatstenen - afvoer</u>				
226010	Opbreken betonstraatstenen, KF, grijs, afvoer	m2	19,00V		
2261	<u>Opbreken straatbakstenen - depot</u>				
226140	Opbreken straatbakstenen, WF, donker grijs, depot	m2	96,00V		
226150	straatbakstenen ontdoen van grond, WF, donker grijs, depot	m2	96,00V		
226160	Vervoeren straatbakstenen, WF, kleur: donker grijs, depot	m2	90,00V		
2263	<u>Opbreken straatbakstenen - hergebruik</u>				
226310	Opbreken straatbakstenen, DF, kleur: rood, hergebruik	m2	1.980,00V		
226320	Opbreken molgoot DF, kleur: rood	m	62,00V		
226330	straatbakstenen ontdoen van grond, DF, kleur: rood	m2	2.010,00V		
226340	Vervoeren straatbakstenen, DF, kleur: diverse kleuren, depot	m2	1.900,00V		
2264	<u>Opbreken granietkeien</u>				
226410	Opbreken keien van natuursteen.	m2	50,00V		
226420	granietkeien ontdoen van grond	m2	50,00V		
226430	Vervoeren granietkeien	m2	45,00V		
2266	<u>Opbreken tegels</u>				
226610	Opbreken gebakken P-tegels	m2	2,60V		
226620	P-tegels ontdoen van grond, gem. depot	m2	2,60V		
226630	Vervoeren P-tegels, depot	m2	2,60V		
227	OPRUIMWERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITING				
2272	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
227210	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	285,00V		
2273	<u>Varkensruggen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227310	Opbreken varkensruggen	m	20,00V		
23	GRONDWERK				
231	GROND ONTGRAVEN				
2310	<u>Zandige grond</u>				
231010	Zandige grond ontgraven uit cunet parkeerplaats	m3	525,00V		
231020	Zandige grond ontgraven uit vervallen plantvakken	m3	75,00V		
231030	Zandige grond ontgraven uit plantgaten zonder boom	m3	45,00V		
231040	Zandige grond ontgraven uit plantgaten met boom	m3	380,00V		
2312	<u>Zand ontgraven uit rioolsleuf</u>				
231220	Zand ontgraven uit rioolsleuf - nieuw riool	m3	68,00V		
232	GROND VERVOEREN				
2321	<u>Zandige grond vervoeren</u>				
232110	Zandige grond vervoeren naar depot	m3	1.093,00V		
2323	<u>Zandige grond verwerken in depot</u>				
232310	Zandige grond verwerken in depot	m3	1.093,00V		
2325	<u>Zandige grond ontgraven uit depot - afvoer</u>				
232510	Zandige grond ontgraven uit depot	m3	1.093,00V		
2327	<u>Zandige grond afvoeren van het werk</u>				
232710	Zandige grond afvoeren - klasse: Industrie	m3	1.093,00V		
233	GROND VERWERKEN - CUNETTEN				
2331	<u>Rioolsleuf</u>				
233120	Aanvullen sleuf - nieuw IT-riool - drainzand	m3	45,00V		
233130	Aanvullen sleuf - nieuw IT-riool - zand	m3	25,00V		
2332	<u>Cunetten</u>				
233210	Grond verwerken in vervallen plantgaten	m3	75,00V		
234	GROND VERWERKEN - GROENVOORZIENINGEN				
2341	<u>Plantvakverbetering voor bomen</u>				
234110	Bomenzand verwerken in plantplaats bomen	m3	198,00V		
234120	Teelgrond verwerken in plantplaats bomen	m3	208,00V		
234130	Aanbrengen palen ter plaatse van bomengrond	st	10,00V		
2342	<u>Plantvakken</u>				
234210	Teelgrond verwerken in plantplaats beplanting	m3	90,00V		
235	GRONDBEWERKINGEN				
235110	Verdichten teelgrond	m2	620,00V		
235120	Verdichten zand voor zandbed, drainzand en bomenzand	m3	343,00V		
239	LEVERANTIE ZAND EN GROND				
239010	Leveren zand voor zandbed	m3	100,00V		
239020	Leveren brekerzand	m3	37,40V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
239030	Leveren teelgrond	m3	298,00V		
239040	Leveren bomenzand	m3	198,00V		
239050	Leveren drainzand	m3	45,00V		
24	LEIDINGWERK EN KUNSTWERKEN				
242	RIOLERING				
2420	<u>IT-riolering</u>				
242010	Aanbrengen IT-buis, PP Ø 250 mm	m	45,00V		
242020	Aanbrengen PVC-hulpstuk - overschuifmof	st	1,00V		
242030	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Bocht 45 °	st	2,00V		
242050	Maken aansluiting op rioolput IT-riool	st	1,00V		
245	OVERIGE WERKZAAMHEDEN PUTTEN				
245010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
246	KOLKEN				
2461	<u>Kolk-uitleggers</u>				
246110	Aanbrengen kolkuitleggers	m	280,00V		
2462	<u>Hulpstukken</u>				
246210	Aanbrengen PVC-hulpstuk -Standaard Hulp Stuk	st	140,00V		
2465	<u>Trottoirkolken</u>				
246510	Aanbrengen trottoirkolk	st	1,00V		
2466	<u>Straatkolken</u>				
246610	Aanbrengen straatkolk	st	27,00V		
25	STRAATWERK				
250	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
2501	<u>Afwerken zandbed</u>				
250110	Afwerken zandbed.	m2	3.600,00V		
2502	<u>Geotextiel</u>				
250210	Aanbrengen inlage van kunststof, geotextiel	m2	3.500,00V		
2503	<u>Fundering</u>				
250310	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	3.500,00V		
250320	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	970,00V		
2504	<u>Straatlaag</u>				
250410	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.465,00V		
252	STRAATBAKSTENEN				
2520	<u>Straatbakstenen - kleur: rood - DF</u>				
252010	Vervoeren straatbakstenen DF, kleur: diverse kleuren uit depot	m2	2.005,00V		
252020	Vervoeren straatbakstenen KF, kleur: rood uit depot	m2	860,00V		
252030	Straatbakstenen, DF, diverse kleuren, EV	m2	1.835,00V		
252040	Straatbakstenen, DF, diverse kleuren, HV	m2	35,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252050	Aanbrengen molgoot, straatbakstenen, DF, rood	m	285,00V		
252060	Straatbakstenen, KF, rood, EV	m2	860,00V		
252070	Vervoeren straatbakstenen WF, kleur: Ravenna uit depot	m2	600,00V		
252080	Straatbakstenen, WF, Ravenna, HV	m2	600,00V		
253	TEGELS				
253010	Vervoeren gebakken tegels uit depot	m2	62,00V		
253020	Aanbrengen gebakken tegels	m2	62,00V		
253030	Aanbrengen symbooltegel - oplaadpunt	st	8,00V		
253040	Aanbrengen symbooltegel - rolstoel	st	4,00V		
254	HERSTRATEN				
2541	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
254110	Herstraten straatbakstenen, DF	m2	200,00V		
254120	Herstraten straatbakstenen, WF	m2	120,00V		
2542	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
254210	Herstraten betonstraatstenen	m2	55,00V		
255	KANTOPSLUITINGEN				
2551	<u>Rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm</u>				
255110	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, recht	m	385,00V		
255120	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, R=3,00 m	m	73,00V		
255140	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, R=5,00 m	m	4,00V		
2553	<u>Rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm - verloopbanden</u>				
255310	Aanbrengen rijwielpadbanden 70/200 x 200 mm, verloop naar maaiveld	m	4,00V		
2559	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
255910	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht	m	28,00V		
26	GROEIPLAATSVERBETERING				
261	BELUCHTING PLANTPLAATSEN BOOM				
261010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	10,00V		
28	INRICHTINGSELEMENTEN				
285	VERKEERSBORDEN				
2851	<u>Verkeersbordpalen</u>				
285110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
2852	<u>Verkeersborden</u>				
285220	Aanbrengen verkeersborden - rechthoekig	st	1,00V		
288	DIVERSE WERKZAAMHEDEN INRICHTINGSELEMENT				
288010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	4,00V		
3	AANLEG WATERBAK/HAVEN				
302	VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN				
303110	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
303120	Maatregelen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR	N		
305	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
3051	<u>Tijdelijke bouwhekken</u>				
305110	Toepassen bouwhekken	EUR	N		
3058	<u>Maatregelen schoonhouden wegen</u>				
305810	Maatregelen ten behoeve van het schoonmaken wegen	EUR	N		
306	RIJPLATEN				
306050	Aanbrengen stalen rijplaten (haaks)	m	75,00V		
306060	Instandhouden rijplaten (haaks)	m	75,00V		
306070	Verplaatsen rijplaten (haaks)	keer	1,00V		
306080	Verwijderen rijplaten (haaks)	m	75,00V		
306090	Instandhouden rijplaten (haaks)	m	75,00V		
307	VOOROPNAME GEBOUWEN				
307010	Uitvoeren bouwkundige vooropname	EUR	N		
307020	Uitvoeren bouwkundige na-opname	EUR	N		
308	TRILLINGSMETERS				
308010	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR	N		
308020	Toepassen trillingsmeters	EUR	N		
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
312	BOUWKUIP				
312010	Aanbrengen stalen damwand bouwkuip	m	21,00V		
312020	Instandhouden afdamming	m	21,00V		
312030	Verwijderen stalen damwand	m	21,00V		
312040	Aanbrengen waterdichte aansluiting	EUR	N		
32	OPRUIMINGSWERK				
320010	Demonteren bestaande leuningwerk	m	25,00V		
320020	Zagen metselwerk	m	8,00V		
320030	Slopen gemetselde muur	m3	20,00V		
320040	Slopen gewapend funderingssloof	m3	6,00V		
320050	Verwijderen van drijvende steiger	st	1,00V		
320060	Verwijderen houten paal.	st	4,00V		
320070	Aanpassen bestaande drijvende steiger	st	1,00V		
320080	Aanbrengen drijvende steiger	st	1,00V		
320090	Aanbrengen paal van hardhout (vrijgekomen)	st	4,00V		
320110	Slopen bestaande kade constructie	m	25,00V		
320120	Slopen bestaand voorhangschot	m	25,00V		
33	GRONDWERKEN				
330	VOORBEREIDENDE WERKZ. GRONDWERK				
330010	Opschonen havenkom	m3	60,00V		
330020	Slib afvoeren, klasse B toepasbaar in waterbodems	m3	60,00V		
331	GROND ONTGRAVEN				
331010	Teelaarde ontgraven uit bouwterrein	m3	160,00V		
331020	Zand ontgraven uit bouwterrein, t.b.v. heiplateau +9,35 m	m3	1.485,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331030	Zand ontgraven uit bouwkuip	m3	810,00V		
331040	Veen ontgraven uit bouwkuip	m3	300,00V		
331050	Grond ontgraven uit sleuf achter stalen damwand	m3	55,00V		
331060	Grond ontgraven uit watergang	m3	100,00V		
332	GROND VERVOEREN				
332010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	420,00V		
332020	Teelaarde afvoeren	m3	179,00V		
332030	Zand afvoeren	m3	1.911,00V		
332040	Veen afvoeren	m3	300,00V		
332050	Grond afvoeren, klasse B toepasbaar in waterbodems	m3	100,00V		
333	GROND VERWERKEN				
333010	Zand verwerken in bestaande waterpartij	m3	420,00V		
333020	Zand verwerken in grondverbetering 0,30 m	m3	200,00V		
333030	Aanbrengen laag gestabiliseerd zand dik 300 mm	m2	440,00V		
333040	Klei verwerken in talud	m3	27,00V		
334	GRONDBEWERKINGEN				
334010	Profileren van oppervlakken (zand)	m2	665,00V		
334020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	200,00V		
335	GROND LEVEREN				
335010	Leveren zand voor zandbed.	m3	332,00V		
335020	Leveren klei.	m3	27,00V		
35	OEVER- EN BOUWWERKEN				
351	FUNDERINGEN EN HEIWERKEN				
3510	<u>Aanbrengen vooraf vervaardigde betonnen palen</u>				
351010	Schroeven prefab betonnen paal, lg 12,00 m	st	45,00V		
351020	Schroeven prefab betonnen paal, lg 11,50 m	st	8,00V		
351030	Schroeven prefab betonnen paal, lg 6,50 m	st	4,00V		
351040	Verwijderen betonnen paalkop HSP260	st	53,00V		
351050	Verwijderen betonnen paalkop HSP260	st	4,00V		
3511	<u>Stalen damwand</u>				
351110	Aanbrengen stalen damwand	m	71,00V		
351120	Aanbrengen stalen hoekplank.	st	2,00V		
351130	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	87,00V		
351140	Aanbrengen stalen deksloof met dook	m	71,00V		
351150	Toepassen stalen console	EUR	N		
351160	Aanbrengen gording HE260B	m	71,00V		
351170	Aanbrengen ankerstoelen	st	30,00V		
351180	Aanbrengen groutanker, hellingshoek 30°	st	10,00V		
351190	Aanbrengen groutanker, hellingshoek 35°	st	4,00V		
3512	<u>Stalen damwand (vervolg)</u>				
351210	Aanbrengen groutanker, hellingshoek 40°	st	2,00V		
351220	Aanbrengen groutanker, hellingshoek 45°	st	2,00V		
351230	Aanbrengen groutanker, hellingshoek 60°	st	2,00V		
351240	Aanbr. koppelanker, M36	st	5,00V		
351250	Leveren ankerstang koppelanker M36	m	26,50V		
351260	Controleproef verankeringselementen.	st	20,00V		
351270	Geschiktheidsproef verankeringselementen.	st	5,00V		
352	BETONWERK				
3521	<u>Bekisting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352110	Aanbrengen werkvloer,	m2	615,00V		
352120	Toepassen bekisting vloer.	m2	65,00V		
352130	Toepassen bekisting t.b.v. randen, goot	m2	8,00V		
352140	Toepassen bekisting sparing, put 300 x 300	st	2,00V		
352150	Toep. bekisting t.b.v. randen, trapredes schoonwerkbet.	m2	52,00V		
352160	Aanbrengen verloren bekisting, EPS	m3	34,00V		
352170	Toep. schuine bekisting wand, hoge kademuur	m2	78,00V		
352180	Toep. schuine bekist. wand, scheiding waterbak / haven	m2	50,00V		
3522	<u>Bekisting vervolg</u>				
352210	Toepassen bekisting vert. wand.	m2	14,00V		
352220	Toepassen bekisting vert. wand, schoonwerkbet.	m2	40,00V		
352230	Toepassen bekisting funderingsloof, gemetselde wand	m2	7,00V		
352240	Toepassen bekisting funderingsloof. ringbalk pompput	m2	8,50V		
3523	<u>Wapening</u>				
352310	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	26.200,00V		
352320	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	26.200,00V		
352330	Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal.	kg	5.240,00V		
3524	<u>In het werk gestort beton</u>				
352410	Aanbrengen beton vloer.	m3	102,00V		
352420	Aanbrengen beton t.b.v. trapredes i.h.w.g.	m3	108,00V		
352430	Aanbrengen beton t.b.v. wand	m3	36,00V		
352440	Aanbrengen beton t.b.v. wand, doorsnede H-H	m3	6,00V		
352450	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	10,00V		
3526	<u>(Be-) afwerken betonoppervlakken</u>				
352610	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	145,00V		
352620	Afw. ontkiste oppervlakken van beton, schoonwerkbet.	m2	92,00V		
352630	Afwerken niet bekiste betonoppervlakken.	m2	30,00V		
352640	Afw. niet bekiste betonoppervlakken, schoonwerkbet.	m2	28,00V		
352650	Nabehandeling betonoppervlakken. (curing-compoud)	m2	295,00V		
3527	<u>Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen</u>				
352710	Aanbr. prefab voorhangelement dubbelzijdig	m	50,00V		
352720	Aanbr. prefab voorhangelement enkelzijdig	m	21,20V		
352730	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonput	st	3,00V		
352740	Aanbrengen geprefabriceerde keerwand	m	20,00V		
3528	<u>Bijkomende werkzaamheden prefab elementen.</u>				
352810	Aanvullen sparingen met gietmortel	dm3	102,00V		
352820	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	60,00V		
357	GEMETSELDE ONDERDELEN				
357010	Aanbrengen korte metselwerkankers in verhard beton.	st	1.000,00V		
357020	Aanbrengen kozijnankers in verhard beton.	st	100,00V		
357030	Leveren en aanbrengen voormetseling.	m2	125,00V		
357040	Leveren en aanbrengen gemetselde wand	m2	50,00V		
357050	Leveren en aanbrengen rollaag, bestaande kademuur	m2	8,60V		
357060	Leveren en aanbrengen rollaag, nieuwe kademuur	m2	74,00V		
357070	Leveren en aanbrengen rollaag, 'ezelsrug	m2	13,00V		
357080	Leveren en aanbrengen van voegwerk.	m2	270,00V		
357090	Aanbrengen rugvulling t.b.v. dilatatievoeg metselwerk	m	150,00V		
357100	Aanbrengen elastische voegvulling.	m	150,00V		
359	UITSTROOMVOORZIENING HWA HAVEN				
3591	<u>HWA-Riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
359110	Aanbrengen PP Ø 200 mm	m	12,00V		
359120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap	st	3,00V		
359140	Aanbrengen stalen buis - doorvoering kademuur	m	3,60V		
359150	Aanbrengen stalen zettingsstuk	st	3,00V		
3592	<u>HWA-put</u>				
359210	Aanbrengen put van kunststof.	st	3,00V		
3593	<u>Putrand</u>				
359310	Aanbrengen putrand met deksel, HWA	st	3,00V		
3594	<u>Doorvoer kademuur</u>				
359420	Maken gat t.b.v. doorvoer door kademuur	st	3,00V		
36	GROEIPLAATSVERBETERING				
360	GROEIPLAATSVERBETERING - URBANSAND 60-40				
360010	Grondverbeteren - Urbansand 60-40	m3	18,00V		
360020	Grondverbeteren - Urbansubstraat	m3	16,00V		
360030	Grondstructuurverbeteren mulchlaag	are	0,30V		
37	INRICHTING EN BEBAKENING				
370010	Aanbr. prefab traptrede 2000 x 200 mm	m	49,00V		
370020	Aanbr. prefab traptrede 1100 x 200 mm	m	280,00V		
370030	Aanbrengen vooraf vervaardigde taludtrap	st	1,00V		
370040	Aanbrengen vooraf vervaardigde bloembakken	st	4,00V		
370050	Aanbrengen rugvulling t.b.v. dilatatievoeg betonwerk	m	150,00V		
370060	Aanbrengen elastische voegvulling.	m	150,00V		
4	WERKZAAMHEDEN KABELS & LEIDINGEN (NUTS)				
402	VERKEERSMAATREGELEN				
4022	<u>Toepassen afzettingen</u>				
402210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
402220	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
4025	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
402520	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
4026	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
402610	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
4028	<u>Inzet van verkeersregelaars</u>				
402810	Inzetten verkeersregelaar - reguliere werktijd	uur	400,00V		
405	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
4051	<u>Tijdelijke bouwhekken</u>				
405110	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
4052	<u>Stamommanteling</u>				
405210	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	5,00V		
405220	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming van de leilindes op de Markt	m	240,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4058	<u>Maatregelen schoonhouden wegen</u>				
405810	Maatregelen ten behoeve van het schoonmaken wegen	EUR		N	
410	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN NUTS				
4101	<u>Afstemming kabels en leidingen</u>				
410110	Afstemmingsoverleggen met de nutsbedrijven	EUR		N	
411	OPRUIMWERKZAAMHEDEN NUTS				
4110	<u>Tegels</u>				
411010	Opnemen sleufbedekking, tegels, breedte gemiddeld 0,90 m	m2	100,00V		
411020	Opnemen sleufbedekking, tegels, breedte gemiddeld 2,00 m	m2	30,00V		
4112	<u>Straatbakstenen</u>				
411210	Opnemen sleufbedekking, straatbaksstenen, breedte gemiddeld 0,90 m	m2	350,00V		
411220	Opnemen sleufbedekking, straatbaksstenen, breedte gemiddeld 2,00 m	m2	300,00V		
4113	<u>Asfalt</u>				
411310	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	70,00V		
411320	Zagen van bitumineuze verharding.	m	90,00V		
4114	<u>Fundering</u>				
411410	Verwijderen teervrije funderingslaag, hoogovenslakken	m2	70,00V		
412	GRONDWERK NUTS				
412010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m), breedte gemiddeld 0,90 m	m	750,00V		
412020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m), breedte 2,00 m	m	300,00V		
412030	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m), breedte gemiddeld 0,90 m	m	250,00V		
412040	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m), breedte 2,00 m	m	100,00V		
412050	Aanbrengen grondverbetering/stabilisatie in werkgat/-put.	m3	35,00V		
412060	Leveren zand voor zandbed - nutsseuven	m3	1.570,00V		
4121	<u>Zand vervoeren naar depot en afvoeren</u>				
412110	Zand vervoeren naar depot	m3	1.535,00V		
412120	Zand verwerken in depot	m3	1.535,00V		
412130	Zand ontgraven uit depot	m3	1.535,00V		
412140	Zandige grond afvoeren - klasse: Industrie	m3	1.535,00V		
422	OPRUIMWERKZAAMHEDEN INRICHTINGSELEMENTE				
4224	<u>Verwijderen boomroosters</u>				
422410	Verwijderen boomrooster, rondom te kappen bomen	st	6,00V		
423	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
4230	<u>Kappen bomen</u>				
423020	Verwijderen bomen - 0,50 - 0,75 m	st	11,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423030	Verwijderen bomen - 0,75 - 1,00m	st	11,00V		
423040	Verwijderen stobben.	st	4,00V		
45	STRAATWERK				
450	Tegels				
450010	Herstellen sleufbedekking, tegels, breedte gemiddeld 0,90 m	m2	100,00V		
450020	Herstellen sleufbedekking, tegels, breedte gemiddeld 2,00 m	m2	30,00V		
452	Straatbakstenen				
452010	Tijdelijk herstellen sleufbedekking, straatstenen, breedte gemiddeld 0,90 m	m2	350,00V		
452020	Tijdelijk herstellen sleufbedekking, straatstenen, breedte gemiddeld 0,90 m	m2	300,00V		
452030	Aanbrengen straatbakstenen	m2	70,00V		
452050	Vervoeren straatbakstenen uit depot	m2	70,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL				
811	Inzetten werknemers				
811120	Inzetten werknemer, vakman GWW	uur	80,00V		
811220	Inzetten werknemer, stratenmaker	uur	80,00V		
811320	Inzetten werknemer, opperman	uur	80,00V		
812	Inzetten materieel				
812110	Inzetten hydraulische graafmachine - wiel	uur	80,00V		
812120	Inzetten hydraulische graafmachine - rups	uur	80,00V		
812130	Inzetten vrachtauto	uur	80,00V		
812140	Inzetten wiellader	uur	80,00V		
812150	Inzetten tractor met dumper	uur	80,00V		
812180	Inzetten veeg- zuigauto	uur	80,00V		
82	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
824120	Gebruik directieverblijf.	week	75,00V		
824180	Gebruik meetbenodigheden	dag	5,00V		
83	WERKEN ONDER BEGELEIDING				
831	ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING				
831010	Werken onder archeologische begeleiding	EUR		N	
831020	Werken volgens PvE archeologie	EUR		N	
832	MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING				
832010	Werken onder milieukundige begeleiding	EUR		N	
833	BEGELEIDING BOMENWACHT				
833010	Werken onder begeleiding van een bomenwacht	EUR		N	
833020	Werken volgens eisen bewortelings- en groeiplaatsonderzoek	EUR		N	
833030	Inzetten werknemer - ETT-er	uur	400,00V		
84	BEREKENINGEN EN TEKENINGEN WATERBAK/HAV				
8410	<u>Tekeningen en berekeningen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841010	Berekeningen en tekeningen staalconstructies	EUR		N	
841020	Berekening en tekeningen t.b.v. gording	EUR		N	
841030	Berekening en tekeningen t.b.v. verankering	EUR		N	
841040	Detailtekeningen t.b.v. damwand	EUR		N	
841050	Opstellen voegenplan metselwerk	EUR		N	
8411	<u>Tekeningen en berekeningen - vervolg</u>				
841110	Maken integraal uitvoeringsontwerp	EUR		N	
841120	Ontwerpen en berekenen hulpconstructie	EUR		N	
841130	Berekeningen en tekeningen funderingspalen	EUR		N	
841150	Maken berekeningen en tekeningen betonconstructies	EUR		N	
85	BEMALINGEN				
851	OPEN BEMALING				
851010	Toepassen open bemaling	EUR		N	
852	BRONBEMALING				
852010	Toepassen bronbemaling	EUR		N	
852020	Toepassen debietmeetpunt	EUR		N	
853	WATERGEVEN				
853010	Water geven bomen	st	25,00V		
88	DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
880	DIVERSEN				
8802	<u>Toepassen projectinformatiebord</u>				
880210	Toepassen projectinformatiebord	st	2,00V		
8803	<u>Reststoffen</u>				
880310	Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten	EUR		N	
8804	<u>Tijdelijk depot</u>				
880410	Toepassen tijdelijk depot	EUR		N	
8805	<u>Bouwplaatsbeveiliging</u>				
880510	Toepassen bouwplaatsbeveiliging	st	2,00V		
8808	<u>Duurzaamheid</u>				
880810	Duurzaamheid	EUR		N	
8809	<u>Realiseren kwaliteit</u>				
880910	Realiseren kwaliteit - Beste PKV	EUR		N	
881	V&G				
881010	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR		N	
882	Communicatie				
882010	Informatiebijeenkomst	EUR		N	
882020	Communiceren met derden	EUR		N	
882030	Communicatie opdrachtgever	EUR		N	
884	Uitzetwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
884010	Uitzetwerk	EUR		N	
885	Aanvullende onderzoeken				
885010	Aanvullend onderzoek vrijk. asfalt	EUR		N	
885020	Uitvoeren partijkeuring AP-04	st	6,00	V	
885030	Uitvoeren in-situ partijkeuring AP-04	st	2,00	V	
886	Meldingen				
886010	Meldingen grond/baggerspecie (Bal)	EUR		N	
886020	Melding toepassen bouwstof (Bal)	EUR		N	
887	Coördineren werkzaamheden				
887010	Coördinatie in elkander grijpende werken	EUR		N	
888	Opstellen plannen				
8880	<u>Werkplannen</u>				
888010	Opstellen plannen	EUR		N	
8881	<u>Bemalingsplan</u>				
888110	Opstellen bemalingplan	EUR		N	
8882	<u>Verkeerplan</u>				
888210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
888220	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8884	<u>Plan van aanpak sanering</u>				
888410	Opstellen plan van aanpak sanering	EUR		N	
8885	<u>Verificatiematrix kwaliteitsborging</u>				
888510	Opstellen verificatiematrix kwaliteitsborging	EUR		N	
8886	<u>Meetplan trillingsmetingen</u>				
888610	Opstellen meetplan	EUR		N	
8887	<u>Werkplan graven wortelzone</u>				
888710	Opstellen werkplan boombescherming	EUR		N	
889	Revisie				
889010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
889020	Verstrekken gegevens BRO	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950110	Stelpost algemeen	EUR	30.000,00V		
950120	Stelpost onderdelen steiger	EUR	15.000,00V		
950130	Stelpost herstelwerkzaamheden muurtjes	EUR	15.000,00V		
950140	Stelpost herstelwerkzaamheden straatwerk	EUR	20.000,00V		
950150	Stelpost werkzaamheden lichtmasten	EUR	20.000,00V		
950250	Stelpost specialistisch toezicht door opdrachtgever	EUR	10.000,00V		
950320	Stelpost melden afwijkende ligging K en L	EUR	1.000,00V		
950340	Stelpost melden onbekend ondergronds net	EUR	1.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				