

Notabestek

**Integraal groenbestek
gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht 2025-2028**

Titel

Opdrachtgever	Gemeente Hendrik- Ido-Ambacht
Besteknummer	24-001
Datum	18-10-2024
Status	NVI 1

Laat maar komen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : Integraal Groenbestek 2025-2028
Besteknummer : 24-001-01
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Datum : 18-10-2024
Status : NOTABESTEK (18 Oktober 2024)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-AmbachtBezoekadres:
Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-AmbachtT. 14 078
E. gemeente@h-i-ambacht.nl
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT EdeBezoekadres:
Anthonie Fokkerstraat 1e,
3772 MP BarneveldT. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
126020			Gewijzigde bestekspost				
126020	510205 9.1.9.9.	Bemesten beplantingsvak. Betreft: vaste planten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Samengestelde organisch minerale meststof, NPK (7-6-1) + 4 MgO. DCM mix 2 of gelijkwaardig Leverancier DCM of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 10 kg/100m2. Leverantie op stelpost	m2 kg	7.670,57 V		767,05 I
132010			Gewijzigde bestekspost				
132010	510299	. .	Bemesten bloembollen Betreft het bemesten van bloembollen in grasveld en gazon ten behoeve van een rijke bloei. Periode van uitvoering: voor de bloei Te onderhouden oppervlakte: Samengestelde organische meststof, bevat o.a. K+, CaO, MgO. DCM Solafida of gelijkwaardig. Leverancier DCM of gelijkwaardig. Hoeveelheid: 10 kg/100 m2. Leverantie op stelpost	m2 m2 kg	1.683,23 V		1.683,23 I 168,32 I
132020			Gewijzigde bestekspost				
132020	510299	. .	Bemesten bloembollen Betreft het bemesten van bloembollen in grasveld en gazon ten behoeve van aansterken voor het volgende groeiseizoen Periode van uitvoering: maart-april Te onderhouden oppervlakte: Samengestelde organische meststof, NPK (7-6-1) + 4MgO. DCM mix 2 of gelijkwaardig Leverancier DCM of gelijkwaardig Hoeveelheid: 10 kg/100 m2. Leverantie op stelpost	m2 m2 kg	1.683,23 V		1.683,23 I 168,32 I
150010			Gewijzigde bestekspost				
150010	512599	. .	Uitvullen gaten gazon onder speeltoestellen Betreft het aanvullen van gaten onder speeltoestellen met dresgrond en egaliseren. Aantal speeltoestellen in gazon: Gerekend is met 30 stuks speeltoestellen per jaar. Dressgrond: 0,15 m3 per speeltoestel Gerekend is met 1 beurt per jaar op basis van resultaten van de periodieke veiligheidsinspectie Na aanvullen egaliseren en doorzaaien met grasmengsel voor recreatief gras, SV 7 Hoeveelheid: 1 kg / 100 m2	m3 st m3 kg	4,50 V		163,00 I 4,50 L 3,00 L

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 03 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, is tegen betaling van € 182,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 14 Overige algemene bepalingen

- 02 Indien vereist moet de uit lid 01 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.

01 01 16 Vertegenwoordiging van de aannemer

- 04 De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht machines in te zetten met een duidelijk herkenbaar bedrijfslogo.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 04 Verlengen van de RAW-raamovereenkomst**

- 01 [VERWIJDERD] In afwijking van artikel 01.21.04 lid 1 van de Standaard RAW-bepalingen, is de op de inschrijfstaat vermelde korting (percentage en/of kortingsbedrag) eveneens van toepassing op de mogelijke verlengingen van deze RAW-Raamovereenkomst.
- 02 In verband met mogelijke budgettaire wijzigingen behoudt de opdrachtgever zich het recht de raamovereenkomst renovaties en boomonderhoud los van het integraal onderhoudsbestek te verlengen, of niet te verlengen. Voor het integraal onderhoudsbestek geldt dit vice versa.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 [VERWIJDERD] De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 300.000,00 exclusief omzetbelasting per jaar, zal behalen.
- 02 [VERWIJDERD] Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid gegarandeerde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag dat gelijk is aan het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in het vorige lid gegarandeerde bedrag.
- 03 [VERWIJDERD] Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 07 Besteksmeldingen**

- 06 Alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing zijn op de werkzaamheden uit de overeenkomst - doorgestuurd naar het bij de aannemer bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisen te worden afgehandeld.

01 27 Bijkomende verplichtingen

HFD PAR ART LID

01 27 06 Responstijden

- 01 De aannemer maakt onderdeel uit van de wachtdienst en garandeert dat hij kan voldoen aan de responstermijn van één uur bij spoedmeldingen (gevaarlijke of verkeersbelemmerende omstandigheden). Dit geldt voor de het 'Calamiteitenteam' conform bestekspostnummer 610010.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

02 [VERWIJDERD] Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

51 4 Beplantingen**51 44 Risicoverdeling en garanties****51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting**

03 Voor alle invasieve exoten geldt dat deze onder geen enkele omstandigheid zaad mogen zetten. De beheer- en bestrijdingsmaatregelen dienen voor de zaadzetting te zijn uitgevoerd om verdere verspreiding van de soort te voorkomen.

04 Voor reuzenberenklauw geldt dat wanneer deze zich op een locatie bevindt waar deze binnen het bereik valt van bijv. een wandepad, fietspad of speelplek, ingegrepen moet worden voordat de plant een hoogte van max. 60 cm bereikt.

