

Algemene informatie

Aanbesteding: Draagbare Gasdetectiemiddelen
Aanbestedende Dienst: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Referentie: IUC23-714

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 28
Onderwerp: Programma van Eisen UE.23

Vraag:

Al vele jaren wordt het douane personeel geleerd en geëxamineerd met de kennis dat het gasdetectiebuisje methylbromide eveneens wordt gebruikt om 1,2 dichloorethaan aan te tonen (er zijn meerdere buisjesfabrikanten die deze mogelijkheid hanteren). Dit scheelt de medewerker een extra meting. Is het mogelijk om in dat geval voor methylbromide en 1,2 dichloorethaan dan hetzelfde buisje op te voeren? Er is een officieel meetvoorschrift om 1,2 dichloorethaan te meten met het buisje methylbromide.

Antwoord:

Aanbesteder meldt dat deze bekend is met de beschreven werkwijze, en akkoord gaat met opvoeren van hetzelfde buisje voor methylbromide en 1,2 dichloorethaan. Indien voor deze werkwijze wordt gekozen, dient in het prijzenblad Bijlage 8 wel voor zowel methylbromide als 1,2 dichloorethaan een prijs te worden ingevoerd.

Percelen: P1 Draagbare Gasdetectiemiddelen
Beantwoord op: 28 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. 29
Onderwerp: Programma van Eisen UE21

Vraag:

De probe dient te zijn voorzien van een extra tappunt voor het doen van metingen met gasdetectiebuisjes. Is dit noodzakelijk als in UE22 wordt gesteld dat er een aansluiting in de koffer moet zitten voor het meten met gasdetectiebuisjes?

Antwoord:

Aanbesteder meldt dat deze UE21 en UE22 niet wijzigt.

Percelen: P1 Draagbare Gasdetectiemiddelen
Beantwoord op: 28 mei 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
30 Programma van Eisen UE.18

Vraag:

Hier wordt de resolutie van de sensor beschreven als 0,1 ppm tot 1000 ppm en 1 ppm tussen de 1000 en 2000 ppm. Onze sensor heeft onderstaande resoluties graag toestemming voor deze resoluties.

Standaard resolutie Eis

0-20 ppm 0,01 ppm 0.1
> 20-50 ppm 0,02 ppm 0.1
> 50-100 ppm 0,05 ppm 0.1
> 100-200 ppm 0,1 ppm 0.1
> 200-500 ppm 0,2 ppm 0.1
> 500-1.000 ppm 0,5 ppm 0.1
> 1.000-2.000 ppm 1,0 ppm 1.0

Antwoord:

Aanbesteder meldt dat deze uitvoeringseisen noodzakelijk zijn, en deze UE18 niet wijzigt.

Percelen: P1 Draagbare Gasdetectiemiddelen
Beantwoord op: 28 mei 2024
Label: Inhoud