

Resultatenlijst schoonmaakdienstverlening.

Alle hieronder genoemde elementen moeten ná oplevering van de schoonmaak stof- en vlek-vrij zijn. De reikhoogte is vastgesteld op 1,80 meter. Indien er controle is niet direct na oplevering van de schoonmaak mag enige (lichte) verontreiniging aanwezig zijn. Onderstaand wordt beschreven hoe de elementen er dan uit mogen zien.

Elementen die zich in zijn geheel boven reikhoogte bevinden mogen licht stof bevatten. Het is aan de inschrijver om te bepalen in welke frequentie deze elementen schoongemaakt dienen te worden.

Afvalbakken dienen dagelijks te worden voorzien van een schone lege afvalzak.

Het verwijderen van schopstrepen, het verwijderen van kauwgom en het verwijderen van spinrag op alle elementen behoren tot de dagelijkse reguliere schoonmaak.

Afval- en prullenbak/ cupcare: De afvalbak mag niet meer dan de ½ gevuld zijn. De binnenkant behoeft niet vlek-vrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel. Op de buitenkant van de afvalbak en eventuele deksel mogen een paar spetters zitten. Bij afvalbakken die geïntegreerd zijn in een keukenblok dient het gedeelte waarin de afvalbak staat vrij te zijn van (koffie) vlekken en aanslag.

Apparatuur (Computers, beeldschermen, toetsenbord en muis, printers, kopieerapparatuur, digiborden en LCD schermen): Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Armatuur/bureaulamp: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Asbakken (rookruimten): Enkele sigarettenpeuken mogen aanwezig zijn. Aanslag mag niet aanwezig zijn.

Balie: Vlek- en vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. (Zij)kanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlek-vrij zijn. Licht stof op de poten is toegestaan.

Balieglas: Hierop mogen enkele vingertasten aanwezig zijn.

Bedieningspaneel (voor liften/deuren): Enkele vlekken en enkele vingertasten mogen aanwezig zijn.

Bewegwijzering: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

BHV kasten en apparatuur: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Borstelhouder (sanitair): Moet stof- en vlek-vrij zijn.

Brandblusapparatuur/ kasten: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Bureau/ (bijzet)tafel: Vlekken/ vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek-vrij zijn. Licht stof op de poten is toegestaan.

Convactorput: Mag geen stofophoping bevatten.

Damesverbandautomaat: Moet stof- en vlek-vrij zijn.

Deur/deurposten: Op deuren en deurposten mag geen stof aanwezig zijn. Schopstrepen van schoenen worden als fout aangemerkt. Enkele vlek- en/of vingertasten rondom handgreep zijn toegestaan.

Digibord/smartboard/whitebord: Enkele vlek/vingertasten mogen aanwezig zijn.

Doorspoelinstallatie: Enkele vlek/vingertasten en wat licht stof mogen aanwezig zijn.

Douche: Op de douche-installatie, de douchevloer, inclusief afvoerputje en de douchewand mag geen (kalk)aanslag aanwezig zijn. Afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn. Enkele vlekken, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.

Garderobekasten/lockers/brievenbussen: Enkele vlekken/vingertasten zijn toegestaan. Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.

Handdoekautomaat: Enkele vlek/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik mogen aanwezig zijn. De automaat moet voldoende bijgevuld zijn.

Hygiëneboxen: Enkele vlek/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.

Kabelgoten: Licht stof is toelaatbaar, losliggende vervuiling is niet toegestaan.

Kapstok: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn, losliggende vervuiling is niet toegestaan.

Kast hoog (boven 1.80m): Enkele vlekken/vingertasten rondom de handgreep zijn toegestaan. Op de bovenzijde is licht stof toegestaan. De inwendige verticale vlakken van de kasten hoeven niet te worden schoongemaakt.

Kast laag (tot 1.80m): Enkele vlekken/vingertasten rondom de handgreep zijn toegestaan. De bovenzijde moet stof- en vlek-vrij zijn. De inwendige verticale vlakken van de kasten hoeven niet te worden schoongemaakt.

Keuken/ aanrechtblokken: Enkele vlek/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. De voor- en onderzijde van eventuele keukenkastjes moeten vlek-vrij zijn. Op aanrechtblad en kranen mag geen (kalk)aanslag aanwezig zijn.

Legplanken: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Leidingen en buizen: Op horizontale leidingen is wat licht stof toelaatbaar.

Leuning: Op horizontale delen is wat licht stof toelaatbaar. Er zijn enkele vingertasten toegestaan.

Luchtverfrisser: Moet stof- en vlek-vrij zijn. Zo nodig voldoende aanvullen of de vulling vervangen.

Overige inventaris: Wat licht stof is toelaatbaar.

Papierbak: Wat licht stof is toelaatbaar.

Pedaalemmer: Zie afval/prullenbak.

Planchet: Moet stof- en vlek-vrij zijn.

Plafond: Spinrag mag niet aanwezig zijn.

Plafondrooster: Moet vlek vrij zijn. Licht stof is toegestaan.

Plinten: Op plinten mag wat licht stof aanwezig zijn.

Radiatoren in sanitaire ruimten en sportruimten: Moet stof- en vlek vrij zijn.

Radiator/convectorkasten in burea kamers, lesruimten en verkeersruimten: Licht stof is toegestaan.

Richel/rand: Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.

Schaamschot: inclusief het frame, waarin het geplaatst is: Moet stof- en vlek vrij zijn.

Schakelaars/(wand)contact(dozen): Licht stof is toegestaan.

Separatieglas/deurglas: Hierop mogen enkele vingertasten aanwezig zijn.

Spiegel: Moet stof vrij zijn. Enkele spetters zijn toegestaan.

Stoel/bank/kruk: Licht stof op de poten is toegestaan, losliggende vervuiling is niet toegestaan. Schopstrepen worden als fout aangemerkt. Er mogen niet meer dan 2 kauwgom(resten) aanwezig zijn.

Tafel/bijzettafeltje/ladeblok: Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Zijkanten, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlek vrij zijn. Schopstrepen worden als fout aangemerkt. Er mogen niet meer dan 2 kauwgom(resten) aanwezig zijn.

Telefoon: Moet stof vrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan.

Televisieschermen (in algemene ruimten): Enkele vlek/ vingertasten op voorzijde mogen aanwezig zijn. Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.

Toiletbril: Enkele vlekken, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn.

Toiletrolhouder: Enkele vlek/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Moet voldoende gevuld zijn.

Toiletpot: Er zijn enkele vlekken toegestaan in de toiletpot. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de toiletpot moet stof- en vlek vrij zijn.

Uitstortgootsteen/slokop: Er zijn enkele vlekken toegestaan aan de binnenzijde. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de gootsteen moet stof- en vlek vrij zijn.

Urinoir: Er zijn enkele vlekken toegestaan aan de binnenzijde. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van het urinoir moet stof- en vlek vrij zijn.

Vensterbanken: Licht stof toegestaan, losliggende vervuiling is niet toegestaan.

Vloeren/trappen:

Harde (geconserveerde) vloeren: Enig zichtbaar los vuil/ licht stof is toegestaan. Enkele vlekken mogen aanwezig zijn op de vloer. Er mogen enkele schopstrepen aanwezig zijn op de vloeren. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn.

Stenen vloeren: Enig zichtbaar los vuil/ licht stof is toegestaan. Enkele vlekken mogen aanwezig zijn op de vloer. Er mag geen (kalk)aanslag aanwezig zijn op de vloeren. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn.

Houten vloeren: Enig zichtbaar los vuil/ licht stof is toegestaan. Enkele vlekken mogen aanwezig zijn op de vloer. Er mogen enkele schopstrepen aanwezig zijn op de vloeren. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn.

Tapijtvloeren: Vloeren moeten stofvrij zijn en vrij van grof vuil. Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Vlekken in tapijt zijn niet toegestaan.

(Tegel)wanden met max. hoogte 2.20m: Enkele vlek/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Strepen door het schoonmaken zijn methodefouten.

Wastafel inclusief kranen: Er zijn enkele vlek/vingertasten toegestaan aan de binnenzijde van de wastafel. Er mag geen (kalk)aanslag aanwezig zijn op de wastafel en de kranen. De onderzijde van de wastafel moet stof- en vlek vrij zijn.

Zeepdispenser: Enkele vlek/vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. De dispenser moet voldoende zijn gevuld.