

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Kerkrade BV	Ordernummer	54461
Klantnummer	C100285	Contractnummer	13883
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en	Datum uitvoering	11/08/2023
Locatie	Leliestraat 6466XP KERKRADE		
Hal	6223	Gymzaal Leliestraat [6223]	
Toestellen set	6223	Gymzaal Leliestraat [6223]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	1967		
Zaalhoogte (m)	5.5		

Algemene opmerking:

Afgekeurde materialen /toestellen graag verwijderen uit de zaal en berging .

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Inspectie uitgevoerd door:

Jack Peeters

Rapport besproken met:

Niemand.

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Zaal algemeen								
<i>Overzicht foto's zaal en berging zijn afgedrukt onder T-Spec inspectie algemeen -</i>								
1		T-Spec algemeen				2023	Toestellen voorzien van een T-Spec identificatienummer zijn geïnspecteerd, voor een veilig gebruik, conform de T-Spec inspectiemethodiek. De afgekeurde toestellen zijn gemarkeerd met een afkeursticker en zo mogelijk buiten werking gesteld.	
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
1		Klim- en touwladder installatie Recht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok				1967	De knopen zijn weer uit het klimtouw gehaald omdat deze verwondingen kunnen veroorzaken. Daarnaast zorgt slijtage op de knopen voor een kortere levensduur. Klimtouwrail en wagens hebben inwendige gebruiksslijtage. Actie: rail en wagens op aangegeven termijn vervangen.	
		00.306.830						
12		Klimtouw gevlochten hennep				2011		2025
1		Klimtouwrail				1967		2025
12		Klimtouwswagen				1967		2025
3		Ringstel / Unit Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2017		
		00.271.605; 00.271.606; 00.271.607						
<i>Plafondtoestel accessoires bewegingsonderwijs</i>								
✓ 2		Plafond unit accessoire Trapezestok				1985	Houten sporten zijn zwaar beschadigd. Actie: vervangen of verwijderen.	
		00.484.863; 00.484.867						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
2		Klimraam Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks				2017		
		00.484.861; 00.484.862						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
1		Bok Primair onderwijs				2017		
		00.271.601						
4		Honkpaal PU voet 155 cm				2011		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.306.882; 00.306.883; 00.306.884; 00.672.689						
	1	Minitrampoline Gesloten				2015		
		00.271.600						
	1	Multikast Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2020		
		00.592.368						
✓	1	Springkast Standaard , Piramidaal				2000	Naast de gebruiksslijtage heeft het lederen dek gaten die groter dan zijn 8 mm. Hierdoor bestaat de kans op beknelling van een vinger en/of teen, EN913:2018. Speling op onderlinge delen. Actie: gehele toestel vervangen.	
📷		00.306.837						
	1	Stick-/stokkenbak Driehoek				1985		
		00.484.866						
✓	2	Trapezoïde Kast model Metaal, , Groot				1967	Op het frame is hier en daar wat lak gespoten, echter komt de roest er toch weer door. EN913:2018 Toestel vervangen inclusief dekplanken of verwijderen.	
📷		00.271.608; 00.271.609						
	2	Dekplank				1967		
	6	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2000	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, conform EN913:2018. Op dit moment is er geen vervolgactie noodzakelijk.	
		00.306.842; 00.306.843; 00.306.844; 00.306.845; 00.306.846; 00.306.847						
Matten								
	1	Mat - Lange mat Canvas, 5 m				2022		
		00.734.450						
✓	1	Mat - Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2011	Door de openingen in het gebruiksvlak van > 8mm bestaat de kans op beknellingsgevaar van vinger en/of teen, EN913:2018 5.3. Actie: De mat moet worden vervangen.	
📷		00.306.855						
	1	Mat - Turn mat Bisonyl, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2022		
		00.734.447						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2015		
		00.734.448						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Hoes				2022		
	1	Hoes				2022		
	5	Mat Turn mat Canvas, 150 x 100 cm, Dikte 6 cm				2011	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. Actie: De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2026
		00.306.850; 00.306.851; 00.306.852; 00.306.853; 00.306.854						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbal installatie Vast				2008		
		00.306.876; 00.306.877						
	2	Ring				2008		
	2	Bord Hout				2008		
Volleybal								
✓	2	Volleybal profiel Open doos profiel , Opbouw				1967	De profielen hebben gebruiksslijtage en lichte roestvorming. Door gebruik zijn de profielen licht gesleten en gaan de schuif strips wat zwaarder door de profielen. EN913:2018 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen. Bevestiging op stalen balk 14 cm breed en een profiel uit twee delen ivm de veiligheidshoogte sluiting van de ringstellen.	2024
		00.306.878; 00.306.879						
Handbal / voetbal / hockey								
✓	1	Opberg- /transportwagen Hockeybadding transportwagen Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				1975	Het toestel wordt gebruikt voor het opbergen van turnmatten, eigenlijk is deze wagen bestemd voor het opbergen van hockeybaddings. Het toestel heeft gebruiksslijtage en de onderlinge delen hebben spelling. Hierdoor is de stabiliteit /functionaliteit van het toestel afgenomen EN913:2018. Het toestel op de aangegeven termijn vervangen . Horizontale turnmattenwagen aanbieden	2024
		00.306.869						
Korfbal								

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Rieten mand, Ø 50 cm (schotelvoet)				2000	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Actie: Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2025
		00.306.880; 00.306.881						
Turntoestellen en turnspringplanken								
✓	1	Herenbrug Junior				1970	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Het toestel moet op de aangegeven termijn vervangen worden.	2024
		00.306.871						
✓	1	Paard Basic				1970	Het toestel heeft gebruiksslijtage en de lak is gesleten. Door het gebruik is de stabiliteit/ functionaliteit afgenomen. EN913:2018. Het toestel moet op aangegeven termijn worden vervangen.	2024
		00.306.840						
✓	1	Springplank Wedstrijd				1985	De bekleding en onderliggende vulling zijn versleten. Actie: springplank vervangen of verwijderen.	
		00.306.874						
	1	Springplank Wedstrijd				1999	De vloerrubbers beginnen wat slechter te worden. Actie: voorlopig geen actie noodzakelijk .	
		00.306.873						
✓	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok 90 x 75 x 55 cm				1985	De hoes en/of rits verkeren in slechte staat. En de vulling is niet gelijkmatig of onvoldoende over het hele oppervlak. Gehele gymblok vervangen	
		00.734.451						
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen - Lange mat , Steekwagen				2022		
		00.734.449						
	1	Opberg- /transportwagen Ballen , Etage model				1985		
		00.306.887						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Sportvloer								
	6	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling	☒			2017		

T-Spec algemeen -



Plafond unit accessoire Trapezestok - 00.484.863; 00.484.867



Springkast Standaard - 00.306.837



Trapezoïde Kast model - 00.271.608; 00.271.609



Mat - Turn mat - 00.306.855



Volleybal profiel Open doos profiel - 00.306.878; 00.306.879



Opberg- /transportwagen Hockeybidding transportwagen - 00.306.869



Springplank Wedstrijd - 00.306.874



Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok - 00.734.451



