

=====

Gemeente Meerijstad

=====

2e NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

BESTEK 2024-4100

inzake

Vijverwijk Veghel Klimaatrobuust, rioolvervangng en herinrichting

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

De bij het bestek behorende inschrijfstaat wordt vervangen door de bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegde inschrijfstaat.

Status:	Definitief	
Kenmerk:	GMe2204-B01 d2.0	
Opgesteld:	Jarno van de Steeg	d.d. 22 juli 2024
Gecontroleerd:	Eric Artz	d.d. 22 juli 2024
Vrijgegeven:	Eric Artz	d.d. 22 juli 2024

Vragen en opmerkingen inschrijvers

Inschrijfleidraad
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 1
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.1
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 2.2
geen vragen en / of opmerkingen

Deel 3
geen vragen en / of opmerkingen

Bijlagen
geen vragen en / of opmerkingen

Tekeningen
geen vragen en / of opmerkingen

Opmerkingen of wijzigingen van opdrachtgever

Inschrijfleidraad
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 1
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.1
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Deel 2.2
De kleuren van de GWA en HWA PVC buizen zijn niet correct.
HWA dient bruin (RAL 8023) en GWA dient grijs (RAL 7037) te zijn. Hulpstukken blijven grijs (RAL 7037)
Bestekspostnr.: 141430, 141440, 141732, 141782, 141822, 241290, 241722, 241762 en 241822 worden aangepast.
De hoeveelheid van bestekspostnr.: 141820 en 241820 worden aangepast.

Deel 3
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Bijlagen
geen opmerkingen en / of wijzigingen

Tekeningen
geen opmerkingen en / of wijzigingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
141430							De bestekspost is aangepast.			
141430	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	379,00	V
		2					Situering: aansluiting kolkleiding op prefab inlaat HWA betonriool			
							Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		379,00 L
							Standpijp PVC-buis ø160 mm			
							Gerekend met 1,50 m/st			
							Kleur: bruin (RAL 8023)			
				2	3		Inclusief uitwendige kap ø160 mm	st		379,00 L
						1	Nominale middellijn 160 mm			
							Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
141440							De bestekspost is aangepast.			
141440	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	322,00	V
		2					Situering: aansluiting huisaansluiting GWA op bestaand en nieuw riool			
							Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		322,00 L
							Standpijp PVC-buis ø125 mm			
							gerekend met 1,50 m/st			
							Kleur: grijs (RAL 7037)			
				2	1		Inclusief uitwendige kap ø125 mm	st		322,00 L
						1	Nominale middellijn 125 mm			
							Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
141732							De bestekspost is aangepast.			
141732	252201						Aanbrengen PVC-buis	m		800,00 I
		2					Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		800,00 L
							Kleur: bruin (RAL 8023)			
				2	1		Nominale middellijn 125 mm			
						1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
141782							De bestekspost is aangepast.			
141782	252201						Aanbrengen PVC-buis	m		50,00 I
		2					Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		50,00 L
							Kleur: bruin (RAL 8023)			
				2	3		Nominale middellijn 160 mm			
						1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
141820							De bestekspost is aangepast.			
141820	252299						Aanbrengen huisaansluiting.	m	1.120,00	V
							Situering: huisaansluitingen GWA van erfgrans tot hoofdriool			
							Werkzaamheden:			
							- grond ontgraven t.b.v. sleuf;			
							- aanbrengen PVC-buis;			
							- aanvullen sleuf.			
141821							De bestekspost is aangepast.			
141821	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		1.120,00 I
		2					Grondsoorten gescheiden ontgraven			
			1				Tot onderkant buizen, funderingen en putten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141822			2					Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m			
				1				Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m			
					1			Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
141822								De bestekspost is aangepast.			
141822	252201							Aanbrengen PVC-buis	m		1.120,00 I
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1.120,00 L
								Kleur: grijs (RAL 7023)			
			2	1				Nominale middellijn 125 mm			
					1			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
141823								De bestekspost is aangepast.			
141823	240121							Aanvullen sleuf.	m		1.120,00 I
		2						Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m			
			2					Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven			
						9		De sleuf in lagen verdichten			
								Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
								Verdichtingsgraad met een minimum van 100%			
241290								De bestekspost is aangepast.			
241290	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	67,00 V	
		2						Situering: aansluiting huisaansluiting GWA op bestaand en nieuw riool			
								Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		67,00 L
								Standpijp PVC-buis ø125 mm			
								gerekend met 1,50 m/st			
								Kleur: grijs (RAL 7037)			
								Inclusief uitwendige kap ø125 mm	st		67,00 L
			2	1				Nominale middellijn 125 mm			
					1			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
241722								De bestekspost is aangepast.			
241722	252201							Aanbrengen PVC-buis	m		5,00 I
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		5,00 L
								Kleur: bruin (RAL 8023)			
			2	1				Nominale middellijn 125 mm			
					1			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
241762								De bestekspost is aangepast.			
241762	252201							Aanbrengen PVC-buis	m		110,00 I
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		110,00 L
								Kleur: bruin (RAL 8023)			
			2	3				Nominale middellijn 160 mm			
					1			Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
241820								De bestekspost is aangepast.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241820	252299						Aanbrengen huisaansluiting. Situering: huisaansluitingen GWA van erfgrens tot hoofdriool Werzaamheden: - grond ontgraven t.b.v. sleuf; - aanbrengen PVC-buis; - aanvullen sleuf.	m	80,00	V
241821							De bestekspost is aangepast.			
241821	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m		80,00 I
		2								
			1							
				2						
					1					
241822							De bestekspost is aangepast.			
241822	252201						Aanbrengen PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m		80,00 I 80,00 L
		2								
				2	1					
241823							De bestekspost is aangepast.			
241823	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven 9 De sleuf in lagen verdichten Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verdichtingsgraad met een minimum van 100%	m		80,00 I
		2								
			2							
						9				