
Behoort bij: 2024-4100

Vijverwijk Veghel klimaatrobuust

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VIJVERWIJK				
11	OPNEMEN				
112	OPNEMEN RIOLERING				
1122	<u>Opnemen betonnen riolering</u>				
112210	Reinigen riool beton ø300.	m	810,00	V	
112220	Verwijderen riool beton ø300.	m	810,00	V	
112230	Reinigen riool beton ø400.	m	613,00	V	
112240	Verwijderen riool beton ø400.	m	613,00	V	
112250	Reinigen riool beton ei-vormig ø250/375.	m	73,00	V	
112260	Verwijderen riool beton ei-vormig ø250/375.	m	73,00	V	
112270	Reinigen riool beton ei-vormig ø350/525.	m	130,00	V	
112280	Verwijderen riool beton ei-vormig ø350/525.	m	130,00	V	
1123	<u>Opnemen putten en putafdekkingen</u>				
112310	Reinigen rioolput bt #800.	st	36,00	V	
112320	Reinigen rioolput bt #1500.	st	3,00	V	
112330	Verwijderen rioolput bt #800.	st	36,00	V	
112340	Verwijderen rioolput bt #1500.	st	3,00	V	
112350	Verwijderen putrand met deksel.	st	42,00	V	
1124	<u>Opnemen kolken en kolkleidingen</u>				
112410	Reinigen kolken.	st	150,00	V	
112420	Verwijderen straatkolk WT + krat	st	8,00	V	
112430	Verwijderen trottoirkolk.	st	142,00	V	
112440	Verwijderen kolkleiding PVC ø125/ø160mm.	m	750,00	V	
1125	<u>Opnemen huisaansluitingen</u>				
112510	Verwijderen huisaansluiting GWA PVC ø125.	m	560,00	V	
112520	Verwijderen huisaansluiting GWA Gres ø150.	m	560,00	V	
112530	Verwijderen huisaansluiting HWA PE ø110.	m	70,00	V	
112540	Verwijderen PVC hevelput.	st	15,00	V	
112550	Verwijderen Permavoid aansluitstuk.	st	15,00	V	
112560	Verwijderen ontstoppingsput.	st	148,00	V	
113	OPNEMEN VERHARDINGEN				
1131	<u>Opnemen funderingen</u>				
113110	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	2.000,00	V	
113120	Verwijderen kunststofinlage.	m2	4.250,00	V	
113130	Verwijderen Permavoid kratten.	st	5,00	V	
113140	Verwijderen teervrije funderingslaag dik 250.	m2	210,00	V	
1132	<u>Opnemen betonbanden</u>				
113210	Opbreken opsluitband 60x200, op zand.	m	3.770,00	V	
113220	Opbreken opsluitband 80x200, op zand.	m	995,00	V	
113230	Opbreken opsluitband 100x200, op zand.	m	15,00	V	
113240	Opbreken opsluitband 150x250, op zand.	m	315,00	V	
113250	Opbreken trottoirband 130/150x250, op zand.	m	2.705,00	V	
113260	Opbreken trottoirband 130/150x250, in specie.	m	495,00	V	
113270	Opbreken trottoirband 180/200x250, op zand.	m	10,00	V	
113280	Opbreken inritband 450x180x750, op zand.	m	340,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113290	Opbreken inritband 500x160x1000, op zand.	m	5,00	V	
113300	Opbreken inritband 600x180x300, op zand.	m	10,00	V	
113310	Opbreken inritband 600x180x500, op zand.	m	25,00	V	
113320	Opbreken inritband 600x180x300, in specie.	m	150,00	V	
1134	<u>Opnemen goten en streklagen</u>				
113410	Opbreken 2 streklagen bss df grijs.	m	2.320,00	V	
1135	<u>Opnemen betonstraatstenen</u>				
113510	Opbreken bss kf grijs, rijbaan.	m2	2.475,00	V	
113520	Opbreken bss kf grijs, lasgaten rijbaan asphalt.	m2	65,00	V	
113530	Opbreken bss kf grijs, oversteekplaatsen.	m2	2,00	V	
113540	Opbreken bss kf roodbruin/wit, drempelopgang.	m2	123,00	V	
113550	Opbreken bss kf antraciet, plateau en rijbaan.	m2	95,00	V	
113560	Opbreken bss kf rood, fietsstrook	m2	5,00	V	
1136	<u>Opnemen straatbakstenen</u>				
113610	Opbreken geb kl kf roodbruin, rijbaan.	m2	385,00	V	
113620	Opbreken geb kl df roodbruin, rijbaan.	m2	1.395,00	V	
113630	Opbreken geb kl df geel, plateau's.	m2	370,00	V	
113640	Opbreken geb kl df geelbruin, rijbaan.	m2	370,00	V	
1137	<u>Opnemen betontegels</u>				
113710	Opbreken tegels 300x300x45, trottoir.	m2	1.080,00	V	
113720	Opbreken tegels 300x300x60, trottoir	m2	5.975,00	V	
1138	<u>Opnemen asfalt</u>				
113810	Uitvoeren nader asfaltonderzoek.	EUR		N	
113820	Frezen asfalt, b=4,50-5,50 m, d=40mm, teerhoudend.	m2	6.210,00	V	
113830	Opbreken asfalt, b=4,50-5,50 m, d=0,13 m, schoon.	m2	6.210,00	V	
1139	<u>Opnemen particuliere verharding</u>				
113910	Opnemen sierbestrating.	m2	500,00	V	
113920	Opnemen kantopsluitingen.	m	750,00	V	
114	OPNEMEN TERREININRICHTING				
1141	<u>Opnemen groenvoorzieningen</u>				
114110	Verwijderen begroeiing.	are	13,00	V	
114120	Maaien gras.	are	75,00	V	
114130	Verwijderen wortelscherm.	m	1.380,00	V	
114140	Verwijderen bomen <0,25 m.	st	20,00	V	
114150	Verwijderen bomen 0,25-0,50 m.	st	48,00	V	
114160	Verwijderen bomen 0,50-0,75 m.	st	16,00	V	
114170	Verwijderen bomen 0,75-1,00 m.	st	23,00	V	
114180	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.	st	13,00	V	
114190	Verwijderen stobben, >1,00 m.	st	2,00	V	
114200	Verwijderen haag.	m	595,00	V	
1143	<u>Opnemen straatmeubilair</u>				
114310	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V	
114320	Verwijderen paal, kunststof.	st	23,00	V	
114330	Verwijderen bank.	st	2,00	V	
114340	Opnemen informatietegel 'infiltratiegebied'.	st	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114350	Opnemen informatietegel 'groen in eigen beheer'.	st	1,00	V	
1144	<u>Opnemen bebording en bebakening</u>				
114410	Verwijderen verkeersborden.	st	41,00	V	
114420	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	18,00	V	
114430	Verwijderen ANWB-mast, inclusief fietsroute borden.	st	2,00	V	
1145	<u>Opnemen markeringen</u>				
114510	Volledig verwijderen lengtemarkering thermo.	m2	1,00	V	
12	GRONDWERK				
121	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
121010	Graven en aanvullen proefsleuf.	m	195,00	V	
121020	Stukfrezen grasmat.	are	75,00	V	
122	GROND ONTGRAVEN UIT WERK				
1221	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
122110	Zand ontgraven t.b.v. op hoogte brengen cunet.	m3	45,00	V	
122120	Zand ontgraven t.b.v. fundering rijbaan, 0,40 m.	m3	4.800,00	V	
122130	Grond ontgraven t.b.v. fundering grasparkeren, 0,35 m.	m3	200,00	V	
1222	<u>Grond ontgaven uit sleuf</u>				
122210	Grond ontgraven uit sleuf, 2,00 m.	m3	11.800,00	V	
1223	<u>Grond ontgraven uit terrein</u>				
122310	Grond en zand ontgraven uit boomplantgat, 1,00 m.	m3	2.350,00	V	
122320	Grond ontgraven uit plantvakken, 0,60 m.	m3	2.370,00	V	
122330	Zand zuigen uit de groeiplaats van een boom.	m3	200,00	V	
122340	Grond ontgraven uit talud Aa.	m3	200,00	V	
122350	Grond ontgraven uit berm, dik 0,10 m.	m3	150,00	V	
123	GROND VERVOEREN UIT WERK				
1232	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
123210	Zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	11.415,00	V	
123220	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	4.800,00	V	
123230	Veen vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	3.540,00	V	
123240	Leem / leemhoudend zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	2.360,00	V	
124	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
1241	<u>Toepassen depot</u>				
124110	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
1242	<u>Grond verwerken in depot</u>				
124210	Zand verwerken in depot.	m3	11.415,00	V	
124220	Gond verwerken in depot.	m3	4.800,00	V	
124230	Veen verwerken in depot.	m3	3.540,00	V	
124240	Leem / leemhoudend zand verwerken in depot.	m3	2.360,00	V	
1243	<u>Grond bemonsteren in depot.</u>				
124310	Grond bemonsteren.	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
1251	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
125110	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	11.415,00	V	
125120	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	4.800,00	V	
125130	Veen ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	3.540,00	V	
125140	Leem / leemhoudend zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	2.360,00	V	
126	GROND VERVOEREN UIT DEPOT				
1261	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
126110	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	11.455,00	V	
126120	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	330,00	V	
1262	<u>Grond afvoeren</u>				
126210	Grond afvoeren, Wonen.	m3	4.470,00	V	
126220	Veen afvoeren, Wonen.	m3	3.540,00	V	
126230	Leem / leemhoudend zand afvoeren, Wonen.	m3	2.360,00	V	
126240	Zand afvoeren, Wonen.	m3	502,00	V	
127	GROND VERWERKEN IN WERK				
1271	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
127110	Zand verwerken tbv op hoogte brengen cunet.	m3	255,00	V	
1272	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
127210	Zand verwerken in sleuf, 2,00 m.	m3	11.000,00	V	
127220	Filtergrind 2/4 leveren en verwerken rondom drainage.	m3	110,00	V	
1273	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
127310	Bomengrond verwerken in boomplantgat.	m3	2.350,00	V	
127320	Bomengranulaat verwerken in boomplantgat, 0,60 m.	m3	10,00	V	
127330	Bomengranulaat verwerken in boomplantgat, 1,00 m.	m3	120,00	V	
127340	Teelgrond verwerken in groenvak, 0,60 m.	m3	2.000,00	V	
127350	Zand verwerken in oude groeiplaats van een boom.	m3	200,00	V	
127360	Grond verwerken in talud Aa.	m3	330,00	V	
128	GROND LEVEREN				
1282	<u>Grond leveren</u>				
128210	Leveren bomengrond.	m3	2.350,00	V	
128220	Leveren bomengranulaat.	m3	130,00	V	
1283	<u>Teelgrond leveren</u>				
128310	Leveren verrijkte teelgrond.	m3	2.000,00	V	
129	SLEUFBEKISTING				
129010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	200,00	V	
13	BEMALING				
130010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
130020	BLbi-melding.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131	OPEN BEMALING				
131010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
132	BRONBEMALING				
132010	Toepassen bronbemaling.	m	2.010,00	V	
132020	Toepassen debietmeetpunt.	st	3,00	V	
132030	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N	
132040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
132050	Lev en aanbr waarnemingsput (peilbuis).	st	5,00	V	
132060	Opnemen waterstanden peilbuizen.	EUR		N	
133	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
133010	Watergeven bomen.	EUR		N	
14	RIOLERING EN DRAINAGE				
141	AANBRENGEN RIOLERING				
141010	Maken buizen- en puttenstaat.	EUR		N	
141020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
141030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
141040	Toepassen voorziening instandhouden afvoer riool.	EUR		N	
1412	<u>Aanbrengen betonnen riolering</u>				
141210	Lev en aanbr HWA-riool beton ø300.	m	126,00	V	
141220	Lev en aanbr HWA-riool beton ø400.	m	1.252,00	V	
141230	Lev en aanbr HWA-riool beton ø500.	m	149,00	V	
141240	Lev en aanbr HWA-riool beton ø900.	m	281,00	V	
141250	Lev en aanbr GWA-riool beton ø300.	m	824,00	V	
141260	Lev en aanbr GWA-riool beton ø400.	m	707,00	V	
141270	Lev en aanbr GWA-riool beton ø600.	m	5,00	V	
141280	Lev en aanbr passtuk riool bt ø300, mof-spie.	m	23,00	V	
141290	Lev en aanbr passtuk riool bt ø400, mof-spie.	m	45,00	V	
141300	Lev en aanbr passtuk riool bt ø500, mof-spie.	m	3,00	V	
141310	Lev en aanbr passtuk riool bt ø600, mof-spie.	m	1,00	V	
141320	Lev en aanbr passtuk riool bt ø900, mof-spie.	m	9,00	V	
141330	Lev en aanbr passtuk riool bt ø300, spie-spie.	m	23,00	V	
141340	Lev en aanbr passtuk riool bt ø400, spie-spie.	m	45,00	V	
141350	Lev en aanbr passtuk riool bt ø500, spie-spie.	m	3,00	V	
141360	Lev en aanbr passtuk riool bt ø600, spie-spie.	m	1,00	V	
141370	Lev en aanbr passtuk riool bt ø900, spie-spie.	m	9,00	V	
141380	Maken passtuk uit betonbuis ø300.	st	23,00	V	
141390	Maken passtuk uit betonbuis ø400.	st	45,00	V	
141400	Maken passtuk uit betonbuis ø500.	st	3,00	V	
141410	Maken passtuk uit betonbuis ø600.	st	1,00	V	
141420	Maken passtuk uit betonbuis ø900.	st	9,00	V	
141430	Lev en aanbr standpijp HWA PVC ø160.	st	379,00	V	
141440	Lev en aanbr standpijp GWA PVC ø125.	st	322,00	V	
1415	<u>Aanbrengen putten en putafdekkingen</u>				
141510	Lev en aanbr HWA-put beton #800.	st	34,00	V	
141520	Lev en aanbr HWA-put beton #1250.	st	5,00	V	
141530	Lev en aanbr HWA-put beton #1500.	st	2,00	V	
141540	Lev en aanbr HWA-put beton #1500, overstortput.	st	1,00	V	
141550	Lev en aanbr HWA-put beton #2500, overstortput.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141560	Lev en aanbr uitstroombak GU-II.	st	1,00	V	
141570	Lev en aanbr GWA-put beton #800.	st	33,00	V	
141580	Lev en aanbr GWA-put beton #1000.	st	2,00	V	
141590	Lev en aanbr GWA-put beton #1500, overstortput.	st	1,00	V	
141600	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	9,00	V	
141610	Lev en aanbr putrand met deksel.	st	83,00	V	
141620	Maken aansluiting nieuwe buis op bestaande GWA rioolput.	st	2,00	V	
141630	Maken aansluiting bestaande buis op nieuwe HWA rioolput.	st	2,00	V	
141640	Maken aansluiting bestaande buis op nieuwe GWA rioolput.	st	5,00	V	
1417	<u>Aanbrengen kolken en kolkleidingen</u>				
141710	Lev en aanbr straatkolk STR 9737-7.	st	154,00	V	
141720	Lev en aanbr trottoirkolk Q-Line Max TRK 4720/90.	st	4,00	V	
141730	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø125.	m	800,00	V	
141740	Lev en aanbr PVC ø125, bochten.	st	480,00	V	
141750	Lev en aanbr PVC ø125, flex stroom-T-stuk met zetting.	st	25,00	V	
141760	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 90° met zetting.	st	115,00	V	
141770	Lev en aanbr verloop PVC ø160-ø125.	st	140,00	V	
141780	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø160.	m	50,00	V	
141790	Lev en aanbr PVC ø160, T-stuk.	st	4,00	V	
1418	<u>Aanbrengen huisaansluitingen</u>				
141810	Lev en aanbr ontstoppingsstuk PVC ø125.	st	150,00	V	
141820	Lev en aanbr huisaansluiting GWA PVC ø125.	m	1.120,00	V	
141830	Lev en aanbr PVC ø125, bochten.	st	450,00	V	
141840	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 88° met zetting.	st	150,00	V	
1420	<u>Reinigen en inspecteren</u>				
142010	Reinigen riool beton ø300.	m	949,00	V	
142020	Reinigen riool beton ø400.	m	1.959,00	V	
142030	Reinigen riool beton ø500.	m	149,00	V	
142040	Reinigen riool beton ø600.	m	5,00	V	
142050	Reinigen riool beton ø900.	m	281,00	V	
142060	Reinigen kolken.	st	316,00	V	
142070	Inspecteren riool beton ø300.	m	949,00	V	
142080	Inspecteren riool beton ø400.	m	1.959,00	V	
142090	Inspecteren riool beton ø500.	m	149,00	V	
142100	Inspecteren riool beton ø600.	m	5,00	V	
142110	Inspecteren riool beton ø900.	m	281,00	V	
1422	<u>Vullen buitenwerking gesteld riool</u>				
142210	Reinigen persleiding asbestcement ø300.	m	550,00	V	
142220	Aanbrengen schildmuur in persleiding asbestcement ø300.	st	2,00	V	
142230	Aanbrengen afsluiter.	st	2,00	V	
142240	Aanbrengen ontluchter.	st	2,00	V	
142250	Vullen buitenwerking gesteld riool AC ø300.	m	550,00	V	
1423	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering</u>				
142310	Op hoogte brengen opbouwgarrituur, straatpotten.	st	75,00	V	
143	AANBRENGEN DRAINAGE				
1431	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
143110	Lev en aanbr PE-buis.	m	410,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143120	Lev en aanbr put van kunststof ø600 mm.	st	10,00	V	
143130	Lev en aanbr putrand met deksel.	st	10,00	V	
143140	Maken aansluiting op HWA rioolput, drainage.	st	3,00	V	
143150	Lev en aanbr PE-hulpstuk, bocht 45°.	st	6,00	V	
143160	Lev en aanbr PE-hulpstuk, overgangsmof.	st	3,00	V	
143170	Lev en aanbr PE-hulpstuk, bocht 90°.	st	3,00	V	
144	AANBRENGEN PERSLEIDING				
1441	<u>Aanbrengen kunststof persleiding</u>				
144110	Lev en aanbr PVC-buis ø315, drukriool.	m	550,00	V	
144120	Lev en aanbr PVC-hulpstuk ø315, bocht.	st	15,00	V	
144130	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
15	VERHARDINGEN				
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1511	<u>Afwerken zandbed</u>				
151110	Afwerken zandbed onder aan te brengen fundering.	m2	12.850,00	V	
151120	Afwerken zandbed onder aan te brengen elementen.	m2	7.150,00	V	
1513	<u>Schoonmaken bestratingsmaterialen</u>				
151310	Schoonmaken geb kl df roodbruin.	m2	890,00	V	
151320	Schoonmaken betontegels 300x300x60.	m2	4.800,00	V	
152	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
152010	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,25 m, rijbaan.	m2	12.000,00	V	
152020	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,25 m, keerwand.	m2	150,00	V	
152030	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,20 m, voetpad.	m2	170,00	V	
152040	Lev en aanbr funderingssubstraat, 0,25 m, grasparkeren.	m2	530,00	V	
152050	Lev en aanbr straatlaag brekerzand, rijbaan.	m2	10.310,00	V	
152060	Lev en aanbr straatlaag straatzand, trottoir en parkeren.	m2	6.670,00	V	
152070	Lev en aanbr straatlaag legbedsubstraat, grasparkeren.	m2	460,00	V	
153	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
1531	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
153110	Aanbrengen opsluitband 80x200, op zand.	m	3,00	V	
153120	Aanbrengen opsluitband 100x200, op zand.	m	5.665,00	V	
153130	Aanbrengen opsluitband 120x250, op fundering.	m	195,00	V	
153140	Aanbrengen opsluitband 150x250, op fundering.	m	885,00	V	
1532	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
153210	Aanbrengen trottoirband 130/150x250, op fundering.	m	1.940,00	V	
1533	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
153310	Lev en aanbr inritband 600x200x300, op fundering.	m	403,80	V	
153320	Lev en aanbr inritband 450x200x500, op fundering.	m	9,50	V	
1534	<u>Aanbrengen geleide- en andere banden</u>				
153410	Aanbrengen geleideband 50/200x200, op fundering.	m	640,00	V	
1535	<u>Aanbrengen goten en streklagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153510	Lev en aanbr molgoot 5 strek bss kf roodbruin, op fundering.	m	1.985,00	V	
153520	Lev en aanbr (schijn)molgoot 5 strek bss kf roodbruin, op fundering.	m	15,00	V	
153530	Lev en aanbr 3 strekken bss kf grijs, zand.	m	27,00	V	
1536	<u>Aanbrengen prefab betonelementen</u>				
153610	Lev en aanbr vooraf vervaardigde betonelementen, recht.	m	120,00	V	
153620	Lev en aanbr vooraf vervaardigde betonelementen, hoek.	st	4,00	V	
1539	<u>Pasmaken banden</u>				
153910	Pasmaken opsluitband 80x200.	st	2,00	V	
153920	Pasmaken opsluitband 100x200.	st	808,00	V	
153930	Pasmaken opsluitband 120x250.	st	50,00	V	
153940	Pasmaken opsluitband 150x250.	st	116,00	V	
153950	Pasmaken trottoirband 130/150x250.	st	219,00	V	
153960	Pasmaken geleideband 50/200x200.	st	55,00	V	
153970	Pasmaken van keerwanden 1000x2000x600.	st	8,00	V	
154	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
1541	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
154110	Aanbrengen bss kf grijs kv.	m2	65,00	V	
154120	Aanbrengen bss kf antraciet kv.	m2	85,00	V	
154130	Aanbrengen bss kf rood kv.	m2	5,00	V	
154140	Lev en aanbr bss kf roodbruin kv, Strackstone Kera b = 1,50 - 3,0 m.	m2	3.500,00	V	
154150	Lev en aanbr bss kf roodbruin kv, Strackstone Kera b = >3,00 m.	m2	4.800,00	V	
1542	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
154210	Leveren monsterstenen.	st	3,00	V	
154240	Aanbrengen geb kl df roodbruin kv, plateau's.	m2	900,00	V	
1543	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
154310	Aanbrengen betontegels, 300x300x60.	m2	6.650,00	V	
154320	Lev en aanbr graskeiblokken 450x450x100, grasparkeren.	m2	460,00	V	
156	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
1562	<u>Aanbrengen prefab betonelementen</u>				
156210	Lev en aanbr prefab trottoir elementen van beton.	st	6,00	V	
156220	Lev en aanbr voegafdichting trottoirelementen.	m	7,20	V	
156230	Lev en aanbr verkeersdrempелеlementen beton.	m2	120,00	V	
157	LEVEREN VERHARDINGEN				
1571	<u>Leveren kantopsluitingen</u>				
157110	Leveren opsluitband 80x200, recht.	st	3,00	V	
157120	Leveren opsluitband 100x200, recht.	st	5.700,00	V	
157130	Leveren opsluitband 100x200, bocht.	st	17,00	V	
157140	Leveren opsluitband 100x200, hoekstuk.	st	249,00	V	
157150	Leveren opsluitband 120x250, recht.	st	200,00	V	
157160	Leveren opsluitband 120x250, bocht.	st	9,00	V	
157170	Leveren opsluitband 120x250, hoekstuk.	st	9,00	V	
157180	Leveren opsluitband 150x250, recht.	st	775,00	V	
157190	Leveren opsluitband 150x250, bocht.	st	217,00	V	
157200	Leveren trottoirband 130/150x250, recht.	st	1.950,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
157210	Leveren trottoirband 130/150x250, bocht.	st	100,00	V	
157220	Leveren geleideband 50/200x200, recht.	st	650,00	V	
157230	Leveren geleideband 50/200x200, bocht.	st	15,00	V	
157240	Leveren geleideband 50/200x200, hoekstuk.	st	9,00	V	
157250	Leveren geleideband 50/200x200, inritverloop.	st	6,00	V	
157260	Leveren verloopband bij 130/150x250.	st	48,00	V	
157270	Leveren verloopband bij 200x250.	st	1,00	V	
1574	<u>leveren straatbakstenen</u>				
157410	Leveren straatbakstenen df Ravenna.	st	1.140,00	V	
1575	<u>Leveren betontegels</u>				
157510	Leveren betontegels 300x300x60 grijs.	st	18.800,00	V	
157520	Leveren betontegels 150x300x60 grijs.	st	4.225,00	V	
159	HERSTRATEN				
1595	<u>Particuliere verhardingen</u>				
159510	Aanbrengen sierbestrating.	m2	500,00	V	
159520	Aanbrengen kantopsluitingen.	m	700,00	V	
16	TERREININRICHTING				
161	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
161010	Opstellen werkplan werken rond bomen.	EUR		N	
1611	<u>Afwerken gazon en bermen</u>				
161110	Frezen berm.	are	50,00	V	
161120	Egaliseren berm.	are	50,00	V	
161130	Zaaien berm, grasmengsel.	are	22,50	V	
161140	Zaaien berm, bloemenmengsel.	are	27,50	V	
1612	<u>Aanbrengen beplanting en hagen</u>				
161210	Frezen.	are	47,50	V	
161220	Egaliseren plantvakken.	are	47,50	V	
161230	Planten van sierplantsoen, heesters, C1,5	st	23.670,00	V	
161240	Leveren heesters Buddlejia davidii 'Blue Chip' (laag tarief).	st	2.545,00	V	
161250	Leveren heesters Diervilla sessilidolia 'Butterfly' (laag tarief).	st	815,00	V	
161260	Leveren heesters Hedera colchica 'Fall Favourite' (laag tarief).	st	755,00	V	
161270	Leveren heesters Hypericum x inodorum 'Orange Gem' (laag tarief).	st	325,00	V	
161280	Leveren heesters Hydrangea paniculata 'Darlido' (laag tarief).	st	2.255,00	V	
161290	Leveren heesters Lonicera nitida 'Maigrün' (laag tarief).	st	1.595,00	V	
161300	Leveren heesters Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (laag tarief).	st	5.645,00	V	
161310	Leveren heesters Rosa rugosa (laag tarief).	st	3.030,00	V	
161320	Leveren heesters Rosa short track (laag tarief).	st	1.815,00	V	
161330	Leveren heesters Spirea japonica 'Anthony Waterer' (laag tarief).	st	3.220,00	V	
161340	Leveren heesters Viburnum davidii (laag tarief).	st	1.670,00	V	
161350	Maken plantstrook.	m	20,00	V	
161360	Planten van haagplantsoen.	st	72,00	V	
161370	Leveren haagplantsoen (BTW laag tarief), Carpinus betulus 'Haagbeuk'.	st	72,00	V	
1614	<u>Aanbrengen solitaire heesters</u>				
161410	Aanbrengen solitaire heesters in groen.	st	1,00	V	
161420	Leveren heesters (BTW laag tarief), Amelanchier lamarckii.	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1615	<u>Aanbrengen bomen</u>				
161510	Aanbrengen bomen in groen.	st	143,00	V	
161520	Leveren bomen (BTW laag tarief), Acer campestre.	st	13,00	V	
161530	Leveren bomen (BTW laag tarief), Acer pseudoplatanus.	st	4,00	V	
161540	Leveren bomen (BTW laag tarief), Acer rubrum.	st	13,00	V	
161550	Leveren bomen (BTW laag tarief), Acer rubrum 'Scanlon'.	st	3,00	V	
161560	Leveren bomen (BTW laag tarief), Aesculus hippocastanum.	st	1,00	V	
161570	Leveren bomen (BTW laag tarief), Gleditsia triacanthos 'Skyline'.	st	25,00	V	
161580	Leveren bomen (BTW laag tarief), Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'.	st	3,00	V	
161590	Leveren bomen (BTW laag tarief), Magnolia kobus.	st	5,00	V	
161600	Leveren bomen (BTW laag tarief), Nyssa sylvatica.	st	14,00	V	
161610	Leveren bomen (BTW laag tarief), Paulownia tomentosa.	st	2,00	V	
161620	Leveren bomen (BTW laag tarief), Prunus avium.	st	1,00	V	
161630	Leveren bomen (BTW laag tarief), Pyrus calleryana 'Chanticleer'.	st	34,00	V	
161640	Leveren bomen (BTW laag tarief), Salix alba.	st	9,00	V	
161650	Leveren bomen (BTW laag tarief), Sorbus aria.	st	16,00	V	
161660	Lev en aanbr bovengrondse boomverankering.	st	156,00	V	
161670	Lev en aanbr voorziening watergift bomen.	st	156,00	V	
161680	Lev en aanbr wortelscherm.	m	1.380,00	V	
1617	<u>Nazorg gazon en bermen</u>				
161710	Nazorg gazon.	EUR		N	
1618	<u>Nazorg beplanting en hagen</u>				
161810	Nazorg sierplantsoen.	EUR		N	
161820	Inboeten sierplantsoen.	st	1.200,00	V	
161830	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	114.000,00	V	
161840	Water geven sierplantsoen.	m2	142.500,00	V	
1619	<u>Nazorg bomen</u>				
161910	Nazorg bomen.	EUR		N	
161920	Inboeten bomen.	st	8,00	V	
161930	Water geven bomen.	st	4.680,00	V	
162	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
162010	Lev en aanbr tegel kliko-opstelplaats.	st	2,00	V	
162020	Lev en aanbr afvalbak.	st	1,00	V	
162030	Lev en aanbr parkbank.	st	2,00	V	
163	AANBRENGEN BEBORDING EN BEBAKENING				
163010	Lev en aanbr verkeersborden, type I.	st	35,00	V	
163020	Lev en aanbr verkeersbordpalen.	st	18,00	V	
163030	Aanbrengen ANWB-mast, inclusief fietsrouteborden.	st	1,00	V	
164	AANBRENGEN MARKERINGEN				
164010	Lev en aanbr tegels 300x300x60 wit, vakmarkering.	st	110,00	V	
2	BURG. SCHREVENINGEL (FIETSSTRAAT)				
21	OPNEMEN				
212	OPNEMEN RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2122	<u>Opnemen betonnen riolering</u>				
212210	Reinigen riool beton ø300.	m	267,00	V	
212220	Verwijderen riool beton ø300.	m	267,00	V	
2123	<u>Opnemen putten en putafdekkingen</u>				
212310	Reinigen rioolput bt #800.	st	8,00	V	
212320	Verwijderen rioolput bt #800.	st	8,00	V	
212330	Verwijderen putrand met deksel.	st	8,00	V	
2124	<u>Opnemen kolken en kolkleidingen</u>				
212410	Reinigen kolken.	st	31,00	V	
212430	Verwijderen trottoirkolk.	st	31,00	V	
212440	Verwijderen kolkleiding PVC ø125/ø160mm.	m	155,00	V	
2125	<u>Opnemen huisaansluitingen</u>				
212510	Verwijderen huisaansluiting GWA PVC ø125.	m	40,00	V	
212520	Verwijderen huisaansluiting GWA Gres ø150.	m	40,00	V	
212530	Verwijderen onstopplingsput.	st	10,00	V	
213	OPNEMEN VERHARDINGEN				
2132	<u>Opnemen betonbanden</u>				
213210	Opbreken opsluitband 60x200, op zand.	m	510,00	V	
213220	Opbreken opsluitband 100x200, op zand.	m	10,00	V	
213230	Opbreken opsluitband 150x250, op zand.	m	15,00	V	
213240	Opbreken trottoirband 130/150x250, op zand.	m	530,00	V	
213250	Opbreken rijwielpadband 40/120x250, op zand.	m	10,00	V	
213260	Opbreken inritband 450x180x750, op zand.	m	45,00	V	
213270	Opbreken inritband 600x180x500, op zand.	m	10,00	V	
2134	<u>Opnemen goten en streklagen</u>				
213410	Opbreken 2 streklagen bss df grijs.	m	600,00	V	
2137	<u>Opnemen betontegels</u>				
213710	Opbreken tegels 300x300x60, trottoir	m2	700,00	V	
2138	<u>Opnemen asfalt</u>				
213810	Uitvoeren nader asfaltonderzoek.	EUR		N	
213820	Frezen asfalt, b=2,50-4,00 m, d=40mm, teerhoudend.	m2	95,00	V	
213830	Frezen asfalt, b= >4,00 m, d=40mm, teerhoudend, rood.	m2	160,00	V	
213840	Frezen asfalt, b=>4,00 m, d=40mm, teerhoudend.	m2	1.605,00	V	
213850	Opbreken asfalt, b=4,50-5,50 m, d=0,13 m, schoon.	m2	1.850,00	V	
2139	<u>Opnemen particuliere verharding</u>				
213910	Opnemen sierbestrating.	m2	50,00	V	
213920	Opnemen kantopsluitingen.	m	75,00	V	
214	OPNEMEN TERREININRICHTING				
2141	<u>Opnemen groenvoorzieningen</u>				
214110	Verwijderen begroeiing.	are	4,00	V	
214120	Maaien gras.	are	40,00	V	
214130	Verwijderen wortelscherm.	m	190,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214140	Verwijderen bomen <0,25 m.	st	1,00	V	
214150	Verwijderen bomen 0,25-0,50 m.	st	14,00	V	
214160	Verwijderen bomen 0,50-0,75 m.	st	5,00	V	
214170	Verwijderen bomen 0,75-1,00 m.	st	5,00	V	
214180	Verwijderen stobben, >1,00 m.	st	1,00	V	
214190	Verwijderen haag.	m	4,00	V	
2143	<u>Opnemen straatmeubilair</u>				
214310	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V	
214320	Verwijderen paal, conisch metaal.	st	1,00	V	
214330	Verwijderen paal, beton.	st	2,00	V	
214340	Verwijderen paal, beton 'hondenuitloopgebied'.	st	3,00	V	
214350	Verwijderen paal, hout 'wandelknooppunt'.	st	1,00	V	
214360	Verwijderen informatiebord.	st	1,00	V	
2144	<u>Opnemen bebording en bebakening</u>				
214410	Verwijderen verkeersborden.	st	13,00	V	
214420	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	3,00	V	
214430	Verwijderen ANWB-mast, inclusief fietsroute borden.	st	2,00	V	
214440	Verwijderen schrikhek.	st	1,00	V	
2145	<u>Opnemen markeringen</u>				
214510	Volledig verwijderen lengtemarkering thermo.	m2	12,00	V	
214520	Volledig verwijderen markering figuraties thermo.	m2	6,00	V	
22	GRONDWERK				
221	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
221010	Graven en aanvullen proefsleuf.	m	30,00	V	
221020	Stukfrezen grasmat.	are	40,00	V	
222	GROND ONTGRAVEN UIT WERK				
2221	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
222110	Zand ontgraven t.b.v. op hoogte brengen cunet.	m3	25,00	V	
222120	Zand ontgraven t.b.v. fundering rijbaan, 0,40 m.	m3	785,00	V	
222130	Grond ontgraven t.b.v. fundering grasparkeren, 0,35 m.	m3	75,00	V	
2222	<u>Grond ontgaven uit sleuf</u>				
222210	Grond ontgraven uit sleuf, 1,30 m.	m3	650,00	V	
2223	<u>Grond ontgraven uit terrein</u>				
222310	Grond en zand ontgraven uit boomplantgat, 1,00 m.	m3	290,00	V	
222320	Grond ontgraven uit plantvakken, 0,60 m.	m3	135,00	V	
222330	Grond ontgraven uit berm, 0,10 m.	m3	155,00	V	
223	GROND VERVOEREN UIT WERK				
2232	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
223210	Zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	1.222,00	V	
223220	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	568,00	V	
223230	Veen vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	195,00	V	
223240	Leem / leemhoudend zand vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	130,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
2241	<u>Toepassen depot</u>				
224110	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
2242	<u>Grond verwerken in depot</u>				
224210	Zand verwerken in depot.	m3	1.222,00	V	
224220	Grond verwerken in depot.	m3	568,00	V	
224230	Veen verwerken in depot.	m3	195,00	V	
224240	Leem / leemhoudend zand verwerken in depot.	m3	130,00	V	
2243	<u>Grond bemonsteren in depot.</u>				
224310	Grond bemonsteren.	st	1,00	V	
225	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
2251	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
225110	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	1.222,00	V	
225120	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	568,00	V	
225130	Veen ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	195,00	V	
225140	Leem / leemhoudend zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	130,00	V	
226	GROND VERVOEREN UIT DEPOT				
2261	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
226110	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	680,00	V	
226120	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	542,00	V	
2262	<u>Grond afvoeren</u>				
226210	Grond afvoeren, Wonen.	m3	568,00	V	
226220	Veen afvoeren, Wonen.	m3	195,00	V	
226230	Leem / leemhoudend zand afvoeren, Wonen.	m3	130,00	V	
227	GROND VERWERKEN IN WERK				
2271	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
227110	Zand verwerken tbv op hoogte brengen cunet.	m3	30,00	V	
2272	<u>Grond verwerken in sleuf</u>				
227210	Zand verwerken in sleuf, 1,30 m.	m3	650,00	V	
2273	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
227310	Bomengrond verwerken in boomplantgat.	m3	290,00	V	
227320	Teelgrond verwerken in groenvak, 0,60 m.	m3	165,00	V	
228	GROND LEVEREN				
2282	<u>Grond leveren</u>				
228210	Leveren bomengrond.	m3	290,00	V	
2283	<u>Teelgrond leveren</u>				
228310	Leveren verrijkte teelgrond.	m3	165,00	V	
23	BEMALING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
230020	BLbi-melding.	EUR		N	
231	OPEN BEMALING				
231010	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
232	BRONBEMALING				
232010	Toepassen bronbemaling.	m	280,00	V	
232020	Toepassen debietmeetpunt.	st	3,00	V	
232030	Opnemen debietmeterstanden.	EUR		N	
232040	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
232050	Lev en aanbr waarnemingsput (peilbuis).	st	2,00	V	
232060	Opnemen waterstanden peilbuizen.	EUR		N	
233	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
233010	Watergeven bomen.	EUR		N	
24	RIOLERING EN DRAINAGE				
241	AANBRENGEN RIOLERING				
241010	Maken buizen- en puttenstaat.	EUR		N	
241020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
241030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
241040	Toepassen voorziening instandhouden afvoer riool.	EUR		N	
2412	<u>Aanbrengen betonnen riolering</u>				
241210	Lev en aanbr HWA-riool beton ø900.	m	4,00	V	
241220	Lev en aanbr GWA-riool beton ø300.	m	318,00	V	
241230	Lev en aanbr passtuk riool bt ø300, mof-spie.	m	7,00	V	
241240	Lev en aanbr passtuk riool bt ø900, mof-spie.	m	1,00	V	
241250	Lev en aanbr passtuk riool bt ø300, spie-spie.	m	7,00	V	
241260	Lev en aanbr passtuk riool bt ø900, spie-spie.	m	1,00	V	
241270	Maken passtuk uit betonbuis ø300.	st	7,00	V	
241280	Maken passtuk uit betonbuis ø900.	st	1,00	V	
241290	Lev en aanbr standpijp GWA PVC ø125.	st	67,00	V	
2415	<u>Aanbrengen putten en putafdekkingen</u>				
241510	Lev en aanbr HWA-put beton #1250.	st	1,00	V	
241520	Lev en aanbr GWA-put beton #800.	st	5,00	V	
241530	Lev en aanbr GWA-put beton #1000.	st	1,00	V	
241540	Lev en aanbr putrand met deksel.	st	3,00	V	
241550	Lev en aanbr putrand met deksel, self-level.	st	4,00	V	
241560	Maken aansluiting nieuwe buis op bestaande HWA rioolput.	st	1,00	V	
2417	<u>Aanbrengen kolken en kolkleidingen</u>				
241710	Lev en aanbr straatkolk STR 9737-7.	st	1,00	V	
241720	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø125.	m	5,00	V	
241730	Lev en aanbr PVC ø125, bochten.	st	3,00	V	
241740	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 90° met zetting.	st	1,00	V	
241750	Lev en aanbr verloop PVC ø160-ø125.	st	1,00	V	
241760	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø160.	m	110,00	V	
241770	Lev en aanbr PVC ø160, bochten.	st	30,00	V	
241780	Maken aansluiting op rioolput ø160 mm.	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2418	<u>Aanbrengen huisaansluitingen</u>				
241810	Lev en aanbr ontstoppingsstuk PVC ø125.	st	10,00	V	
241820	Lev en aanbr huisaansluiting GWA PVC ø125.	m	80,00	V	
241830	Lev en aanbr PVC ø125, bochten.	st	30,00	V	
241840	Lev en aanbr PVC ø125, flex bocht 88° met zetting.	st	10,00	V	
2420	<u>Reinigen en inspecteren</u>				
242010	Reinigen riool beton ø300.	m	318,00	V	
242020	Reinigen riool beton ø900.	m	4,00	V	
242030	Reinigen kolken.	st	2,00	V	
242040	Inspecteren riool beton ø300.	m	318,00	V	
242050	Inspecteren riool beton ø900.	m	4,00	V	
2423	<u>Bijkomende werkzaamheden riolering</u>				
242310	Op hoogte brengen opbouwgarrituur, straatpotten.	st	15,00	V	
25	VERHARDINGEN				
251	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2511	<u>Afwerken zandbed</u>				
251110	Afwerken zandbed onder aan te brengen fundering.	m2	2.100,00	V	
251120	Afwerken zandbed onder aan te brengen elementen.	m2	850,00	V	
2512	<u>Schoonmaken bestratingsmaterialen</u>				
251210	Schoonmaken geb kl df roodbruin.	m2	230,00	V	
251220	Schoonmaken betontegels 300x300x60.	m2	560,00	V	
2513	<u>frezen aansluitingen</u>				
251310	Frezen teervrij asfalt aansluiting 30 mm.	m2	2,00	V	
252	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
252010	Lev en aanbr menggranulaat 0/31,5, 0,25 m, rijbaan.	m2	1.960,00	V	
252020	Lev en aanbr funderingssubstraat, 0,25 m, grasparkeren.	m2	150,00	V	
252040	Lev en aanbr straatlaag brekerzand, rijbaan.	m2	230,00	V	
252050	Lev en aanbr straatlaag straatzand, trottoir en parkeren.	m2	720,00	V	
252060	Lev en aanbr straatlaag legbedsubstraat, grasparkeren.	m2	130,00	V	
253	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
2531	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
253110	Aanbrengen opsluitband 80x200, op zand.	m	45,00	V	
253120	Aanbrengen opsluitband 100x200, op zand.	m	580,00	V	
253130	Aanbrengen opsluitband 120x250, op fundering.	m	70,00	V	
253140	Aanbrengen opsluitband 150x250, op fundering.	m	35,00	V	
2534	<u>Aanbrengen geleide- en andere banden</u>				
253410	Aanbrengen geleideband 50/200x200, op fundering.	m	360,00	V	
253420	Aanbrengen afwateringsband 150/215x305, op fundering.	m	220,00	V	
253430	Lev en aanbr eindafdichting, afwateringsband.	st	8,00	V	
253440	Lev en aanbr zandvangput, afwateringsband.	st	10,00	V	
2535	<u>Aanbrengen goten en streklagen</u>				
253510	Lev en aanbr molgoot 4 strek betonstraatstenen kf grijs, op fundering.	m	560,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2539	<u>Pasmaken banden</u>				
253910	Pasmaken opsluitband 80x200.	st	18,00	V	
253920	Pasmaken opsluitband 100x200.	st	80,00	V	
253930	Pasmaken opsluitband 120x250.	st	12,00	V	
253940	Pasmaken opsluitband 150x250.	st	7,00	V	
253950	Pasmaken geleideband 50/200x200.	st	27,00	V	
254	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
2542	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
254210	Aanbrengen geb kl df roodbruin kv, plateau's.	m2	230,00	V	
2543	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
254310	Aanbrengen betontegels, 300x300x60.	m2	750,00	V	
254320	Lev en aanbr graskeiblokken 450x450x100, grasparkeren.	m2	130,00	V	
255	AANBRENGEN ASFALT				
2551	<u>Aanbrengen asfalt rijbaan</u>				
255110	Lev en aanbr AC 22 base, 70 mm.	ton	200,00	V	
255120	Lev en aanbr AC 16 bin, 45 mm.	ton	150,00	V	
255130	Lev en aanbr AC 11 surf rood, 30 mm.	ton	90,00	V	
255140	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	2.250,00	V	
255150	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.130,00	V	
2552	<u>Aanbrengen asfalt fietspad</u>				
255210	Lev en aanbr AC 22 base, 70 mm.	ton	20,00	V	
255220	Lev en aanbr AC 11 surf rood, 30 mm.	ton	10,00	V	
255230	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	70,00	V	
255240	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	70,00	V	
256	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
2562	<u>Aanbrengen prefab betonelementen</u>				
256210	Lev en aanbr plateauelementen 30 km/h 8 cm.	m2	20,00	V	
257	LEVEREN VERHARDINGEN				
2571	<u>Leveren kantopsluitingen</u>				
257110	Leveren opsluitband 80x200, recht.	st	40,00	V	
257120	Leveren opsluitband 80x200, bocht.	st	21,00	V	
257130	Leveren opsluitband 80x200, hoekstuk.	st	249,00	V	
257140	Leveren opsluitband 100x200, recht.	st	700,00	V	
257150	Leveren opsluitband 100x200, hoekstuk.	st	24,00	V	
257160	Leveren opsluitband 120x250, recht.	st	75,00	V	
257170	Leveren opsluitband 120x250, hoekstuk.	st	6,00	V	
257180	Leveren opsluitband 150x250, recht.	st	15,00	V	
257190	Leveren opsluitband 150x250, bocht.	st	23,00	V	
257200	Leveren geleideband 50/200x200, recht.	st	300,00	V	
257210	Leveren geleideband 50/200x200, bocht.	st	74,00	V	
257220	Leveren afwateringsband 150/215x305, recht.	st	384,00	V	
257230	Leveren afwateringsband 150/215x305, bocht.	st	52,00	V	
257240	Leveren afwateringsband 150/215x305, inritverloop.	st	6,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257250	Leveren trottoirband 50/200x200, inritverloop.	st	21,00	V	
257260	Leveren verloopband bij 130/150x250.	st	14,00	V	
2575	<u>Leveren betontegels</u>				
257510	Leveren betontegels 300x300x60 grijs.	st	1.950,00	V	
257520	Leveren betontegels 150x300x60 grijs.	st	445,00	V	
259	HERSTRATEN				
2595	<u>Particuliere verhardingen</u>				
259510	Aanbrengen sierbestrating.	m2	50,00	V	
259520	Aanbrengen kantopsluitingen.	m	75,00	V	
26	TERREININRICHTING				
261	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
261010	Opstellen werkplan werken rond bomen.	EUR		N	
2611	<u>Afwerken gazon en bermen</u>				
261110	Frezen berm.	are	35,00	V	
261120	Egaliseren berm.	are	35,00	V	
261130	Zaaien berm, grasmengsel.	are	1,50	V	
261140	Zaaien berm, bloemenmengsel.	are	33,50	V	
2612	<u>Aanbrengen beplanting</u>				
261210	Frezen.	are	7,00	V	
261220	Egaliseren plantvakken.	are	7,00	V	
261230	Planten van sierplantsoen, heesters, C1,5	st	17.225,00	V	
261240	Leveren heesters Buddlejia davidii 'Blue Chip' (laag tarief).	st	350,00	V	
261250	Leveren heesters Hypericum x inodorum 'Orange Gem' (laag tarief).	st	3.225,00	V	
261260	Leveren heesters Lonicera nitida 'Maigrün' (laag tarief).	st	3.325,00	V	
261270	Leveren heesters Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (laag tarief).	st	4.525,00	V	
261280	Leveren heesters Rosa short track (laag tarief).	st	5.600,00	V	
261290	Leveren heesters Spirea japonica 'Anthony Waterer' (laag tarief).	st	200,00	V	
2615	<u>Aanbrengen bomen</u>				
261510	Aanbrengen bomen in groen.	st	19,00	V	
261520	Leveren bomen (BTW laag tarief), Acer pseudoplatanus.	st	1,00	V	
261530	Leveren bomen (BTW laag tarief), Acer rubrum.	st	7,00	V	
261540	Leveren bomen (BTW laag tarief), Magnolia kobus.	st	4,00	V	
261550	Leveren bomen (BTW laag tarief), Nyssa sylvatica.	st	6,00	V	
261560	Leveren bomen (BTW laag tarief), Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'.	st	1,00	V	
261570	Lev en aanbr bovengrondse boomverankering.	st	19,00	V	
261580	Lev en aanbr voorziening watergift bomen.	st	19,00	V	
261590	Lev en aanbr wortelscherm.	m	270,00	V	
2617	<u>Nazorg gazon en bermen</u>				
261710	Nazorg gazon.	EUR		N	
2618	<u>Nazorg beplanting</u>				
261810	Nazorg sierplantsoen.	EUR		N	
261820	Inboeten sierplantsoen.	st	200,00	V	
261830	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	700,00	V	
261840	Water geven sierplantsoen.	m2	21.000,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2619	<u>Nazorg bomen</u>				
261910	Nazorg bomen.	EUR		N	
261920	Inboeten bomen.	st	1,00	V	
261930	Water geven bomen.	st	570,00	V	
262	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
262010	Lev en aanbr afvalbak.	st	2,00	V	
262020	Aanbrengen paal, beton 'hondenuitloopgebied'.	st	3,00	V	
262030	Aanbrengen paal, hout 'wandelknooppunt'.	st	1,00	V	
262040	Aanbrengen informatiebord.	st	1,00	V	
263	AANBRENGEN BEBORDING EN BEBAKENING				
263010	Lev en aanbr verkeersborden, type I.	st	28,00	V	
263020	Lev en aanbr verkeersbordpalen.	st	15,00	V	
263030	Aanbrengen ANWB-mast, inclusief fietsrouteborden.	st	2,00	V	
264	AANBRENGEN MARKERINGEN				
264010	Lev en aanbr lengtemarkering thermo, doorgetrokken (0,10).	km	0,06	V	
264020	Lev en aanbr lengtemarkering thermo, 1-1 (0,10).	km	0,05	V	
264030	Lev en aanbr lengtemarkering thermo, 3-1 (0,10).	km	0,02	V	
264040	Lev en aanbr markering, haaiantandtegels 500x500x80.	m2	5,00	V	
264050	Lev en aanbr markering, bss kf verkeerswit, 1-1 streep.	m	15,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN				
811	WERKTERREIN				
811010	Toepassen werkdepot.	EUR		N	
811020	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
812	INZETTEN WERKNEMERS				
812010	Inzetten grondwerker.	uur	160,00	V	
812020	Inzetten stratenmakerkoppel.	uur	160,00	V	
812030	Inzetten ETW-er.	uur	40,00	V	
813	INZETTEN MATERIEEL				
813010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	100,00	V	
813020	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	V	
813030	Inzetten wiellader.	uur	100,00	V	
813040	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	100,00	V	
813050	Inzetten tractor met grondkar.	uur	100,00	V	
82	MAATREGELEN UIT BLVC-PLAN				
821	BEREIKBAARHEID				
8211	<u>verkeersplan</u>				
821110	Maken faseringsplan.	EUR		N	
821120	Maken verkeersplan.	EUR		N	
821130	Opstellen van tek. met verkeersmaatr. en omleidingen.	EUR		N	
8212	<u>afzettingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
821220	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
821230	Inspecteren afzettingen.	EUR		N	
8213	<u>omleidingen</u>				
821310	Toepassen omleidingsroutes, kleinschalig.	EUR		N	
821320	Toepassen omleidingsroutes, grootschalig.	EUR		N	
821330	Toepassen omleidingsroutes, fietsers.	EUR		N	
821340	Inspecteren omleidingsroutes.	EUR		N	
8214	<u>diverse bereikbaarheid</u>				
821410	Toepassen kunststof platen t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
821420	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
821430	Bereikbaarheid.	EUR		N	
822	LEEFBAARHEID				
8221	<u>afval</u>				
822110	Verplaatsen huisvuil- en bedrijfsafvalcontainers.	EUR		N	
8222	<u>flora en fauna</u>				
822210	Flora en Faunascan.	EUR		N	
822220	Toepassen boombescherming.	st	130,00	V	
822230	Afzetting t.b.v. boom- en plantbescherming.	m	320,00	V	
8223	<u>bouwkundige opname en trillingen</u>				
822310	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
822320	Verrichten trillingsmetingen.	EUR		N	
8224	<u>diverse leefbaarheid</u>				
822410	Leefbaarheid.	EUR		N	
823	VEILIGHEID				
8231	<u>bouwhekken</u>				
823110	Toepassen bouwhekken, afzetting rioolsleuf.	EUR		N	
823120	Toepassen bouwhekken, werkvak.	EUR		N	
823130	Toepassen bouwhekken, afzetting rioolsleuf.	EUR		N	
8232	<u>diverse veiligheid</u>				
823210	Veiligheid.	EUR		N	
824	COMMUNICATIE				
8241	<u>tekst- en bouwboarden</u>				
824110	Toepassen vooraankondiging.	EUR		N	
824120	Toepassen bouwboard.	st	1,00	V	
8242	<u>omgevingscommunicatie</u>				
824210	Informatieverstrekking bewoners in de wijk.	EUR		N	
824220	Informatieverstrekking per straat.	EUR		N	
824230	Houden informatieavond.	EUR		N	
824240	Toepassen Bouwapp.	EUR		N	
824250	Keukentafelgesprekken.	st	75,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8243	<u>diverse communicatie</u>				
824310	Communicatie.	EUR		N	
83	REVISIE				
830010	Leveren revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON.	EUR		N	
830020	Revisie riolering.	EUR		N	
84	COORDINATIE				
840010	Coördineren werk derden.	EUR		N	
85	OVERIGE				
850010	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
850020	Detallering hoogten en uitzetten.	EUR		N	
850030	Opstellen PVE archeologie.	EUR		N	
850040	Acheologische begeleiding.	dag	30,00	V	
850050	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	100.000,00	V	
950020	Stelpost aansluiten persleiding.	EUR	15.000,00	V	
950030	Stelpost afkoppelen hemelwater particulieren.	EUR	30.000,00	V	
950040	Stelpost herstel bestrating na verwijderen bomen.	EUR	7.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				