

Productomschrijving Jeugdhulp 24-uurs regionale inkoop jeugd 2024 Flevoland

Inhoud

Productomschrijving Jeugdhulp 24-uurs regionale inkoop jeugd 2024 Flevoland	1
Segment A: Jeugdhulp 24-uurs	3
Perceel 1 Thuis op Maat	4
Perceel 2 Gezinsgericht wonen	7
Perceel 3 Behandeld wonen	19

Segment A: Jeugdhulp 24-uurs

Perceel 1 Thuis op Maat

Thuis op Maat (TOM) wordt ingezet voor instroom én voor door- en uitstroom van verblijf.

Instroom als:

- verblijf is voorgeschreven en de aanbieder kan het ambulant uitvoeren;
- verblijf is voorgeschreven maar de verblijfsplek is nog niet beschikbaar.

Door- en uitstroom als:

- een jeugdige met lichtere verblijfszorg (zoals gezinshuizen of pleegzorg) geholpen kan worden, waardoor de doorlooptijd korter wordt;
- zodra de belangrijkste doelen van verblijf zijn behaald en voor de jeugdige een traject start om naar huis terug te keren of als de weg naar zelfstandigheid ingezet kan worden.

Product-/trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	1. Thuis op Maat (TOM)
3	Naam product/traject	Thuis op Maat
4	Productcode	...
5	Tarief	TOM wordt ingezet voor instroom en voor door- en uitstroom van verblijf. <i>Instroom</i> Bij instroom, een alternatief voor verblijf, gelden twee verschillende tarieven: één gemiddeld tarief voor Gezinsgericht Wonen en één tarief voor Behandeld Wonen. Gemiddeld betekent dat gedurende het traject de intensiteit kan verschillen. Zo is het mogelijk dat aan het begin van het traject meer inzet wordt gepleegd dan aan het eind. Zowel als verwezen wordt naar Gezinsgericht Wonen of naar Behandeld Wonen geldt een gemiddelde van alle verblijfstarieven binnen dat perceel + 10%. TOM duurt dan maximaal zes maanden. <i>Door- en uitstroom</i> Tarief in de afschaling ná verblijf of naar een lichtere vorm van verblijfszorg is gelijk aan het tarief van de verblijfsvorm waar de jeugdige gebruik van maakte + 10%. De maximale duur is drie maanden.
6	Eenheid	Tarjectprijs: bedrag per etmaal x aantal dagen zorgtoewijzing
7	Product-/trajectbeschrijving	
8	Doelgroep	De hulp is bestemd voor jeugdigen tot 18 jaar en gezinnen met ernstige problemen in de opvoeding of ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag en opgroei- en ontwikkelproblemen (zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik, omgang met 'verkeerde vrienden' en ernstige gezinsproblemen).
9	Problematiek/Clïëntvraag	De problematiek doet zich op meerdere levensgebieden voor (gezin, school, vrienden, buurt, vrijetijdsbesteding) en is vaak zo

		ernstig en complex, dat de inzet van lokale vormen van hulp niet toereikend is.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Het product is vanuit meerdere situaties inzetbaar: - o Als lokaal gecontracteerd aanbod onvoldoende resultaat geeft; - o Om terugkeer naar huis te realiseren; - o Ter overbrugging naar verblijf als verblijf noodzakelijk maar nog niet beschikbaar is; - o Als jeugdigen parttime verblijven en ondersteuning thuis nodig is op de dagen dat ze thuis wonen. - o Als dat nodig is, is in het kader van time-out een bed beschikbaar binnen het eigen netwerk of bij de verblijfsaanbieder. Activiteiten: - o Wegnemen van belemmeringen bij jeugdigen/gezinnen in het thuis houden of terugkeren naar huis. Het gaat hierbij vaak om praktische zaken. Uitgaven die hiervoor nodig zijn, komen ten laste van de trajectprijs; - o Begeleiding/behandeling gericht op aanleren van vaardigheden met betrekking tot zelfstandigheid, passend bij de ontwikkelfase en ondersteuning van gezin/omgeving in probleemoplossende en opvoedkundige vaardigheden, zodat zij in staat zijn eventuele toekomstige problemen zelfstandig of met ondersteuning het hoofd te bieden. Een gedragsdeskundige (regiebehandelaar) en jeugdhulpprofessional stellen bij het begin van het traject samen met de ouders, jongere en verwijzer een plan op met duidelijke doelen/resultaten en meetbare uitkomsten. <u>Met regiebehandelaar wordt bedoeld: de eindverantwoordelijke voor de zorg voor de client. De regiebehandelaar toetst gedurende het zorgverleningsproces of de activiteiten voldoen aan het behandelplan.</u> De aanpak bestaat uit een flexibele, intensieve, integrale, systeemgerichte behandeling of begeleiding van het gezin in de thuissituatie. Daar waar passend, worden erkende behandeltherapieën en interventies ingezet. 24-uurs bereikbaarheid is onderdeel van de dienstverlening. <u>De organisatie is verantwoordelijk voor de invulling van de bereikbaarheid'.</u>
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	Jeugdigen niet (volledig) uit huis en/of gesloten te plaatsen dan wel jeugdigen succesvol terug naar huis te begeleiden. Jeugdigen wonen na de hulp na een half jaar en ook na een jaar nog steeds in de thuissituatie of zelfstandig, eventueel met ambulante zorg. Doel is dat de jeugdigen kunnen blijven wonen of, als ze jeugdhulp met verblijf ontvangen, weer terugkeren naar huis. Dit wordt gemeten. Zo wordt het duurzaam effect vastgesteld.

heeft verwijderd: Deze bereikbaarheid houdt in dat naast de zorg tijdens kantooruren de betrokken hulpverleners buiten kantooruren en in de weekenden telefonisch bereikbaar zijn voor jeugdige en gezin.

heeft verwijderd: m

12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's Jeugdigen wonen thuis, doelstelling succesfactor: 80%. (zie hoofdstuk 3.9.3 van het inkoopdocument).
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: 24 uren bereikbaarheid van de organisatie; - time out bed geregeld via netwerk dan wel verblijfsaanbieder. Als er kosten aan het ingezette bed zijn verbonden, worden deze betaald uit de trajectprijs.
14	Wat is exclusief?	Zie algemene producteisen exclusief.
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	De aanbieder hanteert de norm voor verantwoorde werktoedeling.
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	De trajectprijs is het maximumbedrag voor de afgesproken periode. Binnen de trajectprijs kan de aanbieder personeelsuren inzetten voor behandeling dan wel begeleiding, een time-out bed bekostigen en bijzondere kosten betalen. De aanbieder factureert de etmaalsprijs maal het aantal gerealiseerde dagen .
17	Maximale doorlooptijd van het traject	In het plan wordt de verwachte duur opgenomen van de ondersteuning. Hierop wordt actief gestuurd vanuit zowel de aanbieder als de verwijzer. Voordat afgesloten wordt, worden afspraken gemaakt over de afschaling en nazorg. Als er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de verwachte duur, neemt de aanbieder contact op met de verwijzer om te overleggen of aanpassing van de zorgtoewijzing aan de orde is.
18	Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten tenminste wo-niveau.
19	Aanvullende informatie	Niet van toepassing.

heeft verwijderd: gerealiseerde uren/bijzondere kosten.

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Cursief

heeft verwijderd: Niet van toepassing.

Perceel 2 Gezinsgericht wonen

Onder perceel Gezinsgericht wonen vallen:

- 2.1 Pleegzorg
- 2.2 Gezinshuizen
- 2.3 Kamertrainingcentrum/Fasehuis
- 2.4 Woon/leefgroep (ombouwen naar kleinschalig wonen)

2.1 Pleegzorg

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	2 Gezinsgericht wonen
3	Naam product/traject	2.1 Pleegzorg
4	Productcode	
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
7	Product-/trajectbeschrijving	
8	Doelgroep	In pleegzorg verblijven jeugdigen die om verschillende kind-en/of gezins-gerelateerde redenen (zoals ernstige gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen) tijdelijk of langdurig niet bij de eigen ouder(s) kunnen opgroeien, maar wel kunnen functioneren in een gezinssituatie. Ze hebben dus geen behandelsetting nodig. De jeugdige is vaak onveilig gehecht en getraumatiseerd. Het zijn jeugdigen die in een reguliere gezinssituatie kunnen functioneren en daarbij niet zijn aangewezen op professionele opvoeders. Dit betreft de doelgroep 0 tot 21 jaar, waarbij "het ja tenzij systeem" van toepassing is bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Het meerjarige pleegkind kan overigens te allen tijde besluiten om de pleegzorg te beëindigen.
9	Problematiek/Cliëntvraag	Systeem- of cliënt-gerelateerde problematiek waardoor wonen thuis (tijdelijk) niet mogelijk blijkt. Behoeft om in positieve opvoedomgeving in een gezinsvorm op te groeien. Veel uithuisgeplaatste jeugdigen kampen met emotionele en gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van vrijwillige of gedwongen plaatsing in pleegzorg: - o Vrijwillig: ouders stemmen zelf in met jeugdhulp en pleegzorg omdat ze (tijdelijk) niet in staat zijn hun kind op te voeden. In dat geval wordt pleegzorg aangevraagd door ouders in samenwerking met de gemeentelijke toegang. - o Gedwongen: indien er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdijregeling vraagt de instelling voor* gezinsvoogdij de pleegzorgplaatsing aan. - o In alle situaties blijven ouders betrokken, ook als ze niet in staat zijn om de opvoeding zelf vorm te geven. De pleegzorgaanbieder heeft hierin een ondersteunende rol. Pleegzorg kent drie varianten:

		- o Hulpverleningsvariant (gericht op terugkeer naar huis, intensief traject met (biologische) ouders); - o Opvoedingsvariant (vervangend opvoedmilieu, terugkeer naar huis niet of voorlopig niet mogelijk); - o Deeltijdvariant (versterken van gezin/ter ontlasting van gezin, zodat de jeugdige thuis kan blijven wonen, minimaal één etmaal met overnachting). Voor alle varianten is deze code met tarief van toepassing.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/ behandeling) en kenmerken (Scope)	In algemene zin betreft pleegzorg veelal langdurig verblijf in een veilige, stabiele leefomgeving. Het doel is de jeugdige zo normaal en veilig mogelijk op te laten groeien, het vergroten van de draagkracht en de zelfstandigheid, aangepast op zijn mogelijkheden. Samen met de jeugdige wordt een concreet, haalbaar perspectief ten aanzien van zijn of haar toekomst ontwikkeld en de manier waarop ouders hun rol invullen. Onder pleegzorg wordt verstaan dag- en nachtverblijf (voltijds of deeltijd) van een jeugdige elders dan thuis onder verantwoordelijkheid van een jeugdhulpaanbieder. Het gaat hier specifiek om pleegzorg zonder behandeling, wat niet betekent dat er geen individuele behandeling of gezinsbegeleiding/behandeling (via een aparte beschikking, <u>zie de stapelingsmatrix in bijlage 7</u>) aanvullend kan worden ingezet om de doelen te realiseren. Er wordt binnen de producten pleegzorg wel begeleiding geboden.
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	Aanbieder biedt 24/7 wonen aan gedurende het gehele jaar om de jeugdige een vaste woonplek en stabiliteit te bieden. Er wordt 'orthopedagogische basiszorg' geboden, dat wil zeggen zorgvuldig pedagogisch handelen, binnen een bepaalde cultuur van omgaan met elkaar, leefregels en sfeer, rekening houdend met eventuele problematiek van de jeugdige. Het is gericht op verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van zelfredzaamheid, welbevinden of de kwaliteit van leven. Er wordt samen met <u>de ouders (biologische ouders (of hun partners) van de jeugdigen)</u> gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie.
12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's. Aanvullende kpi's voor het product pleegzorg zijn: - o Het aantal doorplaatsingen in de pleegzorg wordt teruggebracht naar maximaal 20% (nu 30%); - o Het aantal gezinnen waarbinnen broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing worden gescheiden, is maximaal 5%.
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: - o Pleegvergoeding: de pleegvergoeding is wettelijk vastgesteld door het ministerie van VWS. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige. De vergoeding is inclusief zak- en kleedgeld voor de jeugdige en uitzonderlijk bijkomende kosten. Voor uitzonderlijke bijkomende kosten overlegt de pleegouder met de pleegzorgaanbieder; - o Cliëntgebonden hulpverlening: voorbereiding en screening aspirantpleegouders, matching, veiligheidscheck, afstemming toegang, inzet van een gedragswetenschapper;

heeft opmaak toegepast: Markeren

heeft opmaak toegepast: Markeren

heeft opmaak toegepast: Markeren

heeft opmaak toegepast: Markeren

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

		- Ondersteuning van de pleegouders, gemiddeld half uur per week. Betreft onder meer aanbieden van deskundigheidsbevordering en scholing, overleg met pleegouders over de financiële regelingen en ondersteuning; - Begeleiding biologische ouders. Betreft onder meer betrekken van biologische ouders bij opvoeding/opgroeien van de cliënt, gemiddeld half uur per week. De verdeling van tijd tussen pleegouders en biologische ouders kan qua intensiteit onderling fluctueren, maar bedraagt gemiddeld 60 minuten per week; - Randvoorwaardelijke activiteiten: 7/24 bereikbaarheid voor de jeugdige, netwerkonderzoeken in geval van netwerkpleegzorg, behartigen van de rechtspositie van pleegouders, pleegouderraad, PR en werving van pleegouders, betaling pleegouders (incl. toeslagen en bijzondere kosten), regelen verzekeringen, dossiervorming; - Optioneel: ter voorkoming van een breakdown of als vorm van mantelzorgverlichting, de jeugdige dagdelen of een weekend of tijdens vakanties kort gebruik laten maken van een ander steun/pleeggezin. Voor pleegzorg gelden de richtlijnen en kwaliteitsstandaarden pleegzorg, zoals gepubliceerd door het Nederlandse Zorginstituut (NJI).
14	Wat is exclusief?	Zie algemene producteisen exclusief. Indien er extra begeleiding voor de hechting met de biologische ouder(s) nodig is, dan dient er bij de lokale gemeente een aanvullende beschikking te worden aangevraagd.
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	De directe begeleider van pleegouders en het gezin van herkomst heeft een relevante opleiding op hbo-niveau (zie norm van verantwoorde werktoedeling) <u>of een mbo-opleiding, indien een hbo-opgeleide bij wijze van 'verlengde arm-constructie' beschikbaar is</u>. De werker heeft een opleiding Social Work of een vergelijkbare opleiding afgerond. De betrokkenheid van een gedragswetenschapper (wo) is ondersteunend en vaak consultatief. Mix 95% hbo, 5% wo. CAO-mix: 100% Jeugdzorg.
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	De verwijzer/perspectiefregisseur dient bij inzet van het product pleegzorg samen met jeugdige/ouders en aanbieder vast te stellen wat de intensiteit en duur de pleegzorg naar verwachting zijn, zodat het maximaal aantal etmalen binnen de looptijd van de toekenning, ingeschat kunnen worden. Deze afspraak dient aan te sluiten bij de doelstellingen die vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan van de jeugdige. De aanbieder declareert alleen de daadwerkelijk ingezette etmalen. De inzet vanuit de pleegzorgorganisatie is minimaal 1,75 uur per week per jeugdige.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	Pleegzorg is een langdurige vorm van hulpverlening, die over het algemeen tot de leeftijd van 18 jaar of 21 jaar duurt. Als terugkeer naar de biologische ouders niet mogelijk is, wordt dit traject tussentijds niet onderbroken.
18	Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	Opdrachtnemer onderschrijft de veldnormen pleegzorg/professionele standaarden pleegzorg en kan dit aantonen;

heeft verwijderd: bedragen

heeft verwijderd: e

		- Opdrachtnemer levert op verzoek een pleegzorgplan waarin minimaal een aantal specifieke aspecten is opgenomen: breakdown-percentages en inspanningen/plan voorkomen van breakdown, voortgang activiteiten en knelpunten screening, matching, pleegouderwerving, begeleiding. Het plan vormt de grondslag voor de monitoring van de aanbieder; - Opdrachtnemer toont aan dat de veiligheid van jeugdigen in pleeggezinnen gewaarborgd is; - Opdrachtnemer maakt op verzoek inzichtelijk aan de opdrachtgever hoeveel uren begeleiding pleegouders/biologische ouders generiek wordt ingezet (niet op cliëntniveau); - De opdrachtnemer werkt mee aan Monitor Pleegzorg (Aanbieders + NJI); - De opdrachtnemer draagt zorg voor screening, scholing en up-to-date kennis van pleegouders en heeft een pleegouderraad; - De Pleegzorgwerkers/begeleiders bezitten een geldende SKJ-registratie; - Om de jeugdigen, maar ook ouders, pleegouders en school goed te informeren over wat er gaat gebeuren, beschikt de pleegzorgaanbieder over informatiepakketten. De informatiepakketten bestaan uit een animatiefilm voor de jongsten, een voorlichtingsfilm voor oudere jeugdigen en een boekje voor volwassenen die jeugdigen begeleiden. De pleegzorgaanbieders implementeren deze informatiepakketten in hun organisatie.
19	Aanvullende informatie	Niet van toepassing.

heeft verwijderd: m

2.2 Gezinshuizen

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	2 Gezinsgericht wonen
3	Naam product/traject	2.2 Gezinshuizen
4	Productcode	...
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
7	Product-/trajectbeschrijving	
8	Doelgroep	Een gezinshuis is vooral bedoeld voor jeugdigen die niet in hun eigen gezin of in een pleeggezin kunnen wonen. Jeugdigen hebben vaak complexere problemen, zoals onveilige gehechtheid en trauma's, maar worden (in principe) in staat geacht in een gezinsstructuur te functioneren. De jeugdige heeft een begeleidings- of behandelvraag, afhankelijk van de problematiek. De zwaarte van dit jeugdhulpaanbod zit tussen een pleeggezin en verblijf op een leefgroep in.
9	Problematiek/Cliëntvraag	Systeem- of cliënt-gerelateerde problematiek waardoor wonen thuis (tijdelijk) niet mogelijk blijkt. Behoeft om in positieve opvoedomgeving in een gezinsvorm op te groeien.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Gezinshuiszorg betreft wonen en begeleiding in een gezinsvorm. In een gezinshuis wonen gezinshuisouders met meerdere jeugdigen en soms ook met eigen kinderen. De omvang van het gezin (inclusief eigen kinderen) is maximaal 6 jeugdigen (zie ook 19: Aanvullende informatie).

		Eén van de gezinshuisouders is een beroepsopvoeder die 24/7 dat beroep uitoefent en beschikbaar is. Een gezinshuis biedt: - o een vervangende gezinssituatie en een stabiele opvoed- en opgroeiomgeving, waar nodig aangevuld met professionele behandeling; - o 'orthopedagogische basiszorg', dat wil zeggen zorgvuldig pedagogisch handelen, binnen een bepaalde cultuur van omgaan met elkaar, leefregels en sfeer rekening houdend met de specifieke behoeften van het jeugdige t.a.v. opvoeding en opgroeien. Het is gericht op verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van zelfredzaamheid, welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Dit is inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden en het versterken van de autonomie; - o De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken; - o Extra begeleiding wordt geboden door pedagogisch medewerkers/behandelaars bij onder meer agressieregulatie en grensoverschrijdend gedrag; - o Er wordt samen met gezinshuisouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet gericht op zelfstandigheid. Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgetaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. En als dat niet haalbaar is, het samen met opvoeders (<u>biologische ouders</u>) zoeken naar een rol die passend is bij de mogelijkheden van opvoeders; - o De duur van het verblijf varieert afhankelijk van het perspectief en de doelen die samen met jeugdige/(pleeg)ouders/voogd en in afstemming met de verwijzer/perspectiefregisseur zijn opgesteld. Aanbieder biedt 24/7 wonen aan gedurende het gehele jaar om de jeugdige een vaste woonplek en stabiliteit te bieden.
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	In algemene zin betreft wonen veelal langduriger verblijf in een veilige, stabiele leefomgeving. Het doel is de jeugdige zo normaal en veilig mogelijk op te laten groeien, de draagkracht en de zelfstandigheid te vergroten, aangepast op zijn mogelijkheden. Samen met de jeugdige wordt een concreet, haalbaar perspectief ten aanzien van zijn of haar toekomst ontwikkeld. Plaatsing in een gezinshuis is altijd gericht op perspectief, bij voorkeur zo snel mogelijke terugkeer naar de biologische ouders of zelfstandig wonen. Samen met de jeugdige/ouders of wettelijk vertegenwoordiger wordt bezien of andere vormen van hulp mogelijk of wenselijk zijn.
12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's.

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: ○ Onderdak en verzorging, zoals een eigen slaapkamer, voeding, veiligheid en bijkomende kosten zoals zakgeld, kleedgeld en schoolkosten. Het betreft de basisvoorwaarden voor een 'gewoon' leven. Ook de uitzonderlijk bijkomende kosten maken onderdeel uit van het tarief. Voor uitzonderlijk bijkomende kosten overlegt de gezinshuisouder met de zorgaanbieder. Dit valt dus binnen het tarief van het gezinshuis; ○ Inkomen van de gezinshuisouder(s); ○ Aanvullende begeleiding of ondersteuning van de gezinshuisouders via pedagogisch medewerker(s) ten behoeve van het pedagogische klimaat in het gezinshuis; ○ Vervanging voor verlof, ziekte en vakantie van de gezinshuisouder; ○ Consult en input van een gedragswetenschapper als regiebehandelaar voor de gezinshuisouders, gericht op regie, kwaliteit en advies/sparring voor de gezinshuisouders; ○ Verzorgingskosten, inclusief zak- en kleedgeld. Als ouderlijk gezag nog bij de biologische ouders ligt, zijn zij wettelijk verantwoordelijk (en ontvangen zij kinderbijslag); ○ Kapitaallasten en overhead. Er is rekening gehouden met leegstand en risico-opslag
14	Wat is exclusief?	Zie algemene producteisen exclusief. Aanvullend: ○ Jeugdige gaat in principe naar school. Het kan zijn dat een jeugdige niet leerplichtig is. Als er in zo'n geval dagbesteding ingezet moet worden door andere professionals dan de reeds aanwezige professionals in het gezinshuis (begeleider of gezinshuisouders), dan geldt dit niet als inclusief. Het betreft geen extra begeleiding voor de schoolgang zelf. Wel kan het zijn dat er extra begeleiding nodig is, door andere professionals om de jeugdige weer terug naar school te krijgen, als het niet naar school gaat. Voor het vervoer naar de dagbesteding wordt samengewerkt met ouders; ○ Individuele behandeling/therapie of groepsbehandeling voor de jeugdige.
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	Binnen het gezinshuis beschikt tenminste één gezinshuisouder over een relevante hbo (<u>of wordt daartoe opgeleid</u>) en bij voorkeur over een SKJ-registratie, conform de nieuwe landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen (niet verplicht). De gezinshuisouder met opleiding is ook daadwerkelijk beschikbaar en heeft geen andere baan buitenshuis. De tweede aanwezige gezinshuisouder beschikt over aantoonbare pedagogische kwaliteiten, verkregen door ervaring of opleiding. De gezinshuisouders worden ondersteund door een vast multidisciplinair team, waaronder een ondersteuner (pedagogisch medewerker) en gedragswetenschapper, gedragsdeskundige en/of hoofdbehandelaar. Deze laatste is minimaal wo-opgeleid. De pedagogisch medewerker is een verbindende factor voor ouder(s)/verzorger(s), gezinshuisouders en/of voogd en richt zich onder meer op het opbouwen en onderhouden van betekenisvolle relaties tussen ouder(s)/verzorger(s), voogd, gezinshuisouders en jeugdige. De pedagogisch medewerker heeft een relevante opleiding afgerond op het gebied van jeugdzorg op minimaal hbo-niveau.

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

		De geregistreerde gedragswetenschapper wordt ingezet voor de matching, monitoring van het behandelplan en de ontwikkeling van de jeugdige, en is (mede)verantwoordelijk voor juiste hulp aan jeugdige. Als een gezinshuisouder de juiste competenties heeft, maar niet de benodigde registratie, is het mogelijk om de niet-geregistreerde gezinshuisouder samen met een geregistreerd professional in te zetten. Gezinshuisouder: hbo (nieuwe instroom 2024, bestaande gezinshuisouders, EVC-traject gedurende contractperiode). Gezinshuis begeleiding(gedragsdeskundige): hbo 50%/ 50% wo CAO-mix: 100% Jeugdzorg
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	De gezinshuisouder(s) zijn als vaste opvoeders 24/7 aanwezig binnen het gezin. De pedagogische medewerker wordt gemiddeld 1 uur per week per jeugdige ingezet. De geregistreerde gedragswetenschapper wordt gemiddeld 1 uur per week per jeugdige ingezet.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	De maximale doorlooptijd is afhankelijk van het perspectief van de jeugdige. We onderscheiden hierbij twee varianten: - Terug naar huis = maximaal 1 jaar; - Zo thuis mogelijk = langer, maximaal tot 18 jaar (eventueel verlengen tot 21 jaar).
18	Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	In principe is het product gezinshuis integraal, inclusief begeleiding en inzet op het gezin van herkomst. Opdrachtnemer beschikt over een breder zorgaanbod en treedt op als hoofdaannemer voor meerdere gezinshuizen. Verder geldt: - Opdrachtnemer is HKZ-, ISO- of gelijkwaardig gecertificeerd en neemt de eindverantwoordelijkheid van de zorg op zich. Gezinshuizen functioneren als onderaannemer van de opdrachtnemer, zijn in loondienst of werken via een franchise-constructie; - De gezinshuisouders worden ondersteund door een vast multidisciplinair team, waaronder een ondersteuner (pedagogisch medewerker) en gedragswetenschapper, gedragsdeskundige en/of hoofdbehandelaar. Deze laatste is minimaal wo-opgeleid. - De gezinshuisouder(s) is/zijn bij aanvang door de aanbieder gescreend op geschiktheid voor het professioneel opvoeden; - Aanbieder conformeert zich aan de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en beschikt over het Keurmerk Gezinshuizen. De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten tenminste wo-niveau. Kwaliteitstoetsing: Bij het toetsen van de kwaliteit beantwoordt u onder meer de volgende vragen: - Hoe zijn de professionele competenties geborgd van de gezinshuisouder(s)?; - Hoe geeft u vorm aan het multidisciplinair overleg?; - Hoe geeft u vorm aan matching?; - Hoe borgt u continuïteit en back-up?;

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Cursief

		○ Hoe borgt u eventuele inzet van en samenwerking met andere aanbieders rondom een jeugdige?; ○ Hoe gaat u om met crisis- en veiligheidssituaties?; ○ Hoe geeft u vorm aan de samenwerking met het onderwijs/leerplicht?
19	Aanvullende informatie	De omvang van het gezin (incl. eigen kinderen) is maximaal 6 jeugdigen (zie 10: (Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope). Hier kan – bij uitzondering en gemotiveerd – van afgeweken worden, echter alleen ten gunste van de jeugdigen zelf. Bijvoorbeeld om broertjes en zusjes bij elkaar te kunnen plaatsen. De eisen qua groepsgrootte gelden voor nieuwe instroom (en doorstroom) vanaf 2024.

2.3 Kamertrainingcentrum/Fasehuis

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	2 Gezinsgericht wonen
3	Naam product/traject	2.3 Kamertrainingcentrum/Fasehuis
4	Productcode	...
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
7	Product-/trajectbeschrijving	
8	Doelgroep	De hulp is bestemd voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar die begeleid en voorbereid worden op zelfstandig wonen. Wanneer er sprake is van verlengde jeugdhulp kan dit ook voor 18+ zijn.
9	Problematiek/Cliëntvraag	Jeugdige is reeds enige tijd stabiel en heeft <u>redelijke</u> mate van zelfstandigheid, maar begeleidende ondersteuning is nodig. Einddoel is zelfstandig wonen.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Bij het verblijf in het Kamertrainingscentrum krijgen jeugdigen van 16 tot 18 jaar individuele begeleiding bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Een jeugdige kan een eigen woning/kamer huren via een jeugdzorgaanbieder en daar begeleiding ontvangen of op een locatie van de jeugdzorginstelling wonen (en hiervoor huur betalen). Indien het een woning van de instelling is, dan deelt de jeugdige deze woning vaak met 3 tot 5 andere jeugdigen. Alle jeugdigen hebben een eigen kamer en leren een eigen huishouding te voeren. De ambulante begeleider is 24/7 bereikbaar voor de jeugdige. Samen met een vaste begeleider maakt de jeugdige een plan met concrete doelen. De doelen sluiten aan bij wat de jeugdige nodig heeft. Het zijn ook doelen die de jeugdige zelf als belangrijk ervaart, zoals het opbouwen van een sociaal netwerk, opleiding en werk. Omdat de jeugdige overdag naar school gaat of werkt, zullen de training en de begeleiding voornamelijk na school- en werktijd plaatsvinden. De focus ligt op het stabiel houden en bestendigen van aangeleerde vaardigheden, het bieden van een stabiele

heeft verwijderd: enige

		omgeving en het creëren van routine. Het hulpverleningsplan wordt door een professional op tenminste wo-niveau vastgesteld. - De professional evalueert samen met ouders en jeugdige minimaal één keer per drie maanden of zoveel vaker als nodig de voortgang en doelmatigheid van de geboden ondersteuning. Van de evaluatie wordt verslag gemaakt; - Het hulpverleningsplan bevat SMART geformuleerde resultaten/doelen en daarbij zijn de activiteiten, frequentie en evaluatiemomenten opgenomen en met de perspectiefregisseur/ verwijzer afgestemd; - Stap voor stap wordt de jeugdige (en waar nodig het gezin van herkomst) begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De begeleiding wordt in fases opgebouwd totdat de jeugdige zelfstandig kan wonen. De begeleiding vindt plaats voordat jeugdigen naar school of werk gaan en wanneer zij thuiskomen. Ook tijdens de vrije tijd is de begeleiding beschikbaar. De begeleiding is tijdens schooluren afwezig (10.00 uur tot 15.00 uur). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is begeleiding (op afroep) beschikbaar.
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	De jeugdige kan na afloop van het traject zelfstandig wonen. Daarbij is het de bedoeling dat de geleerde vaardigheden van de jeugdige zoveel mogelijk zelfstandig door de jeugdige worden vastgehouden en dat de begeleiding stapsgewijs een stapje terug doet. Wat vragen we van de hulpverlener? - Bijdragen aan maximale zelfredzaamheid naar vermogen; - Vinger aan de pols houden; - Initiatief voor ondersteuning zo veel mogelijk bij de jeugdige laten; - Monitoren van de financiële situatie van de jeugdige; - Schakel tussen verschillende instanties (bijvoorbeeld woningbouw); - Sociale vangnet om de jeugdige heen in kaart brengen.
12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's.
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: - Onderdak en verzorging, zoals een slaappleats, voeding en veiligheid, de basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven (de jeugdige huurt de woning meestal zelf); - Als er sprake is van een woning van de instelling, dan huurt de jongvolwassene deze woning zelf en voorziet hij/zij zo in onderdak en verzorging (zoals een slaappleats, voeding en veiligheid); - Dagelijkse begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden, het verbreden van het sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden en het versterken van de autonomie; - De begeleiding <u>is</u> afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen, gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken. Begeleiding Individueel is onderdeel van dit product en hoeft dus niet apart te worden beschikt.

heeft verwijderd: en mogelijke behandeling zijn

heeft verwijderd:

14	Wat is exclusief?	Zie algemene producteisen exclusief. Een aparte lokale beschikking is verplicht.
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	De uitvoering vindt plaats door een professional op tenminste hbo-niveau. Bij verantwoorde werktoedeling is 40% hbo en 60% mbo. Professional beschikt over een aantoonbaar netwerk waarmee hij of zij kan sparren over specifieke problematiek. Daarbij kan worden gedacht aan een (verslavings)arts, GZ-psycholoog. Samenwerkingsverbanden en afspraken met andere partijen zijn, voor extra benodigde kennis, ook mogelijk. Dit is inclusief. - De regievoering vindt plaats door een professional op tenminste Hbo-niveau, aangevuld met een SKJ-registratie; - Professional is in staat om in te spelen op veranderingen in de situatie van de jongvolwassene en waar nodig op- of af te schalen. - Professional heeft aantoonbare kennis van de specifieke doelgroep en problematiek waarvoor hij/zij wordt ingezet en houdt deze op peil. CAO-mix: 1/3 Gehandicaptenzorg, 2/3 Jeugdzorg
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	- Het gemiddeld aantal uren Begeleiding Individueel is 7 uur per week. Dit is aanvullend op de reguliere groepsbegeleiding; - De invulling van de begeleiding is afhankelijk van de (individuele) begeleidingsafspraken met jeugdige en de fase qua op- en afschaling.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	1 jaar.
18	Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	- Het gemiddeld aantal uren individuele begeleiding is 0,28 fte = 7 uren per jeugdige per week. - Begeleiding Individueel wordt minimaal voor 40% door hbo-professionals geboden. Overig: 60% mbo mogelijk. De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten minste wo-niveau.
19	Aanvullende informatie	Niet van toepassing.

Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

Met opmaak: Inspringing: Links: 0,63 cm

Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 + Uitgelijnd op: 0,63 cm + Inspringen op: 1,27 cm

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Cursief

2.4 Woon- en leefgroep (ombouwen naar kleinschalig wonen)

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	2 Gezinsgericht wonen
3	Naam product/traject	2.4 Woon- en leefgroep (ombouwen naar kleinschalig wonen)
4	Productcode	...
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
7	Product-/trajectbeschrijving	
8	Doelgroep	De hulp is bestemd voor jeugdigen tussen de 4 tot 18 jaar die niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven en die niet in een pleeggezin of gezinshuis kunnen wonen. Dit vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en vormen van gedrags- en ontwikkelingsproblemen of combinaties hiervan.

9	Problematiek/Cliëntvraag	De jeugdige is enigszins stabiel, maar ondervindt problemen op meerdere leefgebieden of heeft hulpvragen om te komen tot verdere ontwikkeling. Jeugdige is (nog) niet in staat in een gezinsstructuur te functioneren en heeft een dusdanige ondersteuningsbehoefte dat er professionele ondersteuning nodig is. De jeugdige beschikt over enige mate van zelfinzicht en zelfregie of is hier leerbaar in. De jeugdige is gebaat bij een zeer duidelijke woonstructuur. Zelfstandig wonen is (nog) geen optie.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Verblijf op een woon- of leefgroep is aan de orde wanneer pleegzorg of een gezinshuis niet mogelijk is. Ook bij de woon- en leefgroepen hechten we belang aan kleinschaligheid. We maximaliseren de groepsgrootte op 6 jeugdigen per groep. Het hulpverleningsplan wordt door een professional op tenminste wo-niveau vastgesteld. - De professional evalueert samen met jeugdige en ouders minimaal één keer per 3 maanden of zoveel vaker als nodig de voortgang en doelmatigheid van de geboden - ondersteuning. Van de evaluatie wordt verslag gemaakt; - Het hulpverleningsplan bevat SMART geformuleerde resultaten/doelen en daarbij zijn de activiteiten, frequentie - en evaluatiemomenten opgenomen; - Begeleiding (zowel individueel als in de groep) is secundair gericht op het functioneren in de groep en primair gericht op het aanleren van individuele vaardigheden; - Ouders worden geacht tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie. De begeleiding vindt plaats voordat jeugdigen naar school of werk gaan en wanneer zij thuiskomen. Ook tijdens de vrije tijd is de begeleiding beschikbaar. De begeleiding is tijdens schooluren afwezig (10.00 uur tot 15.00 uur). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is begeleiding (op afroep) beschikbaar.
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	Afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige, kan hij of zij een passende vervolgstap maken. Als volledige zelfstandigheid (nog) niet mogelijk is, dan naar lichtere vormen van (ambulante) ondersteuning. Wat verwachten we van de hulpverlener? - Ondersteuning en hulp gericht op ontwikkeling, leren; eigen kracht aanspreken; - Samen met cliënt(systeem) in gesprek over meest passende hulp; - Veel overlaten aan cliënt(systeem), jeugdige kan het zelf managen; - Afstand nemen, maar wel beschikbaar zijn; - Zo nodig bij terugkrijgen en/of vergroten van eigen regie de eigen ondersteunende rol opbouwen.
12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's.
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: - Onderdak en verzorging, zoals een slaapplek, voeding en veiligheid, de basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven; - Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding, begeleiding gericht op onder meer het

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

heeft verwijderd: Voor jeugdigen onder de 4 jaar is begeleiding aanwezig gedurende de schooltijden.

		leren van sociale vaardigheden en het verbreden van het sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden en het versterken van de autonomie; - De begeleiding en de behandeling zijn afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken. Extra begeleiding en behandeling wordt geboden door behandelaars bij onder meer agressieregulatie; - Er wordt met (pleeg)ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een traject ingezet richting zelfstandigheid; - Begeleiding Individueel is onderdeel van dit product.
14	Wat is exclusief?	Zie algemene producteisen exclusief. <u>Behandeling valt buiten het tarief.</u>
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	Het hulpverleningsplan wordt door een professional op tenminste wo-niveau vastgesteld. De uitvoering vindt plaats door een professional op tenminste hbo-niveau. Bij verantwoorde werktoedeling is 50% hbo. Overig: 50% door mbo. - Professional beschikt over een aantoonbaar netwerk waarin in ieder geval de volgende expertise beschikbaar is: (verslavings) arts, SPV'er, GZ-psycholoog <u>of een andere post master gedragskundige</u>, maar ook samenwerkingsverbanden/afspraken met andere partijen voor extra benodigde kennis; - Professional is in staat om in te spelen op veranderingen in de situatie van de jeugdige en waar nodig op- of af te schalen; - Professional heeft aantoonbare kennis van de specifieke doelgroep en problematiek waarvoor hij of zij wordt ingezet en houdt deze op peil. CAO-mix: 50% Gehandicaptenzorg, 50% Jeugdzorg.
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	Het vereiste agogisch klimaat is minimaal 1,8 netto uren per jeugdige per dag.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	De maximale doorlooptijd is afhankelijk van het perspectief van de jeugdige. Er zijn twee varianten: - Terug naar huis = maximaal 1 jaar; - Zo thuis mogelijk = minimaal 1 jaar tot maximaal 18 jaar oud, eventueel te verlengen tot 21 jaar.
18	Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	- Het gemiddeld aantal uren Begeleiding Individueel is 3,33 uren per jeugdige per week. Individuele begeleiding wordt minimaal voor 50% door hbo-professionals geboden. Overig: 50% door mbo mogelijk. <u>De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten tenminste wo-niveau.</u>
19	Aanvullende informatie	Niet van toepassing.

Met opmaak: Met opsommingstekens + Niveau: 1 +
Uitgelijnd op: 0 cm + Inspringen op: 0,63 cm

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Cursief

Perceel 3 Behandeld wonen

Onder Behandeld wonen vallen de volgende producten:

- 3.1 Behandeld wonen
- 3.2 Behandeld wonen specialistisch 3-milieus klimaat
- 3.3 JeugdzorgPlus

3.1 Behandeld wonen

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	3 Behandeld wonen
3	Naam product/traject	3.1 Behandeld wonen
4	Productcode	...
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
Product-/trajectbeschrijving		
8	Doelgroep	Zie algemene omschrijving doelgroep behandeld wonen in Bijlage 7. Uitvoeringseisen. <u>De</u> , jeugdige (gezin/systeem) <u>heeft</u> te maken met gedragsproblematiek, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, problemen op school en/of problemen thuis. Er is (een vermoeden van) psychiatrische of psychosociale problematiek
9	Problematiek/Clientvraag	De hulp is bestemd voor jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, vormen van gedrags- en ontwikkelingsproblemen of combinaties hiervan. Deze jeugdigen kunnen of mogen tijdelijk niet bij hun ouders verblijven en hebben specialistische behandeling nodig. De zorgaanbieder verzorgt een woonplek, gecombineerd met een behandeling gericht op zowel de cliënt als het systeem. De hulp is bestemd voor jeugdigen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, vormen van gedrags- en ontwikkelingsproblemen of combinaties hiervan. Deze jeugdigen kunnen of mogen tijdelijk niet bij hun ouders verblijven en hebben specialistische behandeling nodig. Observatie en diagnostiek maken hier deel van uit. Behandeling vindt plaats op locatie van de zorgaanbieder en indien nodig wordt dit gecombineerd met behandeling thuis bij de cliënt. Voor jeugdigen is de zorg een combinatie van individuele behandeling en groepsbehandeling, gericht op het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in het gezin en op school. Ouders worden hier actief bij betrokken. De behandelaar richt zich primair op het verminderen, dan wel stabiliseren van de psychosociale of psychische problematiek en werkt aan contactherstel en terugkeer naar huis.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Het verblijf bestaat uit verzorging, dagelijkse opvoeding, begeleiding en behandeling van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. - o Het verblijf bevat de volgende onderdelen: - o Onderdak en verzorging, zoals een slaapplek, voeding en veiligheid. Kortom: de basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven; - o Behandelgroepen van maximaal 8 jeugdigen. Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse

heeft verwijderd: , waarbij de

heeft verwijderd: heeft

		opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden en het verbreden van het sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie; - De begeleiding en de behandeling zijn afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken. Extra begeleiding en behandeling wordt geboden door behandelaars bij onder meer agressieregulatie. Behandeling is gericht op het behalen van de resultaten rond de individuele problematiek zoals in het behandelplan is beschreven. - Diagnostiek en behandeling GGZ maakt deel uit van de opdracht. - Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan wel gebruik te maken van dagbesteding.
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	Behandeling zo kort mogelijk, maximaal 9 maanden. Als behandeldoelen zijn behaald, is het onnodig om langer op een behandelgroep te moeten verblijven voor een jeugdige. Er zal dan tijdig gesproken moeten worden over het perspectief en vervolghulp en ondersteuning voor de jeugdige. Perspectief is gericht op terugkeer naar huis. Het perspectief 'gericht op terug naar huis' kan ook zijn de jeugdige te laten deelnemen aan een vervolgtraject met uitzicht op zelfstandigheid. Behandelplan met doelen is gerealiseerd.
12	KSF en KPI's	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's.
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In deze producten zijn <u>alle</u> kosten van het verblijf, behandeling en begeleiding opgenomen. Inclusief dagbesteding, zak- en kleedgeld en bijzondere kosten. Het verblijf bevat de volgende onderdelen: - Onderdak en verzorging, zoals een slaappleats, voeding en veiligheid, de basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven; - Alle vervoer is verdisconteerd in het tarief; - Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding, begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden en het verbreden van het sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden en het versterken van de autonomie; - De begeleiding en de behandeling zijn afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken; - Er wordt <u>samen</u> met (pleeg)ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid; - Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen of gebruik te maken van

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

		dagbesteding of dagbehandeling. De daadwerkelijke dagbesteding valt buiten dit product. De duur van het verblijf varieert afhankelijk van het perspectief en de doelen die samen met verwijzer en in afstemming met de perspectiefregisseur zijn opgesteld.
14	Wat is exclusief?	Zie algemene producteisen exclusief. Als er sprake is van ontheffing van de leerplicht voor een jeugdige, dan valt dagbesteding en dagbehandeling niet in het tarief van behandeld wonen. In overleg met de verwijzer wordt indien nodig een aanvullende toewijzing gedaan voor dagbehandeling en dagbesteding. Als een jeugdige niet naar school gaat en de aanbieder waar de jeugdige verblijft onderzoekt daarvan de oorzaken of neemt die met behandeling was, dan valt die inzet wel binnen dit contract. Het daadwerkelijk invullen van de onderwijsbehoefte of dagbesteding valt buiten dit contract en valt onder de lokale ambulante jeugdhulp.
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	De groepsleiding die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de jeugdige, beschikt minimaal over een afgeronde opleiding en heeft ervaring in de (jeugd)zorg op minimaal mbo-4 niveau in sociaalpedagogische richting. Een SKJ-registratie is een pré. Mbo-4 medewerkers worden ingezet onder directe aansturing van een hbo'er. De kinderen worden behandeld door een multidisciplinair team van therapeuten (academisch geschoold en ervaren). Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door een team van therapeuten. SKJ of BIG-registratie is vereist. De aanbieder hanteert de norm voor verantwoorde werktoedeling. Mix opleidingsniveaus: 82% hbo/hbo+, 10% voor hbo en 8% wo CAO-mix 1/3 Gehandicaptenzorg, 1/3 Jeugdzorg, 1/3 GGZ
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	Begeleiding en behandeling individueel gemiddeld 10 uur per week.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	3 maanden tot 6 maanden, met een maximum van 9 maanden.
18	Product specifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	- Aanbieder volgt bij de plaatsing de 'richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing'. https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing-en-terugplaatsing/inleiding/ Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door team van therapeuten. - De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten minste wo-niveau.
19	Aanvullende informatie	Ten aanzien van bijkomende kosten en aanvullende bijkomende kosten wordt uitsluitend gegeven na het kostprijsonderzoek. Zie bijlage 3: 'Berekening tarieven jeugdhulp/rapport HHM'.

heeft verwijderd: NJI', <http://richtlijnenjeugdhulp.nl/>;

heeft verwijderd: ¶

3.2 Behandeld wonen specialistisch driemilieusvoorziening

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	3 Behandeld wonen
3	Naam product/traject	3.2. Behandeld wonen specialistisch driemilieusvoorziening
4	Productcode	...
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
Product-/trajectbeschrijving		
8	Doelgroep	Zie algemene omschrijving. Aanvullend: De hulp is bestemd voor jeugdigen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen of mogen verblijven, maar een kleinschalige woonomgeving nodig hebben om behandeld te worden voor ernstige opvoed- en gedragsproblemen. Deze hulp wordt geboden aan jeugdigen die niet geholpen zijn met andere vormen van hulpverlening (lichter en dichterbij het gezin), als intensieve ambulante behandeling specialistisch en/of overige vormen van verblijf.
9	Problematiek/Cliëntvraag	Behandeling en verblijf in een driemilieusvoorziening is gericht op een integrale afstemming tussen verblijf, onderwijs/werk en vrijetijdsbesteding, waarbij de jeugdige een samenhangende behandeling in al deze drie behandelmilieus krijgt.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Bij plaatsing maakt de zorgaanbieder een verdiepende analyse van achterliggende oorzaken van de problematiek rondom een jeugdige. Dit betreft 24-uurs verblijf in een driemilieus-behandelgroep (met minimaal 3 en maximaal 6 jeugdigen). Verblijf in een observatiegroep valt onder dezelfde prijs per etmaal. De behandeling wordt in samenhang geboden met het verblijf en onderwijs en vrijetijdsbesteding. Er is een hoge mate van toezicht, veiligheid en voorspelbaarheid binnen de drie leefsfieren (wonen, onderwijs en vrije tijd). Binnen de behandelgroep wordt een veilig basisklimaat geboden. Er is een regiebehandelaar verbonden aan het jeugdige en onder zijn toezicht worden specifieke orthopedagogische en gedragstherapeutische behandelmethoden ingezet. Jeugdigen worden 24 uur per dag begeleid en/of opgevoed door pedagogisch medewerkers binnen een behandelklimaat, waarin zowel leermomenten voor de groep als voor het individu zijn ingepland. Een op maat ingevuld dagprogramma van 9.00-15.00 uur, begeleid door leerkrachten en pedagogisch medewerkers, buitenschoolse activiteiten (clubs, bijbaantjes etc.), begeleid door pedagogisch medewerkers en activiteitenbegeleider, in samenwerking met de gemeente Deze medewerkers zijn onderdeel van het product. Als er sprake is van ontheffing van de leerplicht voor een jeugdige dan vallen dagbesteding en dagbehandeling niet in het tarief van behandeld wonen. In overleg met de verwijzer wordt

heeft verwijderd: t

		een aanvullende toewijzing gedaan voor dagbehandeling en dagbesteding. <u>In alle overige gevallen vallen dagbehandeling of dagbesteding binnen het tarief.</u> Diagnostiek en behandeling GGZ maakt deel uit van de opdracht. Aan het behandelteam zijn een gedragswetenschapper en andere therapeuten verbonden. Na behandeling stroomt het jeugdige uit naar het gezin of naar een vervolgplek (bijvoorbeeld fasehuis, of gezinshuis).
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	Het is de bedoeling dat jeugdigen na behandeling weer teruggaan naar het (pleeg)gezin of doorgaan naar vervolgzorg (ambulant of in vorm van verblijf dichterbij huis).
12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's.
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: in deze producten zijn alle kosten van het verblijf, behandeling en begeleiding opgenomen. Inclusief dagbesteding. Dit is verdisconteerd in het tarief. Dit betekent dat toeslagen zoals bijvoorbeeld één op één begeleiding of andere stapeling van zorg niet is toegestaan. Met uitzondering van de functie consultatie & Advies van de HS JGGZ. Het verblijf bevat de volgende onderdelen: ○ Onderdak en verzorging, zoals een slaappleats, voeding en veiligheid, de basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven; ○ Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden en het versterken van de autonomie; ○ De begeleiding en de behandeling zijn afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen, gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken; ○ Er wordt samen met (pleeg)ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid. Tijdens het verblijf van de jeugdige wordt onderwijs of dagbesteding/werk geboden; ○ Diagnostiek Als er sprake is van ontheffing van de leerplicht voor een jeugdige dan valt dagbesteding en dagbehandeling niet in het tarief van behandeld wonen. In overleg met de verwijzer wordt indien nodig een aanvullende toewijzing gedaan voor dagbehandeling en dagbesteding. De duur van het verblijf varieert afhankelijk van het perspectief en de doelen die samen met jeugdige/(pleeg)ouders/(<u>gezins</u>)voogd en in afstemming met de zorgaanbieder zijn opgesteld.
14		
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	Groepsleiding is bij voorkeur minimaal hbo-niveau, mbo toegestaan, mits wordt voldaan aan de norm verantwoorde

heeft verwijderd: indien nodig

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

heeft verwijderd: en GGZ

heeft verwijderd: Wat is exclusief?

heeft verwijderd: Zie algemene producteisen exclusief.

		werktoedeling. De gedragsdeskundige die verbonden is aan de groep is wo/wo+. De kinderen worden behandeld door een multidisciplinair team van academisch geschoolde en ervaren therapeuten. Uitvoering wordt verricht door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door een team van therapeuten. SKJ of BIG registratie is vereist. De aanbieder hanteert de norm voor verantwoorde werktoedeling. Mix opleidingsniveaus: 85% hbo+, 10% voor wo en 5% wo+/wo++ CAO-mix: 1/3 Gehandicaptenzorg, 1/3 Jeugdzorg, 1/3 GGZ Indien de situatie rondom de jeugdige dit vraagt, kan er expertise worden toegevoegd (GGZ, Verslavingszorg) Dit gaat om zeer specifieke hoog specialistische expertise (zie ook samenloop bij de inleiding). Het behandelteam werkt nauw samen met partners uit het onderwijs en de vrijetijdsbesteding van de jeugdige.
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	Behandeling, gemiddeld 4,5 uur per dag is gericht op het behalen van de resultaten rond de individuele problematiek zoals in het behandelplan is beschreven.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	3 maanden tot 6 maanden, met een maximum van 9 maanden. Tenzij anders aangegeven door de verwijzer (rechter), zo kort als het nodig is. - o Bij verblijf van jeugdigen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging van telkens 3 maanden; - o Bij verblijf van jeugdigen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging van telkens 3 maanden, tot afschaling, daarna tot de datum waarop de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt.
18	Product specifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten en uitgangspunten: - o Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de 'richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing', https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing-en-terugplaatsing/inleiding/. Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen 'residentiële jeugdhulp', http://richtlijnenjeugdhulp.nl/. - o De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten minste wo-niveau.
19	Aanvullende informatie	Het kan hierbij gaan om vrijwillige of gedwongen plaatsing. Een gedwongen opname kan door de rechter worden bepaald. Een verzoek hiertoe kan door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een Gecertificeerde Instelling of een Officier van Justitie worden ingediend. De zorgaanbieders sluit aan op de actuele ontwikkelingen rondom de landelijke omvorming van 3-milieusvoorzieningen.

heeft verwijderd: /mbo

heeft verwijderd: <http://richtlijnenjeugdhulp.nl/>

heeft verwijderd: ¶

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Cursief

	Ten aanzien van bijkomende kosten en aanvullende bijkomende kosten wordt uitsluitend gegeven na het kostprijsonderzoek.
--	---

3.3 JeugdzorgPlus

Product-/Trajectbeschrijving		
Nr.	Onderdeel	Omschrijving
1	Segment	A. Jeugdhulp 24-uurs
2	Perceel	3 Behandeld wonen
3	Naam product/traject	3.3 JeugdzorgPlus
4	Productcode	...
5	Tarief	€ ...
6	Eenheid	Per etmaal
7	Product-/trajectbeschrijving	
8	Doelgroep	Zie algemene doelgroepomschrijving. Aanvullend: Deze hulp wordt geboden aan jeugdigen die niet geholpen zijn met lichtere hulpverlening, die dicht bij het gezin wordt geboden, zoals intensieve ambulante behandeling specialistisch en/of overige vormen van verblijf. Zonder verblijf en behandeling in een JeugdzorgPlus omgeving vormen zij een risico voor zichzelf of voor hun omgeving. De zorg kan in dit geval alleen worden geboden door erkende JeugdzorgPlus-instellingen.
9	Problematiek/Cliëntvraag	Gesloten jeugdzorg is jeugdhulp met verblijf voor jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedproblemen. Deze jeugdigen krijgen op last van de kinderrechter een gesloten behandeling om te voorkomen dat zij zich aan zorg onttrekken of daaraan worden onttrokken. Het doel is om de jeugdigen succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Met gesloten jeugdzorg krijgen zij kwalitatief hoogwaardige en toekomstgerichte specialistische hulp. De groeps- en individuele behandeling duurt gemiddeld 20 uur per week en is gericht op het behalen van de resultaten rond de individuele problematiek zoals in het behandelplan is beschreven. Opdrachtgever vraagt Opdrachtnemer om deze moeilijke groep jeugdigen te helpen om weer in (pleeg)gezinsverband of zelfstandig te wonen, inclusief deelname aan scholing en/of werk. Behoud van de verbinding met het eigen (pleeg)gezin, netwerk, school en werk is dan ook van het grootste belang.
10	(Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (Scope)	Bij plaatsing maakt de zorgaanbieder een verdiepende analyse van achterliggende oorzaken van de problematiek rondom een jeugdige. De hulp bestaat uit 24-uurs verblijf in een JeugdzorgPlus behandelgroep met minimaal 3 en maximaal 5 jeugdigen. Verblijf in een observatiegroep valt onder dezelfde prijs per etmaal. Vanaf aanvang van de plaatsing is er nauw contact met de verwijzer (lokale toegang/GI), ook als verwijzing plaatsvindt via andere route. De jeugdigen hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het is in het belang van de jeugdigen zelf dat zij een

		behandeling krijgen in geslotenheid. Dit voorkomt dat zij zich onttrekken aan de zorg die ze nodig hebben. Of dat anderen belemmeren dat ze zorg krijgen. De jeugdige leert in een JeugdzorgPlus-setting structuur aan te brengen in zijn of haar leven. Door onder andere het aanleren van sociale vaardigheden kan de jeugdige later weer functioneren in de samenleving. De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het (pleeg)gezin is betrokken bij de behandeling. De jeugdige ontvangt in de eerste fase van geslotenheid ook onderwijs. Een ontheffing is slechts bij uitzondering mogelijk Veel instellingen voor JeugdzorgPlus beschikken over een school op eigen terrein. Bij andere instellingen gaan de jeugdigen met speciaal vervoer naar een school in de buurt. Opdrachtnemer werkt aan de transformatie naar een kleinschalige setting. Als de jeugdige zich in de instelling voor JeugdzorgPlus goed ontwikkelt, krijgt deze geleidelijk meer vrijheden. Het is de bedoeling dat jeugdigen uit de JeugdzorgPlus weer teruggaan naar het (pleeg)gezin. Of ze gaan naar vervolgzorg, Begeleid Wonen of naar een zelfstandige woonruimte. Jeugdigen worden begeleid en/of behandeld door een multidisciplinair team van academisch geschoolde en ervaren therapeuten. Voor opname in een instelling voor JeugdzorgPlus is meestal een machtiging nodig van de kinderrechter. Diagnostiek en behandeling GGZ maakt deel uit van de opdracht.
11	Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART)	Het is de bedoeling dat jeugdigen uit de JeugdzorgPlus weer teruggaan naar het (pleeg)gezin of doorgaan naar vervolgzorg (ambulant of in vorm van verblijf dichtbij huis).
12	KSF en KPI's incl. norm	Zie algemene Kritische Succesfactoren en KPI's.
13	Wat is inclusief?	Zie algemene producteisen inclusief. In aanvulling daarop: In deze producten zijn alle kosten van het verblijf, behandeling en begeleiding opgenomen. Inclusief dagbesteding. Dit is verdisconteerd in het tarief. Dit betekent dat toeslagen zoals bijvoorbeeld één op één begeleiding of andere stapeling van zorg niet is toegestaan. Met uitzondering van de functie consultatie & Advies van de HS JGGZ. Het verblijf bevat de volgende onderdelen: ○ Onderdak en verzorging, zoals een slaappleats, voeding en veiligheid, de basisvoorwaarden voor een 'zo gewoon mogelijk' leven; ○ Alle vervoer is verdisconteerd in het tarief; ○ Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding, begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden en/of verbreden van het sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden en het versterken van de autonomie; ○ De begeleiding en de behandeling zijn afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemd methodisch handelen gebaseerd op een begeleidings- of behandelplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken;

		- Er wordt samen met (pleeg)ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid. - Tijdens het verblijf van de jeugdige wordt onderwijs of dagbesteding/werk geboden; - Diagnostiek en GGZ; - Als er sprake is van ontheffing van de leerplicht voor een jeugdige, dan valt dagbesteding en dagbehandeling niet in het tarief van behandeld wonen. In overleg met de verwijzer wordt indien nodig een aanvullende toewijzing gedaan voor dagbehandeling en dagbesteding. De duur van het verblijf varieert afhankelijk van het perspectief en de doelen die samen met jeugdige/(pleeg)ouders/(gezins)voogd en in afstemming met de casusregisseur basisteam zijn opgesteld.
14		
15	Gevraagde expertise: mix van opleidingsniveaus van benodigde medewerkers	De JeugdzorgPlus-instellingen moeten voldoen aan de normen van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg die ook de basis zijn van toetsing van deze instellingen door de Inspecties. Groepsleiding is bij voorkeur minimaal hbo-niveau, mbo toegestaan, mits wordt voldaan aan de norm verantwoorde werktoedeling. De gedragsdeskundige die verbonden is aan de groep is wo/wo+. De kinderen worden behandeld door een multidisciplinair team van academisch geschoolde en ervaren therapeuten. Uitvoering wordt verzorgd door een team bestaande uit jeugdprofessionals bijgestaan door een team van therapeuten. SKJ of BIG registratie is vereist. De aanbieder hanteert de norm voor verantwoorde werktoedeling. Mix opleidingsniveaus: 85% hbo/hbo+, 10% voor wo en 5% wo+/wo++ CAO-mix: 1/3 Gehandicaptenzorg, 1/3 Jeugdzorg, 1/3 GGZ Indien de situatie rondom de jeugdige dit vraagt, kan er expertise worden toegevoegd (GGZ, Verslavingszorg) Dit gaat om zeer specifieke hoog specialistische expertise (zie ook 13. Wat is inclusief).
16	Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers	Gemiddeld 4,6 uur per dag behandeling, gericht op het behalen van de resultaten rond de individuele problematiek zoals in het behandelplan is beschreven.
17	Maximale doorlooptijd van het traject	6 maanden. Tenzij anders aangegeven door de verwijzer (rechter), zo kort als het nodig is. - Bij verblijf van jeugdigen met een mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 3 maanden, met de mogelijkheid tot een tweede verlenging van 3 maanden; - Bij verblijf van jeugdigen zonder de mogelijkheid van terugkeer naar het gezin, 3 maanden, met de mogelijkheid tot een tweede verlenging van 3 maanden, tot afschaling.

heeft verwijderd: zoveel als mogelijk

heeft verwijderd: Wat is exclusief?

heeft verwijderd: Zie algemene producteisen exclusief.

		Tot de datum waarop de Jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt of dat er verlengde jeugdhulp van toepassing is
18	Product specifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties	Aanbieder voldoet aan de kwaliteitscriteria die beschreven staan in de onderstaande documenten en uitgangspunten: - o Aanbieder volgt bij een uithuisplaatsing de 'richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing'. Zie: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing-en-terugplaatsing/inleiding/. - o Het door de Aanbieder geboden verblijf voldoet aan de richtlijnen 'residentiële jeugdhulp'. Zie: http://richtlijnenjeugdhulp.nl/. - o De directe behandelaar kan terugvallen op een BIG of SKJ geregistreerde professional op ten tenminste wo-niveau.
19	Aanvullende informatie	Een gedwongen opname kan door de rechter worden opgelegd. Een verzoek hiertoe kan door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming een GI of een Officier van Justitie worden ingediend. Ten aanzien van bijkomende kosten en aanvullende bijkomende kosten wordt uitsluitend gegeven na het kostprijsonderzoek.

heeft verwijderd: <http://richtlijnenjeugdhulp.nl/>.

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Niet Cursief