



LEGENDA:

Algemeen:

- Plangrens
- Uitgiftegrens.
kavelgrens en bebouwing indicatief
- Rijweg:
- Straatbaksteen, dikmaat, keperverband
'Euroton Novoton' (Wienerberger) o.g. - kleur: rood genuanceerd
- Kussendrempeel; straatbakstenen keifmaat en dikmaat kleur: rood genuanceerd
en witte verkeersbetonstraatstenen keifmaat
- Plateaudrempeel; straatbakstenen keifmaat kleur: rood genuanceerd
en witte verkeersbetonstraatstenen keifmaat
- Molgoot:
- Straatbaksteen, dikmaat, 5 strek
'Euroton Novoton' (Wienerberger) o.g. - kleur: rood genuanceerd
- Parkeren:
- Straatbaksteen, dikmaat, elleboogverband
'Dordogne', kleur: donkerbruin (onbezand)
- Grasbetonsteen 300x100x100, halfsteensverband
Hydro Lineo gesloten, 22 en 40, Struyk Verwo o.g. - kleur: grijs
- Trottoir:
- Straatbaksteen, dikmaat, halfsteensverband
'Dordogne' (Bylandt) o.g. - kleur: donkerbruin (onbezand)
- Fietspad:
- Straatbaksteen, keifmaat, halfsteensverband
'Euroton Novoton', kleur: rood genuanceerd
- Banden:
- Trottoirbanden 28/30x24 cm - kleur donkergrijs
zichtzijde 12 cm.
- Opsluitbanden 12x20 cm - kleur donkergrijs
- Stootbanden 2x 20x20x90 cm - kleur donkergrijs
met vierkante voet.
- Inritbanden 65x20cm - kleur donkergrijs
- Groen:
- Gras, intensief beheer
- Ingezaaid bloemenmengsel (maai freq. 2x/jaar)
- Gras, extensief beheer
- Boomspegel: stalen frame 3,50 x 1,50m
Onderbeplanting: Viburnum davidii
- Boomspegel: stalen frame 3,50 x 1,50m
Onderbeplanting: Spiraea japonica 'Albiflora'
- Boomspegel: stalen frame 3,50 x 1,50m
Onderbeplanting: Vinca major
- Boom met soortcode, zie soortenlijst
- Groeiplaatsverbetering onder trottoir
bomengranulaat, m3 zie soortenlijst
- Water
- Stalen damwand met gemetselde kademuur, voorzien van rotsplanten
Verlaagde delen met gemetselde trap
- Straatmeubilair:
- Fietsbeugel Beta RVS
voetplaat onder maaiveld
- Lichtmast: type 'Almere' - LPH 6 m (plan algemeen)
- Lichtmast: type 'Almere' - LPH 6 m dubbele uithouder 1,25
- Laadpalen parkeren (reservering)
laadpaal met dubbele aansluiting
- Ondergronds Inzamel Depot
- Trafo
- Stadsverwarming

19-05-2021 Verkaveling geupdate
23-03-2021 Opmerkingen SVSB verwerkt

19-05-2021 Verkaveling geupdate
23-03-2021 Opmerkingen SVSB verwerkt

Gemeente Almere Gebiedsontwikkeling

getekend S.Kroon
datum 08-07-2021
vorige 19-05-2021
formaat A1
akkoord GO

Europakwartier Oost 1, 4E
fase 3/4 velden D1, D2 en D3

WIJZIGING 19-05-2021
IP

bestandsnaam: ip_eko1_fase3.dgn
model: Velden D1 D2 D3

schaal 1:500

0 10 20 30 40 50m

PROJECTLOCATIE

N