



LEGENDA
algemeen

- plangrens
- talud
- bebouwing

verhardingen

- Breccia tegels, halfsteensverband zie normaalprofiel 1 en 2, op tek. B140 bij stroomverband eindigen op hele tegels
- Klinkers rijbaan, elleboogverband zie normaalprofiel 3, op tek. B140
- Grasklinkers, halfsteensverband zie normaalprofiel 4, op tek. B140
- Strek langs rijbaan, Breccia grijsmix n.t.b Linge formaat 24x8x8 (zie pd1&pd3, op tek. B142)
- Strek langs tegels, Breccia grijsmix n.t.b Keiformaat 21x10,5x8 (zie pd1&pd2, op tek. B142)
- Terragryn, grind donker fractie 2.0 - 4.0) zie normaalprofiel 5a en 5b, op tek. B140
- Rubberen valondergrond (Flexis rubbervloeren 70% Ral 1006 aardegeel, 30% RAL 8024 bruin) zie normaalprofiel 6a, 6b en 6c, op tek. B140
- Zandbakzand zie normaalprofiel 7, op tek. B140
- Kniplijn verharding
- Belijning op verharding, verf kleur: wit
- Trottoirband, 48/50x16 (4 of 8 cm klik) kleur: lichtgrijs zie pd1&pd11 en bijlagen 21a/b/c Solid hoog, eenzijdig 200, 150 of 100 x50/45x50 cm. kleur: lichtgrijs, zie pd7 en bijlagen 21a/b/c Solid basis verlooppeind 200x50/45x50/5.4 cm. kleur: lichtgrijs zie bijlagen 21a/b/c Traptreden Solid 200x50x16 zie pd8 en bijlagen 21a/b/c Traptreden Solid 150x50x16 zie pd9&pd10 en bijlagen 21a/b/c L- element keerwand 40x40x50, bovenrand 7 cm Afwatering, molgoot met kolk 45x30 cm (zie pd11) Opsluitband 12 cm, lichtgrijs (zie pd4) Opsluitband 8 cm, lichtgrijs (zie pd3) Staalstrip (zie pd5) houten plank langs moestuin (zie pd6)

groen

- nieuwe bomen, zie beplantingsplan
- nieuwe boompjes meerstammig, zie beplantingsplan
- haag, zie beplantingsplan
- vaste planten border, zie beplantingsplan
- heestergroepen/spiegelgroen, zie beplantingsplan
- gazon
- tuinaarde moestuin

inrichting

- poort landbouwhiek
- poort staal hekwerk staal antraciet zie tekening B147 & pd12
- hekwerk staal op keerelement zie tekening B147 & pd13
- hekwerk schapengaas zie tekening B147 & pd14
- hekwerk schapengaas, zwaar zie tekening B147 & pd14
- hekwerk paaltjes zie tekening B147 & pd17/18
- Afvalbakken
- Velopa dubbelzijdig fietsparkeren, kleur: antraciet
- ST 1 Speeltoestellen, deels aanleggen zie tekening B144 uitgestelde toestellen, zie tek. B145
- Rand van boomstammen
- T1 Trapnummering, zie bijlage 21 'betonelementen volgens fabrikant'
- Slagboom, door derden, installatiebe
- Lichtmasten, mast 10m
- Lichtmasten fietsenstalling, mast 6m
- Opbergkast
- Zitelementen Supercell
- Ruimtereservering ondergrondse containers (Lease, door derden)

alle maten in meters (tenzij anders aangegeven)
alle hoogtes in meters t.o.v. NAP
alle maten in het werk te controleren



Versie	Datum	Omschrijving
A	29-03-21	bestek
B	15-06-22	bestek
C	11-07-22	update bestek

Concept

Internationale School Utrecht
Uitvoeringstekening
Perceel 5a

Schaal : 1:200	Projectnr. : 19.T0643
Datum : 20-12-2022	Ontwerpfase : bestek
Tek. nummer : B130	Projectleider : SR
Formaat : A1	Tekenaar : LW - EvS
Auteursrechten voorbehouden	

Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht | Tel. 030-2644333 | info@copijn.nl

V zie tekening B131