

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Deel 2.1 lid 06 straatwerkplan	Kunt u een post opnemen voor het maken van een straatwerkplan in deel 2.2, het is momenteel niet in te schatten of het 20m2 per deel opdracht betreft of 500m2. Dit maakt een wezenlijk verschil in kosten ten opzichte van elkaar.	Bestekspost 307 wordt aangepast en er komt een bestekspost voor het opstellen van een straatwerkplan tot en met 500 m2 en een bestekspost voor > 500 m2 per deelopdracht.
2	Uitvoering	Deel 2.2 hoofdstuk 11	U geeft aan dat materialen in de directe omgeving op depot gezet dienen te worden, was is hiervoor de maximale afstand? Zonder de informatie kan hier geen rekening mee gehouden worden.	Betreft het depot binnen het werktein. In samenspraak met de directie word een geschikte locatie binnen het werktein gezocht. Voor transporten buiten het werktein moet gebruik gemaakt worden van bestekspost 112940.
3	Inhoud	Postnr. 111140, 111310, posten hoofdstuk 1115 en 1119.	Wat is het percentage breuk waarmee rekening gehouden dient te worden?	Inboet van resp. 10% tot 20% Geldt ook voor deelgebied B. Besteksposten zijn aangepast en enkele posten leveranties aangepast en toegevoegd.
4	Inhoud	Posten hoofdstukken 1121, 1123 en 1125	Wat is de minimale breedte voor het opbreken waarmee gerekend dient te worden? Dit is van belang voor de bepaling van het in te zetten materieel.	De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: Post 112100 is tot 1,80m Post 112110 is tot 3,00m Post 112120 is tot 1,80m Post 112130 is tot 3,00m Post 112140 is tot 3,00m Post 112160 word gesplitst in bermen <=0,60m (post 112190) en parkeervakken >1,80m Post 112180 minimale maat 2,40m word toegevoegd Posten 1123: er worden posten toegevoegd voor werken tot een breedte van 1,80m Posten 1125: er worden posten toegevoegd voor werken tot een breedte van 1,80m Posten 2135: er worden posten toegevoegd voor werken tot een breedte van 1,80m
5	Inhoud	Posten hoofdstukken 1125	Wat is het percentage breuk waarmee rekening gehouden dient te worden?	Inboet van 10%. Geldt ook voor deelgebied B
6	Inhoud	Postnr. 112550 en 112560	Dienen er ook keiformaten gepalleteerd te worden?	We voegen een post toe.
7	Inhoud	Postnr. 116110	Wat is het percentage breuk waarmee rekening gehouden dient te worden?	Inboet van 25%. Geldt ook voor deelgebied B
8	Uitvoering	Hoofdstuk 122	Met hoeveel kuub per keer dient er rekening gehouden te worden?	Besteksposten zijn aangepast.
9	Uitvoering	Postnr. 138110 en 238120	Momenteel is de betreffende post niet te calculeren hiervoor dienen we te beschikken over meer informatie, kunt u aangeven wat de lengte per locatie en de tijdsduur van de bemaling?	Bemalingsposten komen te vervallen. Ook bij Deelgebied B. Noodzaak en wijze worden per klus bekeken.
10	Inhoud	Hoofdstuk 14	U geeft aan dat de eenheidsprijzen voor het handmatig of machinaal zijn gebaseerd op het straatwerkplan, echter is er nog geen informatie om een straatwerkplan te kunnen opstellen. Hoe ziet de opdrachtgever dit en kunt u één uitgangspunt vaststellen?	Bestekspost 307 wordt aangepast en er komt een bestekspost voor het opstellen van een straatwerkplan tot en met 500 m2 en een bestekspost voor > 500 m2 per deelopdracht.
11	Uitvoering	Hoofdstuk 1451 en 2451	Dient de leverantie voor het invegen in afstrooien in de post te worden meegenomen? Of wordt dit apart verrekend?	145110, 145120, 145160 t/m 145180, 245120 t/m 245180 Onderdeel van de post word het leveren en invegen word onderdeel van de post 145130 vervalt 145140 vervalt 245110 vervalt 145150 Onderdeel van de post word het leveren en invegen word onderdeel van de post
12	Uitvoering	Hoofdstuk 145 en 245	Wat zijn de minimale breedte voor de aan te brengen elementenverharding?	Minimale breedte is variërend en maximale breedte is gegeven, uitgaande van tegelmaat. 145040 en 245050 breedte vanaf 1,80m 145060 en 245050 tekstueel aangepast
13	Inhoud	Hoofdstuk 146 en 246	Waarom kiest de opdrachtgever ervoor om de leveranties te omschrijven middel m2 i.p.v. de gebruikelijk stuks?	De opdrachtgever kiest hiervoor omdat we alleen de netto hoeveelheid afrekenen.
14	Inhoud	Postnrs 156010 t/m 156030	Wat is het verschil tussen besteksposten 156010 t/m 156030 en 156050 t/m 156070?	De posten 156050 t/m 156070 vervallen
15	Inhoud	Postnr. 211140, 211310, posten hoofdstuk 2115 en 2119.	Wat is het percentage breuk waarmee rekening gehouden dient te worden?	Inboet van 10% tot 20%

16	Uitvoering	Hoofdstuk 213	Wat is de minimale breedte voor het opbreken waarmee gerekend dient te worden? Dit is van belang voor de bepaling van het in te zetten materieel.	Minimale breedte is variërend en maximale breedte is gegeven, uitgaande van tegelmaat. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: Post 213110 wordt van 1,50 tot 3,00m Post 213130 wordt van 1,50 tot 3,00m Post 213160 word gesplitst in bermen <=0,60m en parkeervakken >1,80m Post 213180 minimale maat 2,40m word toegevoegd Posten 2135: er worden posten toegevoegd voor werken tot een breedte van 1,80m
17	Inhoud	Postnr. 216110	Wat is het percentage breuk waarmee rekening gehouden dient te worden?	Inboet van 10%
18	Uitvoering	Postnr. 254210	Wat zijn de afstanden, hoeveelheden en tijdsduur waarmee gerekend dient te worden per keer?	Er mag maximaal 75 meter opgebroken zijn. Tijdsduur is afhankelijk van werkwijze aannemer. Hoeveelheid is afhankelijk van werkwijze aannemer.
19	Uitvoering	Hoofdstukken 1496 en 1497	Worden hier de m2 opgestapeld gerekend of de oppervlakte van het gemaakte muurtje?	m2 verwijst naar het verticale vlak van de muurtjes
20	Inhoud	Postnr. 143940	Uit welke post dienen te kort komende boomkransen geleverd te worden?	Post 147920 toegevoegd voor het leveren van tekort komende materialen Post 247920 toegevoegd voor het leveren van tekort komende materialen
21	Inhoud	Postnr. 112610 en 112620	Klopt de verwijzing naar hoofdstuk 13?	Overbodige verwijzing. Word verwijderd. BP 112650 toegevoegd
22	Inhoud	Postnrs. 112960 en 112970	Klopt de hoeveelheid komt niet overeen met de hoeveelheid ter inlichtingen, welke is juist?	Bestekposten zijn aangepast
23	Inhoud	Postnr. 121060	Klopt de verwijzing naar de vervoerspost?	Verwijzing aangepast
24	Inhoud	Postnrs. 213960 en 213970	Klopt de hoeveelheid komt niet overeen met de hoeveelheid ter inlichtingen, welke is juist?	Bestekpost 213960 en 213970: aangepast.
25	Uitvoering	Postnr. 124040	In 124040 vraagt u om "eentoppig boomgarantzand Rotterdam" is dit gelijkwaardig met bomenzand?	Als het maar voldoet aan de samenstelling en BRL SIKB 9335-4. Geldt ook voor Deelgebied B
26	Inhoud	Postnr. 221010	Wat is de breedte van de ontgraving waarmee gerekend dient te worden?	121010 breedte <=1,80m 121020 Nieuwe post voor >1,80m 221010 breedte <=1,80m 221020 Nieuwe post voor >1,80m
27	Inhoud	Deel 2.2	We missen nog een post voor het geschikt maken van vrijkomende materialen t.b.v. machinaal hergebruik, kunt u deze toevoegen?	Er zijn posten voor zoals 112570, 112580, 112590, 213540, 21350 en 213560
28	Inhoud	Algemeen	Hoe gaat de opdrachtgever te werk met het verstrekken van deelopdrachten, krijgt de aannemer een hoeveelheidslijst met de daarbij behorende tekeningen? Indien dit niet het geval is, wie werkt de deelopdracht verder uit en hoe worden de kosten dan verrekend?	De opdrachtgever maakt de tekeningen en trekt de hoeveelheden uit. In goed overleg met de opdrachtnemer word een faseringsplan opgesteld (indien nodig) en een planning.
29	Uitvoering	Bestek hfdst. 2 (deel B)	Hoofdstuk 2 Gelden de gestelde vragen m.b.t. deelgebied A ook voor deelgebied B?	Ja, wij hebben voor de zekerheid gecheckt of vragen aangaande deelgebied A ook voor deelgebied B gelden.
30	Uitvoering	Bestek	149710 Betreffen dit 4.500 stenen of betreft dit het verticale muoppervlak?	Betreft verticaal muoppervlak
31	Uitvoering	Bestek	149610 Betreffen dit 1.100 tegels of betreft dit het verticale muoppervlak?	Betreft verticaal muoppervlak
32	Uitvoering	Bestek	Hoofdstuk 145 Wat aanhouden? Duidelijker zou zijn namens de opdrachtgever een aanname te doen in bv 60% handmatig en 40% machinaal voor deelgebied A en 90% handmatig en 10% machinaal voor deelgebied B	Voor straatwerkplan komt een aparte post. Voor het maken van machinalepakketten zijn posten opgenomen.
33	Proces	Bestek	131260 Goede lengtekeuze...; Fictieve resultaatsverplichting ongelukkig gekozen buis á 6m.	In het bestek is de verkeerde infiltratiebuis opgeschreven. Dit moet de DYKA Ultra-3 Recyline IT of gelijkwaardig zijn. Deze buis is wel op maat te maken.
34	Proces	Bestek	131240 Goede lengtekeuze...; Fictieve resultaatsverplichting ongelukkig gekozen buis á 6m.	In het bestek is de verkeerde infiltratiebuis opgeschreven. Dit moet de DYKA Ultra-3 Recyline IT of gelijkwaardig zijn. Deze buis is wel op maat te maken.
35	Proces	Bestek	131220 Goede lengtekeuze...; Fictieve resultaatsverplichting ongelukkig gekozen buis á 6m.	In het bestek is de verkeerde infiltratiebuis opgeschreven. Dit moet de DYKA Ultra-3 Recyline IT of gelijkwaardig zijn. Deze buis is wel op maat te maken.
36	Uitvoering	Bestek	122060 Wat is de kwaliteit van de grond welke naar tijdelijk depot gereden wordt i.v.m. melding aan bevoegd gezag?	Dit word per deelopdracht onderzocht door de opdrachtgever. Melding bevoegd gezag doet opdrachtgever
37	Uitvoering	Bestek	122020 Wat is de kwaliteit van de grond welke naar tijdelijk depot gereden wordt i.v.m. melding aan bevoegd gezag?	Dit word per deelopdracht onderzocht door de opdrachtgever. Melding bevoegd gezag doet opdrachtgever
38	Uitvoering	Bestek	122010 Wat is de kwaliteit van de grond welke naar tijdelijk depot gereden wordt i.v.m. melding aan bevoegd gezag?	Dit word per deelopdracht onderzocht door de opdrachtgever. Melding bevoegd gezag doet opdrachtgever

39	Uitvoering	Bestek	121010 Gesteld is grond te vervoeren conform 122010, echter onder hoofdstuk 121 is specifiek vermeld; "Zand en grond gescheiden ontgraven, Vrijgekomen zand en grond indien mogelijk direct in het werkterrein verwerken. Vervoeren op het werk dient in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen." Wat wel/niet opnemen qua vervoeren?	Post 122010, 122030, 122060, 222010, 222040, 222050 betreft transporten buiten het werkgebied. Dit geschiet alleen op aangeven van de directie. Als uitgangspunt dus rekening houden met vervoer van de grond binnen werkterrein.
40	Uitvoering	Bestek	Hoofdstuk 12 Met welke veiligheidsklasse dienen de Grondwerken uitgevoerd te worden? (wat is de milieukundige status en diens veiligheidsverwachtingen van de deelgebieden?)	Dit word per deelopdracht onderzocht door de opdrachtgever. Indien er spraken is van vervuildegrond komt dit voor verrekening in aanmerking. Hier zijn al een aantal TBS posten voor opgenomen in het bestek.
41	Uitvoering	Bestek	113080 Welk aantal te verrichten/aan te leveren onderzoeken dient men rekening te houden?	Bodem- en verhardingsonderzoek worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld
42	Uitvoering	Bestek	113090 Wie verzorgt het milieukundig onderzoek van deze materialen?	Bodem- en verhardingsonderzoek worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld
43	Uitvoering	Bestek	113080 Welk aantal te verrichten/aan te leveren onderzoeken dient men rekening te houden?	Bodem- en verhardingsonderzoek worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld
44	Uitvoering	Bestek	113080 Wie verzorgt het milieukundig onderzoek van deze materialen?	Bodem- en verhardingsonderzoek worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld
45	Uitvoering	Bestek	112960 Wie verzorgt het milieukundig onderzoek van deze materialen?	Bodem- en verhardingsonderzoek worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld
46	Uitvoering	Bestek	111990 Betreft dit het depot van Gemeente Waterland of betreft dit het werkdepot nabij het deelproject van de opdrachtnemer? (i.v.m. het op voorhand al bekende ruimtebrek)	Betreft vervoer van materiaal naar een locatie buiten het werkterrein. Deze post word alleen gebruikt op aangeven van de directie
47	Uitvoering	Bestek	111980 Betreft dit het depot van Gemeente Waterland of betreft dit het werkdepot nabij het deelproject van de opdrachtnemer? (i.v.m. het op voorhand al bekende ruimtebrek)	Indien door ruimtegebrek noodzakelijk is kan de transportpost 111990 gebruikt worden om het naar een depot buiten het werk te brengen.
48	Uitvoering	Bestek	110020 Betreft dit één groenvak of bv 5 vakjes? (Fictieve resultaatsverplichting ongelukkig gekozen met grootte per perceel)	Deze bestekspost kan een optelsom van oppervlakten van meerdere groenvakken zijn. We passen de perseel grote aan tot 100m2 i.p.v. 1000m2.
49	Uitvoering	Bestek	110010 Betreft dit één groenvak of bv 5 vakjes? (Fictieve resultaatsverplichting ongelukkig gekozen met grootte per perceel)	Deze bestekspost kan een optelsom van oppervlakten van meerdere groenvakken zijn. We passen de perseel grote aan tot 100m2 i.p.v. 1000m2.
50	Inhoud	Bestek	2,1-06 Wat is het aantal afzonderlijke te verwachten opdrachten waar ongeveer rekening mee gehouden kan worden?	Ca. 15 tot 20 stuks kleine werk van een dagdeel of enkele dagen en een drietal grotere projecten die samen goed zijn voor 60% van het budget
51	Inhoud	Bestek	2,1-03 Gesteld is een webadres als zijnde "actueel"; word deze leidend gesteld gedurende het werk of is Bijlage 08 leidend voor de raamovereenkomst?	De website geldt als actueel. De bijlage geldt ter informatie
52	Contract	Inschrijvingsleidraad	6,1 "Vraag m.b.t. negatieve tarieven voor het subtotale; In de prijs per eenheid dienen alle productiegebonden kosten te zijn begrepen die nodig zijn voor het tot stand brengen van de resultaatsverplichting (zie artikel 01.01.06 lid 02 voor RAW-raamovereenkomsten). Ook de eventuele opbrengsten van vrijgekomen materialen worden in beginsel als productiegebonden kosten gezien. Indien de aanbesteder een afzonderlijke bestekspost 'opbrengsten vrijgekomen materiaal' in de overeenkomst heeft opgenomen (een post voor opbrengsten onder de eenmalige kosten is ook mogelijk), dan moet de inschrijver zijn ontleding daarop afstemmen. Opgemerkt wordt dat opbrengsten van vrijgekomen materialen kunnen resulteren in negatieve prijzen per eenheid en negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat. De som van de bedragen van de besteksposten vormt het 'subtotaal' in de inschrijvingsstaat." Als inschrijver mogen wij geen eenmalige posten toevoegen aan de inschrijvingsstaat. (01.01.06 lid 03 van de Standaard is bij RAW raamovereenkomsten niet toegestaan om eenmalige kosten na het subtotaal op te nemen) Wat te doen (waar te specificeren) met opbrengsten?"	Dit zal incidenteel voorkomen. Dat kan met meer- en minderwerk opgelost worden.
53	Contract	Inschrijvingsleidraad	5,4,2 Vindt betaling achteraf plaats of zoals verondersteld word zoals bij de tweede bulle geïnsinuerd meerdere termijnen bij grotere deelopdrachten met een eindtermijn?	Tijdens het startoverleg, bij elke deelopdracht, maken opdrachtnemer en gemeente afspraken over de te hanteren betalingstermijnen. Op dat moment wordt gekozen tussen de volgende 2 opties: • Betaling vindt achteraf plaats op basis van geleverd werk; of • Per deelopdracht wordt een eindtermijn opgesteld die pas betaald wordt na goedkeuring en oplevering door de gemeente.

54	Contract	Inschrijvingsleidraad	5,4,1 Lid 3. korting en staartposten staan aangegeven als zijnde percentageposten in de bij het bestek gevoegde inschrijvingsstaat. Worden deze posten ingevuld als percentage i.p.v. gesteld bedrag "€ 0,00"? (De inschrijving is dan conform de Standaard RAW bepalingen). Als men de staartkosten gaat verdelen over eenheidsprijzen voor het subtotale werkt u juist strategische en manipulatieve inschrijvingen (zie 6,1 lid 2) in de hand.	De gemeente heeft uit het verleden een slechte ervaring met de eenmalige kosten en kortingen op de inschrijving. Als voorbeeld: een aanbesteding op laagste prijs werd gewonnen op basis van een inschrijving met een hoge eenmalige korting, waarbij de gemeente de opvolgende jaren met een onredelijke hoge eenheidsprijzen wordt geconfronteerd. De gemeente wijkt af van de RAW om bovengenoemde redenen. Volgens de opdrachtgever ontstaat er zo voor de inschrijver ook de mogelijkheid om zich meer te onderscheiden door de percentages AK en W&R kosten per bestekspost zelf te bepalen en te variëren en zo een scherpe aanbieding te doen.
55	Juridisch	Inschrijvingsleidraad	1,7 Verwijzing naar of document algemene voorwaarden gemeenten "bijlage C" ontbreekt geheel. Enkel UAV2012 aangeduid.	De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 zijn van toepassing, met uitzondering van de genoemde leden in artikel 1.7 van de inschrijvingsleidraad. De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten zoals opgesteld door de VNG is niet van toepassing, aangezien het een werk betreft. Deze bijlage is per abuis vermeld en zal uit de raamovereenkomst verwijderd worden. Een aangepast concept raamovereenkomst wordt ge-upload.
56	Juridisch	Concept raamovereenkomst	Bijlagen Bijlage C ontbreekt geheel. Ook in de verstrekte stukken.	De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 zijn van toepassing, met uitzondering van de genoemde leden in artikel 1.7 van de inschrijvingsleidraad. De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten zoals opgesteld door de VNG is niet van toepassing, aangezien het een werk betreft. Deze bijlage is per abuis vermeld en zal uit de raamovereenkomst verwijderd worden. Een aangepast concept raamovereenkomst wordt ge-upload.
57	Contract	Concept raamovereenkomst	8 Wie/welke functionaris is tekenbevoegd van de opdrachtgever? (In bestek is "Team beheer openbare ruimte en accommodaties" vermeld als directie) (zie ook Leidraad 1,7)	De raamovereenkomst wordt ondertekend door de burgemeester. Ondertekening van de deelopdrachten is afhankelijk van onze mandaatregeling.
58	Contract	Concept raamovereenkomst	7,1 Vindt betaling achteraf plaats of zoals verondersteld wordt bij de tweede bullit meerdere termijnen bij grotere deelopdrachten met een eindtermijn?	Tijdens het startoverleg, bij elke deelopdracht, maken opdrachtnemer en gemeente afspraken over de te hanteren betalingstermijnen. Op dat moment wordt gekozen tussen de volgende 2 opties: • Betaling vindt achteraf plaats op basis van geleverd werk; of • Per deelopdracht wordt een eindtermijn opgesteld die pas betaald wordt na goedkeuring en oplevering door de gemeente.
59	Uitvoering	Bestek 3.0	83 12 02-09; De eenheidsprijzen dienen gebaseerd te zijn op toekomstig te maken straatwerkplannen van deelopdrachten die niet bekend zijn. Wij verwachten ook een proactieve houding van opdrachtgever; graag SMART formuleren waarmee rekening te houden. (b.v. A. in een percentage van oppervlakken of B. Hoeveel handmatig/machinaal uitgevoerd in voorgaand raambestek elementenverharding)	Voor straatwerkplan komt een aparte post. Voor het maken van machinalepakketten zijn posten opgenomen.
60	Uitvoering	Bestek 3.0	83 12 01-07; Kunnen wij wel uitgaan dat de zijkant van het asfalt voorafgaande de werkzaamheden gezaagd wordt i.v.m. langснаad max 10mm? (Post ontbreekt in bestek)	83 12 01-07 vervalt
61	Uitvoering	Bestek 3.0	83 12 01-07; Kunnen wij wel uitgaan dat de ondergrond geschikt is dat deze zetting niet plaatsvindt? (lees asfaltweg in een veenweidegebied met onbekende fundering)	83 12 01-07 vervalt
62	Uitvoering	Bestek 3.0	25 15 02-01; Uitgaande dat deze revisie enkel de door de opdrachtnemer aangebrachte ondergrondse onderdelen betreft?	Inderdaad
63	Uitvoering	Bestek 3.0	01 11 01-01; Kunnen we wel uitgaan dat deze werkzaamheden van derden geen stagnatie voor onze werkzaamheden veroorzaken?	De opdrachtgever wordt betrokken bij het opstellen van de planning. De opdrachtnemer heeft daarmee invloed op het voorkomen van stagnatie.
64	Uitvoering	Bestek	Dient het verdichten van grond in posten 123010, 123050 meegenomen te worden of wordt hiervoor nog een aparte bestekspost toegevoegd?	Aan bestekspost 123010, 123050, 223050 wordt "verdichten" toegevoegd
65	Uitvoering	Bestek	Wie levert de cementspecie en welke hoeveelheid m.b.t. posten 145470 en 145480?	leveren van cementspecie wordt toegevoegd 145470 en 145480
66	Uitvoering	Bestek	In posten 143220 & 243210 wordt geen steunrug van stampbeton vermeld. Uitgaan dat dit niet voorkomt?	Steunrug wordt toegevoegd aan deze twee posten

67	Uitvoering	Bestek	Onder hoofdstuk 145 en 245 is geen voorbereidende straatlaag en/of voorbereiden van zandbed opgenomen. Waar dienen wij van uit te gaan?	Post 1410, 141010 en 1410200 "afwerken zandbed en aanbrengen straatlaag" worden toegevoegd. Idem 2410, 241010 en 241020
68	Uitvoering	Bestek	In deze post 145160 is een straatlaag benoemd. Hoe wordt deze opgebouwd? (laagdikte, materiaal, herkomst in bestek etc.)	Post 1410, 141010 en 1410200 "afwerken zandbed en aanbrengen straatlaag" worden toegevoegd. Idem 2410, 241010 en 241020