

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121280			Wijzigen post 121280 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 wijzigen in Talud 1 : 3 of steiler en moeilijk bereikbaar is toegevoegd			
121280	512503		Maaien grasveld. Betreft MTB pad, tot ca. 1,50 m breed en moeilijk bereikbaar Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer 1. Grasveldtype: recreatief grasveld B 2. Talud 1 : 3 of steiler 9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	101,00	V
1213			Wijzigen post 1213 Wijzigen post 1213 Tekst verwijderen: Achter hek, moeilijk bereikbaar, niet afvoeren. TUNNEL A12			
1213			Maaien 3x			
134010			Wijzigen post 134010 Wijzigen 1x per 3 jaar in 1x per jaar			
134010	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar 1. Rond, diameter tot 300 mm 2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m 1. Verlagen waterstand niet toegestaan 9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	1.095,00	V
134020			Wijzigen post 134020 Wijzigen 1x per 3 jaar in 1x per jaar			
134020	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar 9. Rond, diameter 300 tot 600 mm 2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m 1. Verlagen waterstand niet toegestaan 9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	513,00	V
134030			Wijzigen post 134030 Wijzigen 1x per 3 jaar in 1x per jaar			
134030	472701		Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar 9. Rond, diameter groter dan 600 mm 2. Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m 1. Verlagen waterstand niet toegestaan 9. Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de	m	888,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334010			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m Wijzigen post 334010 Wijzigen 1x per 3 jaar in 1x per jaar				
334010	472701	 9.2.1.9.	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	1.064,00	V	
342030			Wijzigen post 342030 M3D is toegevoegd				
342030	220301	 9.9.1	Grond verwerken in ruiterspad Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de ruiterspaden. Grondsoort: M3D zand Zonder overhoogte Inclusief profileren en verdichten. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	75,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 Percentage aanpassen:
Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020,
bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 Percentage aanpassen:
De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020,
bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 30 |

01 16 Verzekeringen**01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING**

- 01 CAR- verzekering komt te vervallen.

HFD PAR ART LID