

Preventieve monitoring

Door de organisatie wordt het weer gemonitord, dat gebeurt vanaf de opbouwfase. Het monitoren gebeurt door de organisatie en de veiligheidscoördinator. De organisatie maakt hierbij gebruik van de gegevens van het KNMI. Op basis van deze monitoring kan de organisatie al bepaalde maatregelen nemen in het voortraject, op de dag zelf of op het moment zelf die nodig zijn om het evenement op een veilige en verantwoordelijke manier door te laten gaan.

Op verzoek van de organisatie kan de VC – indien noodzakelijk – bellen met het calamiteitennummer van de KNMI 033-2205353. Indien het KNMI van oordeel is dat de verwachte weeromstandigheden (o.a. via kleurcodes) aanleiding geven tot het treffen van specifieke maatregelen, neemt de organisatie telefonisch contact op OOV of er advies is ten aanzien van de specifieke evenementlocatie. Uitvoering vindt plaats door de organisatie.

Wind

In de constructieve beoordeling worden maatregelen getroffen voor de paviljoens die op het terrein geplaatst worden. Zodra dit aan de orde is zal de organisatie de voorgeschreven maatregelen treffen.

De exploitanten van de kermis zullen bij harde wind zelf maatregelen nemen om hun attracties voor zichzelf en het publiek veilig te stellen. Bij voorspelling van harde wind (vanaf windkracht 6) zullen exploitanten hiervan op de hoogte gebracht worden door de organisatie doormiddel van de groepsapp. De organisatie zal erop toezien dat bijvoorbeeld de attractie gesloten wordt bij extreme windstoten maar dit is voor elke attractie afhankelijk welke maatregel getroffen wordt.

Vanaf windkracht 8 wordt het evenemententerrein gesloten voor publiek.

Regen

Ervaring leert dat bezoekers bij harde regen en onweer het evenemententerrein zelf verlaten. Paviljoens en kermisattracties worden dan, wanneer nodig, ook gesloten. Mocht dit weer onverwachts opkomen worden de veiligheidsteams per paviljoen en exploitanten op de hoogte gesteld door de organisatie en worden bezoekers via het omroepsysteem en de tekstkarren op de hoogte gesteld. Dit om een eventuele ontruiming te voorkomen.

Aan de hand van deze weersomstandigheden wordt er rekening gehouden met een aantal weersscenario's:

- a. Bliksem en/of onweer;
- b. Extreme wind/storm;
- c. Extreme regen- of hagelval;
- d. Extreme hitte of kou

Scenario a: Bliksem en/of onweer

Mogelijke effecten:

- Blikseminslag;
- Onrust in de menigte.

Mogelijke maatregelen:

- Paviljoens op het terrein worden geaard met bliksemafleiders en aardpennen;
- Instructies via de podiumsprekers aan het publiek, via het omroepsysteem op terrein en de tekstkarren op en rondom het terrein.

Inzet organisatie

Op basis van de weersvoorspellingen kan de organisatie vooraf preventieve maatregelen nemen zoals het aanleveren van instructies voor podiumsprekers en het omroepsysteem. Maar ook tijdens het evenement kunnen er maatregelen genomen worden zoals het afbreken van lichtmasten en het terrein of een gedeelte ervan ontruimen. De uitvoering van eventuele maatregelen wordt gedaan door de organisatie en overige disciplines.

Scenario b: Extreme wind/storm

Mogelijke effecten:

- Omvallende/instorting van tijdelijke constructies;
- Verwondingen door rondvliegende attributen;
- Afkoeling door de plotselinge temperatuurdaling;
- Onrust in de menigte;
- Bezoekers verlaten massaal het terrein.

Mogelijke maatregelen:

- Afgelasten van het evenement;
- Waar mogelijk verwijderen van objecten en obstakels die gevoelig zijn voor wind;
- Controle op windkracht bestendigheid van tijdelijke constructies en objecten door de gemeentelijke constructeur;
- Ontruimen van het evenemententerrein of een gedeelte hiervan;
- Verwijderen van de zeilen op hekwerken, de poort en torentjes;
- Afbraak van decoratie;
- Bezoekers verwijderen in de buurt van gevaarlijke objecten.

Inzet organisatie:

De organisatie zal het weer constant monitoren, bij een voorspelling van windkracht 6 of hoger, dan wel winstoten van 80km/u of meer worden er maatregelen getroffen. De organisatie zal dan faciliteiten verwijderen die een risico vormen. Alle disciplines zullen betrokken worden afhankelijk van de gekozen maatregel.

Scenario c: Extreme regen- of hagelval

Mogelijke risico's

- Afkoeling door plotselinge temperatuurdaling;
- Verwondingen door hagel;
- Onrust in de menigte;
- Bezoekers verlaten massaal het terrein;
- Slechte staat of begaanbaarheid van het evenemententerrein door de neerslag.

Mogelijke maatregelen:

- Afgelasten van het evenement;
- Ontruimen van het evenemententerrein of een gedeelte daarvan;
- Productieel het terrein herstellen door middel van bijv. zand, rijplaten, stro of houtsnippers;
- Afschermen elektrische apparatuur;

- Waterbelasting tijdelijke constructies monitoren.

Inzet organisatie:

De organisatie zal het weer constant monitoren echter zijn de parameters moeilijk te duiden, echter als de weersomstandigheden een direct gevaar opleveren voor publiek of basis structuren die nodig zijn voor een verantwoord evenement ernstig verstoord worden dan worden er naar inzicht van één van de hulpdiensten en/of de organisatie maatregelen ingezet.

Scenario d: Extreme hitte of kou

Mogelijke risico's:

- Verhitting of onderkoeling;
- Verbranding;
- Uitdroging;
- Bezoekers die onwel worden of een zonnesteek oplopen.

Mogelijke maatregelen:

- Uitbreiding van geneeskundig personeel;
- Extra warmtedekens verstrekken;
- Bezoekers actief informeren over het weerbeeld;
- Schaduwplekken inrichten;
- Drinkwater beschikbaar stellen;
- Installaties faciliteren die zorgen voor verkoeling;
- Ventilatie van tijdelijke bouwwerken.

Inzet organisatie

De organisatie zal het weer constant monitoren echter zijn de parameters moeilijk te duiden, echter als de weersomstandigheden een direct gevaar opleveren voor publiek of basisinfrastructuur die nodig zijn voor een verantwoord evenement ernstig verstoord worden dan worden er naar inzicht van de organisatie maatregelen ingezet eventueel in overleg met één van de hulpdiensten.