

Constructieve veiligheid

U dient de navolgende beheersmaatregelen in acht te nemen met betrekking tot veilig gebruik van de afzonderlijk genoemde tijdelijke bouwsels/constructies:

Vanaf windkracht 7 dienen het Brandweizen Paviljoen (Barrawasser Tentenverhuur) LxB = 75x30m inclusief aansluitende Alutenten, het Boels Rental Paviljoen (Barrawasser Tentenverhuur) LxB = 65x25m inclusief aansluitende Alutenten, Brauhaus Brand (Vakwerktenten) LxB = 45x27m inclusief Aluhal BoSmi Tentenverhuur en het omliggende evenemententerrein te worden ontruimd.

Vanaf windkracht 7 dienen de overkappingen van Vakwerktenten LxB= 12x9m en 9x6m en het omliggende evenemententerrein te worden ontruimd.

Vanaf windkracht 8 dienen de Almhütte Barrawasser (Lederhosenland) LxB = 10x10m en de Almhütte (twee verdiepingen) (Josef Schmid Kunstholtzbau) LxB = 15x15m en het omliggende evenemententerrein te worden ontruimd.

Vanaf windkracht 7 dient het omliggende evenemententerrein ter plaatse van de poortconstructie LxBxH = 11,40x2,07x8,1m, torentjes LxBxH = 2,07x2,07x6,11m en Bannerwand LxBxH = 14,5x2,07x6,11m (Van Ham Tenten & Podia) te worden ontruimd of dienen de zeilen van de betreffende constructies te worden verwijderd.

Vanaf windkracht 8 dient de Katarina Kerk (Firma Brandwacht) en het omliggende evenemententerrein te worden ontruimd. Dit bouwsel dient gestabiliseerd te worden conform de ballasttekening als uitgewerkt in de tekening in de bijlage.