

Nota van Inlichtingen

Inzake de openbare aanbesteding

“Nieuwbouw loods”

t.b.v.

Stichting NWO-I, Koninklijk NIOZ



Koninklijk Nederlands
Instituut voor
Onderzoek der Zee

Versie: definitief
Datum: 1 november 2024

1. Nota van Inlichtingen

In het kader van de Nationale aanbestedingsprocedure “Nieuwbouw loods” ten behoeve van Stichting NWO-I, Koninklijk NIOZ, zijn onderstaande vragen gesteld.

Mogelijk hebben ook andere Geselecteerde Gegadigden bij het schrijven van hun Inschrijving dezelfde vragen. Voor de volledigheid en ter bevordering van de objectiviteit en transparantie van de procedure vindt u hierbij de gestelde vragen (door Opdrachtgever geanonimiseerd) en de daarbij behorende antwoorden.

Voor zover in deze nota wijzigingen en/of aanvullingen staan ten opzichte van eerdere documenten prevaleren deze wijzigingen en/of aanvullingen.

De tekst maakt een integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken zoals ook uiteengezet in het Beschrijvend document d.d. 30 september 2024.

2. Behandeling vragen en antwoorden

	Document	Par.	Vraag	Antwoord
1.	Algemeen		Het Pdf-bestand "Informatie -en instructiegids Ventistone Kliklijm 2019" is niet te openen.	Bijgevoegd een correct te openen PDF bestand.
2.	Beschrijvend document	4. Informatie verstrekking	Verzoek om nog een 2e moment voor het stellen van vragen op te nemen in de planning. Zodat eventuele vragen vanuit onderaannemers gesteld en beantwoord kunnen worden.	Akkoord, 2 ^e ronde van stellen vragen tot <u>uiterlijk 15 november 2024 14:00 uur</u> middels Bijlage B Vragenformulier en via de Berichten module van Tendered indienen. Beantwoording uiterlijk vrijdag 22 november 2024.
3.	TO	00.35	Graag zouden wij - indien beschikbaar – ter informatie het IFC model willen ontvangen van dit project.	Het IFC model is ter informatie bijgevoegd.
4.	TO	12.00.20	Is er een grondonderzoek/bodemrapport aanwezig?	1 sondering rapport van 2017 is bijgevoegd.
5.	TO en constructieve berekening	25.00 / Constr.ber. pag. 8	Staalconstructie, technische omschrijving geeft aan brandwerendheid staalconstructie op sterkte van 30 minuten. In de constructieve berekening geeft de constructeur aan dat de staalconstructie brandwerend omkleed moet worden met een minimum van 60 minuten. Besteksmatig worden geen brandwerende afwerkingen voorzien in TO en/of tekeningen en details. Graag	Brandwerende afwerking conform opgave constructeur, gebruikmakend van brandwerende verf. Opgave nog niet voorhanden – wordt nagezonden met 2 ^e vragenronde.

			aangeven wat aan te houden?	
6.	TO	25.00	Bestek omschrijft verschillende conserveringen van de staalconstructie in droge/vochtige ruimten, inspecteerbaar/niet inspecteerbaar. Graag een eenduidige afwerking van de gehele staalconstructie/overzicht waarop de gewenste conserveringen staan aangegeven.	Opgave nog niet voorhanden – wordt nagezonden met 2 ^e vragenronde.
7.	TO	47.32.10	Zijn er meer gegevens (tekeningen, merk/type) van de metalen stellingen aanwezig? Om de benodigde manuren voor het monteren te kunnen bepalen.	Dit betreft een directielevering, hiervan zijn geen productietekeningen. De getekende rekken zijn puur ter verbeelding. Montage zal door derden worden gedaan.
8.	TO en afwerkstaat	46.00	In de afwerkstaat staat aangegeven dat de kalkzandsteen vellingblokken word gesausd in RAL9010. Schilderwerk op steenachtige ondergrond (sauswerk) word in het bestek echter niet benoemd. Wat aan te houden?	Afwerkstaat aanhouden.
9.	Tekening 220172-001	Matenplan fundering	Graag ontvangen wij het constructieve detail t.p.v. de bestaande overloopput. Detail 05sp is niet het juiste detail. Op de bouwkundige tekening staat hier een vloersparing getekend. Nieuwe betonvloer op de constructieve tekening lijkt over de bestaande put heen gestort. Graag ontvangen wij het constructieve detail zoals deze gemaakt dient te worden.	Constructief detail wordt nagezonden met de 2 ^e vragenronde. Nieuwe betonvloer wordt uitgespaard en bestaand luik alleen voorzien van nieuw luik met daarop eenzelfde vloerafwerking als de rest van het vloerveld.
10.	Beschrijvend document	Pagina 5	Mag er alleen gegraven worden met elektrische machines? Het bestek en rapport Stikstof spreken elkaar tegen?	Het rapport Stikstof betreft het uitgangspunt. Alternatieven moeten met de gemeente overlegd worden.
11.	Situatietekening sloop	Pagina 1	Het sloopwerk van de vogelkooien en bij gebouwen horen niet tot de aanbesteding, hoe treffen wij dit aan bij aanvang werkzaamheden?	In januari worden vóór aanvang nieuwbouw werkzaamheden deze opbouwen gesloopt. In de vrijkomende sparingen van de aanwezige bassins kunnen de bassins worden opgevuld met vrijgekomen grond van het ontgraven.

12.	Detailboek	Pagina 12 / H07	Kunnen wij zoals op detail H07 strak tegen de fundering van het bestaande gebouw aanbouwen, steekt hier geen fundering uit in het te bebouwen gedeelte?	Is ons niet bekend, zal een aandachtspunt zijn tijdens ontgraving. Wel dient er een plaat tempex tussen bestaande bouw gehanteerd te worden cf detaillering. Dus niet koud tegen de bestaande fundering. E.e.a. in afstemming met de constructeur. Uit eerdere uitgravingen (ca 80cm diep) voor het leidingwerk zijn er geen uitstulpingen aan de kelderwand ontdekt.
13.	Bestek BK	42.40.21	Mag er een gelijkwaardig type vloer afwerking worden toegepast als Bolidt?	Afwerkstaat aanhouden, afwijkend t.o.v. bestek.
14.	Bestek BK	40.50.10	Mag voor de gevel ook een gelijkwaardig systeem worden toegepast?	Voorkeur voor Sto, alternatieven zijn bespreekbaar na bemonstering. Bij opgave graag de kosten verduidelijken tussen Sto en alternatief.