

Reinigen kolken en lijngoten

Besteknr. 2023-0315



d.d. 06-04-2023

Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Gulpen-Wittern

Gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern

Reinigen kolken en lijngoten

Raamovereenkomst 2023-0315, opgesteld door XIS-Engineering BV

Status

Status:	Definitief
Versiedatum:	6 april 2023

Opdrachtgever:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	6
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
08 Prestatiebeoordeling en past performance	7
09 Uitvoeringsvereisten, inzet werknemers, materieel en voertuigen	7
10 Voertaal	7
11 Deelopdracht	7
12 Grootte Deelopdrachten	7
13 Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting werk	8
2. Beschrijving	9
2.1 Algemene gegevens	9
01 Tekeningen	11
02 Peilen en hoofdafmetingen	11
03 Kwaliteitsborging	11
04 Bijlagen	11
05 Plaatselijke omstandigheden	11
06 Werktijden	12
07 Software	12
2.2 Nadere beschrijving	13
1 Reinigen	17
10 REINIGEN VAN KOLKEN	17
20 LIJNONTWATERINGSSYSTEMEN	17
205 REINIGEN ZAND- EN OPVANGPUTTEN	18
21 VERVOEREN EN STORTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN	18
8 TER BESCHIKKING STELLING	20
80 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL	20
9 Staartposten	21
3. Bepalingen	23
01 Algemeen en administratief	25
01 01 Algemene bepalingen	25
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	27
01 03 Betalingsregelingen afwijken van verrekenbare hoeveelheden.	27
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	27
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	28
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	29
01 08 Bijdragen	29
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	29
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	29
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	31
01 16 Verzekeringen	32
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	33
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	34
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	35
01 21 RAW-raamovereenkomst	36
01 23 Communicatie	38
01 24 Verplichtingen van de aannemer	38

01 26	Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012	38
01 27	Deelhoofdstuk 01 27	39
01 34	Betalingsregeling bestekswijzigingen en stelposten	39
25	Riolering	40
25 0	Riolering, algemeen	40
25 01	Begrippen	40
25 3	Riolering, rioolreiniging	40
25 32	Eisen en uitvoering.	40
25 33	Informatieoverdracht rioolreiniging	41
25 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES	42
25 35	Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging	43
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	44
62 0	Algemeen	44
62 05	Bijbehorende verplichtingen	44

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever**

Perceel 1
Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten
Tel 14 043

Perceel 2
Gemeente Gulpen-Wittern
Postbus 56
6270 AB Gulpen
Tel. 14 043

Iedere opdrachtgever (gemeente) zal afzonderlijk van elkaar een overeenkomst aangaan met de economisch meest voordelige inschrijver.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgevers nader aan te stellen vertegenwoordiger. Per opdrachtgever zal een vertegenwoordiger worden aangesteld. In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 Locatie

De in het kader van deze RAW-raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern bevinden.

De opdrachtnemer dient rekening te houden dat de beheerelementen in een groengebied, woonwijken of in smalle, drukke straten in het centrumgebied onderhouden moeten worden. De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de locatie van het beheerelement. Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het machinaal en handmatig reinigen van straat- en trottoirkolken en lijngoten;
- b. inspecteren van straat- en trottoirkolken en lijngoten tijdens de reiniging;
- c. Het reinigen en inspecteren van zandvangputten;
- d. afvoeren en storten van vrijkomend kolken- en lijngootvuil;
- e. aanleveren van revisie in kikker;

Tot de opdracht behoort het onderhoud van het vrijerval riool waar de gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittern als beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud is.

De werkzaamheden worden in deelopdrachten verstrekt. De gemeenten zijn niet gehouden aan het daadwerkelijk opdracht verstrekken van alle werkzaamheden m.b.t. tot de reiniging en inspectie en bijkomende werkzaamheden aan de opdrachtnemer van deze raamovereenkomst.

PAR

05 Tijdsbepaling

1.

De overeenkomst treedt in werking op 01-06-2023 en loopt tot en met 01-06-2025. Optioneel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met wederzijdse instemming de overeenkomst een (1) keer voor een periode van twee jaar verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden.

2.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zullen door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.

De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

3.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

4.

Indien niet binnen de overeengekomen tijdsplanning de volledige verrichting van de Aannemingsovereenkomst is opgeleverd, is de aannemer aan opdrachtgever na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting verschuldigd van 0,5 % van aannemingssom van de aannemingsovereenkomst (inclusief BTW) met een minimum van € 500,-, voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumkorting van 10% van de aannemingssom van de aannemingsovereenkomst. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de maximumkorting onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

5.

Een verlenging van het contract en/of verlening van vervolg deelopdrachten is afhankelijk van de geleverde kwaliteit tijdens de uitvoering. Hiervoor last de opdrachtgever twee evaluatiemomenten in. Het eerste moment vindt plaats na circa twaalf (12) maanden. Het tweede evaluatiemoment vindt plaats na circa achttien (18) maanden. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt worden middels de toepassing van de Prestatiebeoordeling, zie paragraaf 8. Bij tevredenheid kan de overeenkomst maximaal één (1) keer, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de raamovereenkomst aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst.

6.

Indien de aannemer de gedeelde planning met de bewoners niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

7.

Het is mogelijk dat deelopdrachten van beide gemeenten in eenzelfde periode dienen te worden uitgevoerd, zoals vermeld in artikel 01.21.05 van deel 3 van deze overeenkomst.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

08 Prestatiebeoordeling en past performance

Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de opdrachtnemer voortdurend gemeten en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage 3 -Prestatie-evaluatie.

Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen:

- het voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens de prestatiebeoordeling, zoals beschreven in genoemde bijlage 3 - Prestatie-evaluatie;
- minstens 3 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectivering van de verlenging van de overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geëvalueerd;
- bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de aannemer plaats conform het gesteld in artikel 01.21.12 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden opgenomen:
- het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens prestatiebeoordeling, zoals beschreven in genoemde bijlage 3 - Prestatie-evaluatie;
- bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het beoordelingsformulier.

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database.

09 Uitvoeringsvereisten, inzet werknemers, materieel en voertuigen

Conform het gestelde in artikel 01 01 01 lid 09 en lid 10 in deel 3 van deze raamovereenkomst wordt de aannemer erop gewezen dat voor de uitvoering vereisten zijn gesteld aan de in te zetten werknemers en materieel.

10 Voertaal

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de voertaal.

11 Deelopdracht

Indien de inschrijver een bedrag invult bij de eenmalige kosten wordt dit bedrag uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage over het sub totaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Dit zal ook gebeuren bij een negatief getal.

12 Grootte Deelopdrachten

Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden en grootte van de deelopdrachten zijn nog niet bekend.

De hoeveelheden in stuks en lengtemeters zoals in deel 2.2. zijn opgenomen zijn gebaseerd op de verwachte afname voor de contractduur van 3 jaar. Ter indicatie is bijlage 4 "Overzicht indicatie hoeveelheden per jaar" toegevoegd.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

PAR

13 Aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting werk

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om per deelopdracht te bepalen of ze gebruik willen maken van onderstaande regeling:

1. Van de betalingstermijn zal 30% van het te betalen bedrag worden overgemaakt op de G-rekening van de inschrijver. De overige 70% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.
2. Indien sprake is van de inzet van onderaannemers, dan zal van het deel van de termijn die betrekking heeft op de onderaanneming 50% worden overgemaakt op de G-rekening van de inschrijver. De overige 50% zal worden overgemaakt op de betaalrekening van de inschrijver.
3. Indien de inschrijver zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt, zal de belastingcomponent van de betreffende termijnen rechtstreeks worden overgemaakt naar de betaalrekening van de belastingdienst.
4. Gedurende de gehele uitvoering van het werk dient de inschrijver te beschikken over een zogenaamde "Schone verklaring van betalingsgedrag" van de belastingdienst van zichzelf en eventuele onderaannemers. Deze verklaring(en) mag/mogen niet ouder zijn dan drie maanden. Op eerste aanzegging van de directie dient de inschrijver deze verklaring(en) te overleggen.
5. Alvorens het werk gegund wordt dient/dienen de in lid 4 genoemde verklaringen te worden overlegd. Onderaannemers mogen niet eerder, dan dat de onder lid 4 genoemde verklaringen zijn overlegd, hun werkzaamheden aanvangen.
6. Alle in te zetten werknemers dienen op aanvraag door de opdrachtgever een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen.
7. De inschrijver dient de volgende bescheiden te overleggen:
 - a. een geldige verklaring van inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
 - b. omzetbelastingnummer.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen. De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

Tekeningen worden ter beschikking gesteld in GIS systemen of (kikker) kolken.dbk en lijngoten in RIBx of dxf. De aannemer verwerkt deze tekeningen tot werktekeningen. Mogelijk worden bestanden op basis van een GIS-gerelateerd systeem of kikker riolering ter beschikking gesteld. Indien dit het geval is, leidt dit niet tot een verrekening van eventuele kosten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging

Na ondertekening van de raamovereenkomst, wordt door de aannemer het kwaliteitsplan ter acceptatie ingediend. Na acceptatie is dit kwaliteitsplan geldig voor alle uit deze raamovereenkomst volgende deelopdrachten. U dient uw kwaliteitsplan uit te werken: uitvoeringswijze, plannen van aanpak en hoe u het onderhoudswerk kwalitatief gaat borgen.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan doet de aannemer een voorstel aan de directie inzake de verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In het voorstel worden in elk geval de volgende, in deze raamovereenkomst vereiste, acceptatiepunten opgenomen:

Onderstaande 3 karakterige codering staat voor:

-eerste karakter staat voor wat voor kwaliteitspunt het betreft inzake:

A=Acceptatiepunt, S= Stoppunt, B=Bijwoonpunt, R=Registratiepunt, V=Verificatiepunt.

-tweede karakter staat voor discipline, inzake:

A= Algemeen

-derde karakter staat voor nummering

Acceptatiepunten:

AA1 Het kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

AA2.Het V&G plan uitvoering conform artikel 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

SA1. Afronding van werkzaamheden binnen gemeentegrenzen. (Kern volledig afmaken alvorens te starten bij volgende kern)

De Directie UAV heeft het recht om bij de acceptatie van het kwaliteitsplan stop-, bijwoon- en registratiepunten naar eigen inzicht toe te voegen. Indien de aannemer zich niet aan een aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,- per gebeurtenis.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot deze raamovereenkomst:

- Inschrijfstaat;
- Inschrijfbijlet;
- Bijlage 1: Uniform Europees aanbestedingsdocument";
- Bijlage 2: model "V&G-plan ontwerpfase";
- Bijlage 3: Prestatie evaluatie;
- Bijlage 4: Overzicht indicatie hoeveelheden per jaar.

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op te hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los-en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn van een goede uitvoering van het werk.

Op voet- en fietspaden van elementenverharding geldt een beperking van het voertuig gewicht van maximaal 3.500 kg.

Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden.

Inzet van het materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet van verkeerd materieel of ontbreken van maatregelen ter voorkoming van insporing en schade in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben.

06 Werktijden

1. Werkzaamheden volgens alle posten worden geacht op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur plaats te vinden. Opdrachtgever geeft in overleg met opdrachtnemer aan dat op bepaalde verkeerswegen alleen tussen 09:00 uur en 15:00 uur mag worden gewerkt.
2. Buiten normale werktijden is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren, tenzij op verzoek van directie en/of calamiteiten.
3. Verlet of oponthoud van de inzet van de aannemer, als gevolg van beperkte bereikbaarheid van kolken of lijngoten vanwege overige verkeersdeelnemers, wordt geacht tot het risico van de aannemer te behoren.

07 Software

Aan de aannemer zal na gunning het rioolgegevensbestand, van het betreffende te reinigen en inspecteren gebied door de gemeente te samen met de noodzakelijke beheerssoftware worden verstrekt (Kikker of soortgelijks). De aannemer dient hier rechtstreeks zijn inspectiegegevens (suf en foto's) aan de kolken en/of leidinggegevens te koppelen. In het aan te leveren revisiebestand dient aangegeven te worden of de kolk gereinigd is, er eventuele schades zijn en overige opmerkingen. Voor de lijngoten dient een opnameformulier ingevuld te worden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Reinigen				
10			REINIGEN VAN KOLKEN				
			Een aantal kolken kunnen zijn vergrendeld. Het				
			ontgrendelen en na reinigen vergrendelen behoren bij				
			de				
			besteksposten.				
			De vermelde hoeveelheid verontreiniging per kolk betreft				
			een gemiddelde.				
			Frequentie, periode van reiniging en hoeveelheden per				
			jaar zijn aangegeven in de bijlage 'Hoeveelheden ter				
			inlichting.pdf'				
			Een aantal van de objecten is gelegen in het				
			buitengebied.				
101010	257521		Reinigen kolken.	st	88.000,00	F	
		3.	Straat- en trottoirkolken				
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			slib, blad en grond uit kolk verwijderen.				
		. .1. . .	Machinaal reinigen middels kolkenzuigvoertuig met				
			minimale emissienorm Euro 5 welke is voorzien van				
			een voorraangsregeling conform figuur 1221 "rijdende				
			afzetting" van de CROW 96b. Voor "actiewagen" dient te				
			worden gelezen "wegwerktuig met eigen bebakening".				
			Met materieel van aannemer				
			Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06				
			van deel 3 van deze overeenkomst				
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling middels GPS en aanleveren in een				
			formaat dat direct koppelbaar is in het				
			beheerprogramma.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinstallatie volgens bestekspost 210010				
101020	257521		Reinigen kolken.	st	1.600,00	F	
		3.	Straat- en trottoirkolken				
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			slib, blad en grond uit kolk verwijderen.				
		. .9. . .	Kolken reinigen die niet met standaard kolkenzuiger				
			bereikbaar zijn (bijv. handmatig).				
			Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06 van deel 3				
			van deze overeenkomst				
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling middels GPS en aanleveren in				
			een formaat dat direct koppelbaar is in het				
			beheerprogramma.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
			verwerkingsinstallatie volgens bestekpost 210010				
20			LIJNONTWATERINGSSYSTEMEN				
			De zandvangsers mogen na reiniging geen stankoverlast				
			veroorzaken; afhankelijk van locatie en te verwachten				
			neerslag zo nodig gereinigde lijngoten afvullen met				
			water.				
			De vermelde hoeveelheid verontreiniging betreft				
			een gemiddelde.				
			Frequentie, periode van reiniging en				
			hoeveelheden zijn indien bekend aangegeven in de				
			bijlage 'Hoeveelheden ter inlichting.pdf'				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201010	257599		Reinigen lijnafwatering	m	5.000,00	F
			Betreft het inspecteren en reinigen van de			
			lijngoot inclusief de zandvang op diverse locaties binnen			
			de kernen van de gemeente Gulpen-Wittern en Eijsden			
			Margraten.			
			Lengte lijngoot: 10-50 m:			
			Indicatie aantal locaties: 65 st			
			Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06			
			van deel 3 van deze overeenkomst			
			Vervuilingsgraad tot 20%			
			slib, blad en grond uit kolk verwijderen.			
			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld			
			aan locatiebepaling middels GPS en aanleveren in			
			een formaat dat direct koppelbaar is in het			
			beheerprogramma			
			Reinigen rooster			
			Reinigen wanden en bodem inwendige lijngoot			
			Reinigingsreis: "bodem schoon".			
			Controleren lijngoot op gebreken en niet			
			verwijderbare restvervuiling			
			Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96A/96B, figuurnummer 1221. Voor "actiewagen"			
			dient te worden gelezen "wegwerktuig met eigen			
			bebakening".			
			Met materieel van de aannemer.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinstallatie. volgens bestekpost. 210010			
205			REINIGEN ZAND- EN OPVANGPUTTEN			
205010	257599		Reinigen zandvangs.	st	1.840,00	F
			Zandvangs met schuifdeksels, klikdeksels,			
			klemdeksels en andersoortige deksels			
			Aard verontreiniging: slib/grond en grof vuil			
			Wijze van reinigen ter keuze van de aannemer			
			Slib en grond uit opvang verwijderen.			
			Incl. schoonsputten van filter (geen hoge druk).			
			Met materieel van aannemer			
			Inclusief rapporteren volgens artikel 25.33.06			
			van deel 3 van deze overeenkomst			
			Hoeveelheid verontreiniging per zandvang ca. 30 kg			
			Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan			
			locatiebepaling middels GPS en aanleveren in			
			een formaat dat direct koppelbaar is in het			
			beheerprogramma.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende			
			verwerkingsinstallatie. volgens bestekpost. 210010			
21			VERVOEREN EN STORTEN VRIJGEKOMEN MATERIALE			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210010	257599		Vervoeren en storten vrijgekomen vervuiling uit riool	ton	750,00	F	
			Betreft vrijgekomen vervuiling uit de kolken en lijngoten				
			Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr 101010				
			t/m 205010 en zoals omschreven overeenkomstig				
			artikel 25.01.01 lid 03 in deel 3 van deze overeenkomst				
			- Rioolslib ontwateren;				
			- Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden				
			aangeboden. Het aangeboden rioolslib mag maximaal				
			30% M/M water bevatten.				
			- Hoeveelheidsbepaling door middel van weging bij				
			de verwerkingsinrichting;				
			- Per dag rioolslib afvoeren en wegen bij				
			verwerkingsinrichting. Het is niet toegestaan				
			rioolslib op een andere dag dan de dag van				
			reiniging af te voeren en wegen.				
			Verrekening vindt plaats op basis van de				
			originele weegbonnen volgens artikel 01.17.11				
			Vervoeren naar: zonder tussenopslag naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning voor het verwerken				
			van RKG-slib.				
			Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				
			in de verrekenprijs van deze bestekspost.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			TER BESCHIKKING STELLING				
80			T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
			De T.b.s.- uren worden verrekend als netto				
			werktijd, dus zonder reistijd.				
			In de verrekenprijzen van de besteksposten				
			beginnend met 8 wordt geacht de reistijd te zijn				
			inbegrepen.				
800010	611299		T.b.s. kolkenzuiger.	uur	40,00	F	
			Betreft kolkenzuiger voor het verhelpen van				
			verstoppingen in kolken en kolkaansluitingen.				
			Reactietijd maximaal 24 uur				
			Incl. bediening.				
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Op dit werk zijn verder van toepassing de:
1. NEN-EN-ISO 9001:2008
 2. NEN 7067: 2019
- 07 Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen", ISBN 90-802008-1-6
- 08 Eisen te stellen volgens voorschriften VCA
- 09 Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben gevolgd:
- VCA
 - Veilig werken langs de weg
 - Veilig werken in riolering
- 10 In te zetten voertuigen dienen te zijn uitgerust met motoren met een emissienorm van minimaal EURO5. Voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden binnen deze overeenkomst dient aan de directie UAV een lijst te worden overhandigd met daarin opgenomen de mogelijk in te zetten voertuigen voorzien van naam, type, kenteken en emissiestandaard per voertuig.
- 11 Alle benodigde communicatie, in woord en geschrift van de te leveren dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 mag de inschrijver geen eventuele korting geven na het subtotale, indien dit geen aanwijsbare direct aan het werk toerekenbare opbrengsten betreft.
- 04 Kortingen worden door de aanbesteder gezien als ingecalculeerde verliezen of kansen en moeten in de post 'winst en risico' zijn verwerkt.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer".
- 08 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevendenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 09 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 18.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij deze raamovereenkomst anders vermeld. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
- 11 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

HFD PAR ART LID

- 12 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 13 De directie houdt vier wekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 14 In aanvulling op § 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of een hoofdstuk in deel 3 van deze raamovereenkomst:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
- 15 In aanvulling op § 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van § 38 en §39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.
- 16 De tekst in U.A.V. 2012, paragraaf 36 lid 04 vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
 - a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
 - b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
 - c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een sub totaal;
 - d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het sub totaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico van 10%, waarbij alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.
- 17 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden gesteld.
- 18 Paragraaf 49 lid 5 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsrecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid genoemde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsrecht steeds uit drie leden.

01 01 14 Werkzaamheden op particulier terrein

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 dient de aannemer minimaal 10 werkdagen voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particulier terrein uit te voeren contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.
- 02 De aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker.
De aannemer stelt de directie UAV schriftelijk in kennis van de gemaakte afspraken.
- 03 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt.
- 04 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op.
- 05 Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de aannemer hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend. De aannemer verstrekt een ondertekend exemplaar aan de directie. Indien een dergelijk rapport ontbreekt, leidt dit tot onthouding van de goedkeuring van het werk

HFD PAR ART LID

01 01 15 Beslechting van geschillen

- 01 In afwijking van lid 02 § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Roermond te Limburg.
- 02 In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de Rechtbank Roermond te Limburg.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 Termijnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer worden middels voorschotnota's met de aannemer verrekend, tot een maximum van 75% van de waarde van de betreffende besteksposten
- 03 De aannemer stelt weekrapporten op en dient deze bij de opdrachtgever aan te leveren.
- 06 Termijnstaten dienen te alle tijde door zowel de aannemer als de directie UAV middels ondertekening te zijn goedgekeurd om te kunnen worden gefactureerd.

01 03 Betalingsregelingen afwijken van verrekenbare hoeveelheden.**01 03 05 Verrekenbare voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden. Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.
- 02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 09 Kortingen

- 01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de opdrachtnemer twee weken om de gebreken te herstellen.
- 02 Wanneer de opdrachtnemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is sprake van verzuim.
- 03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00 (vijfhonderd euro) per kalenderdag tot de dag dat het verzuim voortduurt.
- 04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 10 kalenderdagen.
- 05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de opdrachtnemer hieraan geen rechten ontleen.
- 06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of opdrachtnemer herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.
- 04 De bepalingen in artikel 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04 en 01.04.05 van de Standaard 2020 betreffende loonkosten, brandstofkosten en bouwstofgroepen is niet van toepassing.
- 05 De mogelijkheid bestaat om de prijzen in de overeenkomst jaarlijks te indexeren. Indexering vindt jaarlijks plaats op 1 juni en zal voor de eerste keer plaats vinden op 1 juni 2025. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot indexeren, zal dit uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan de indexatiedatum schriftelijk bekend moeten worden gemaakt.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 Indienen declaraties**

- 02 De bedragen voor meer-/minderwerkstaten en aanvullende opdrachten mogen niet als gecombineerde post op de factuur vermeld worden. Ze dienen separaat op de factuur te staan.
- 03 Indien meer-/minderwerkstaten en/of aanvullende opdrachten berekend worden, dient een kopie van de door de directie voor akkoord getekende staat achter de factuur gevoegd te zijn.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.
- 06 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: e-mailadres van de gemeente (wordt verstrekt bij opdracht).
- 07 Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst gedeclareerd te worden.
- 08 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en raamovereenkomstnummer;
 - nummer van de opdrachtbrief;
 - FCL/ECL- nummer (of verplichtingnummer);
 - Naam en paraaf directie UAV;
 - aard en volgnummer van de declaratie.
- 09 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in § 3 van de UAV 2012.
- 10 Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde termijn te worden gevoegd.
- 11 De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
- 12 Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

01 06 02 Meer- en minderwerk

- 01 Indien de situatie afwijkt van de raamovereenkomst en tekeningen dient contact opgenomen te worden met de directie UAV. Indien deze niet bereikbaar mocht zijn, dient de melding op de voicemail van zijn mobiele telefoon ingesproken te worden. Tevens moet deze afwijkende situatie van raamovereenkomst en tekeningen terstonds aan directie UAV schriftelijk of per email worden bevestigd.
- 02 In het geval dat uitvoering van meerwerk geen uitstel duldt en het niet mogelijk is de directie UAV te spreken, dient de aannemer het later te claimen meerwerk fotografisch vast te leggen. Tevens moet deze meerwerk claim terstonds aan directie UAV schriftelijk of per email worden bevestigd. Zonder fotografische vastlegging en schriftelijke bevestiging wordt dit meerwerk niet in behandeling genomen
- 04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 06 In aanvulling op paragraaf 35 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer- en minderwerk op deze raamovereenkomst, zoals bedoeld in de leden 1a (bestekswijziging), 1c (afwijkingen van geschatte hoeveelheden) en 1e (overig) van paragraaf 35, indien mogelijk, zal worden verrekend tegen tarieven of uit de begroting af te leiden tarieven zoals bedoeld in artikel 01.02.03 van de

HFD PAR ART LID

Standaard 2020 (verrekenprijs-principe). Extra werk zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%.

01 06 04 Verrekening n.a.v. beëindiging van de overeenkomst

- 01 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden voor en door nutsbedrijven;
 - werkzaamheden aan verhardingen;
 - groenwerkzaamheden;
 - ophalen van huisafval.
- Opdrachtnemer dient hieromtrent voorafgaand en tijdens de uitvoering van een deelopdracht contact te onderhouden met de opdrachtgever.
- De coördinatie vooraf geschiedt door de directie. De coördinatie van de feitelijke werkzaamheden buiten in de straat wordt verricht door de aannemer.
- 02 In afwijking van lid 2 van § 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de aannemer van deze raamovereenkomst. Hij overlegt hiertoe met de aannemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze overleggen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

- 01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 02 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 03 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96a/96b figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" dient te worden gelezen: "voertuig met eigen bebakening".
- 04 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 03 genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

- 02 Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een verontreiniging beschouwd.
- 03 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden
- 04 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkkerrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: 500,- (zegge vijfhonderd euro) of ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag (naar gelang welke groter is). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 05 Ongevallen

- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen.
De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 12 08 Melding gevaarlijke situaties

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge deze raamovereenkomst gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend.
- 02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de opdrachtgever en directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie.

01 12 09 Voertuigen met eigen bebakening

- 01 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- 02 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur met uitzondering van de onder lid 03 genoemde werkzaamheden. Alleen na toestemming van de directie kan hiervan afgeweken worden.
- 03 Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur, mits verkeer doorgang kan vinden.
Indien werkzaamheden niet toelaten dat op een busroute de lijnbussen langs de (rijdende) afzetting kunnen rijden, dan moet uitgeweken worden naar de nacht, tussen 24.00 uur en 06.00 uur. Alleen na toestemming van de directie kan hiervan afgeweken worden.
- 04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende werktijden:
 - Géén werkzaamheden uitvoeren tussen 18.00 en 07.00;
 - Géén werkzaamheden uitvoeren op zater-, zon- en feestdagen.
 - Voor werkzaamheden op belangrijke doorgaande wegen geldt dat in zogenaamde daluren gewerkt moet worden. Dat wil zeggen tussen 9.30 uur en 15.00 uur. Opdrachtgever geeft aan op welke wegen dit van toepassing is.
 - Belemmeringen als gevolg van openbare plaatselijke feestelijkheden of soortgelijke activiteiten.
- 05 Werk buiten deze werktijden in lid 04 is uitsluitend toegestaan indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Indien geen toestemming is verleend, is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 1.500,- per incident.
- 06 De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden te wijzigen.
- 07 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
 - de volgorde waarin de kolken gereinigd worden per gemeente inclusief een gedetailleerd inzicht in de periode van uitvoering;
 - locaties van te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen (stationair of rijdende afzettingen) in samenspraak met de wegbeheerder;

HFD PAR ART LID

- in te zetten materieel en werknemers.
- feitelijke startdatum van de werkzaamheden
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, met name mogelijk milieubelastende stoffen;

Het werkplan uiterlijk twee weken voor uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever indienen. De werkzaamheden mogen uitsluitend aanvangen na goedkeuring van de directie.

- 08 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 02 Kwaliteitsplan

- 01 Voor de start van het werk / deelopdracht dient de aannemer een werkplan in, waarin is vastgelegd op welke wijze de aannemer de uitvoering ter hand neemt. Hierbij geeft hij inzicht in de planning, volgorde en werkwijze van reiniging, inspectie en afvoeren rioolslib en de hoeveelheid per week in te zetten materiaal en materieel.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 C.A.R.-verzekering

- 01 Door de opdrachtgever wordt voor de duur van het werk een zogenaamde "Constructie All-Riskverzekering" afgesloten. De kosten voor het afsluiten van deze verzekering komen voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b van de UAV 2012 wordt bepaald:
- a. Door de opdrachtgever wordt voor de duur van dit werk afgesloten een zogenaamde "Constructie All Risk Verzekering", waarbij de risico's van de aannemer naar mate en in de omvang als bij de polis is bepaald, mede zijn gedekt. De kosten voor het afsluiten van deze verzekering komen voor rekening van de opdrachtgever.
 - b. Indien zich de omstandigheid mocht voordoen, dat in een voorkomend geval, door welke oorzaak ook, enige schade krachtens de verzekering niet of niet volledig wordt vergoed, dan wel niet of niet volledig wordt geëffectueerd volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen of de bedoelingen van de aannemer met betrekking tot de afgesloten verzekering, zal die omstandigheid nimmer tot enige verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van schadevergoeding of anderszins aan de aannemer leiden. Terzake van of in verband met vorenvermelde verzekering draagt de opdrachtgever nu en in de toekomst geen andere verplichtingen tegenover de aannemer dan die tot het aangaan van de "Constructie All Risk Verzekeringen".
 - c. De aannemer is bekend met de inhoud van de polis. Een kopie van de polis ligt ter inzage bij de gemeente.
 - d. De vorenvermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven mitsdien gelden, zoals zij bij of krachtens deze raamovereenkomst (c.a. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.
 - e. De in de verzekering gestelde eigen risicobedragen, alsmede niet onder de C.A.R.-verzekering gedekte schaden zijn voor rekening van de aannemer. Ter informatie de bedragen voor eigen risico bedragen:
 - € 5000,- per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak voor schade op werken voor sectie 1 (het werk), sectie 2 (aansprakelijkheid), sectie 3 (eigendommen opdrachtgever) en sectie 4A (aannemersmaterieel);
 - € 250,- per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak voor sectie 4B (eigendommen bouwdirectie en personeel)

HFD PAR ART LID

01 16 03 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
1. zijn aansprakelijkheid;
 2. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 3. de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van EUR 2.500.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van EUR 500,-- per gebeurtenis.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 05 Schades

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal , naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
- honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
 - honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
- Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten.
- 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 01.
- 05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.
- 06 In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 Het afvoeren van slib dient te geschieden middels vrachtwagens met lekvrije dichte bakken, waarbij de lading tenminste afgedekt dient te zijn met dekzeilen of reinigingsvoertuigen.
- 03 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten vrachtwagens als bedoelt in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie.
- 04 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.
- 05 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.06 lid 01 van de standaard 2020 dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn.
- 06 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.
- 07 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
 - Projectgegevens van het werk
 - kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m³
 - inhoud vuilwatertanks
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 08 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
 - het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.
- 09 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - rioolslib en overige vrijkomende verontreinigingen.Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
Het plan dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

- 06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "werken rondom bomen", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
- 07 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 04 van de Standaard 2020 informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,00 per boom per geval.
- 06 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen, niet zijnde bomen:
- bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
 - bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
 - bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis.
- Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.
- 05 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt voor alle in deze raamovereenkomst genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht van een deelopdracht de directie te informeren wie door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 06 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

- 01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 19 08 Voorwaarden personeel

- 01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift.
- 02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn.
- 03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteedt hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.
- 04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
- a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzaamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
 - b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen;
 - c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek;
 - d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
 - e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
 - f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
 - g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.
- 05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n).
- 06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST**

- 01 Op een raamovereenkomst wordt geen zekerheidsstelling verlangd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om voor deelopdrachten binnen de raamovereenkomst wel een zekerheidsstelling van 5% van de waarde van de deelopdracht te verlangen.
- 02 Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 21 04 VERLENGING CONTRACT

- 02 In afwijking van het gestelde in lid 01 van de Standaard blijft het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage van de korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlenging.

HFD PAR ART LID

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 01 In afwijking van lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is het mogelijk dat 2 deelopdrachten gelijktijdig worden verstrekt (door de 2 opdrachtgevers), waarbij deze in eenzelfde periode dienen te worden uitgevoerd. De aannemer dient de capaciteit van materieel en arbeid aan te kunnen voor het uitvoeren van de deelopdrachten.
- 03 In aanvulling op het gestelde in lid 03 wordt het aantal werkbare werkdagen wordt, op basis van de in de deelopdracht opgenomen hoeveelheden, in onderling overleg bepaald. Bij overschrijding van de overeengekomen aantal werkbare werkdagen bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 euro per werkdag.
- 06 In afwijking van het gestelde in lid 04 van de Standaard behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om voor deelopdrachten binnen de raamovereenkomst wel een zekerheidsstelling van 5% van de waarde van de deelopdracht te verlangen.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet.

- 02 Betreffende totaalomzet is indicatief; op moment van aanbesteding is niet duidelijk welke werkzaamheden en welke hoeveelheden gedurende de looptijd van de overeenkomst uitgevoerd gaan worden. De Inschrijver kan geen rechten ontleen aan een afwijking van de totaalomzet die kan blijken bij ontbinding van de overeenkomst, dit ongeacht de omvang van de afwijking
- 03 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 05 van de Standaard 2020 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 De mogelijkheid bestaat om de prijzen in de overeenkomst jaarlijks te indexeren. Indexering vindt jaarlijks plaats op 1 oktober en zal voor de eerste keer plaats vinden op 1 oktober 2023. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot indexeren, zal dit uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaand aan de indexatiedatum schriftelijk bekend moeten worden gemaakt. Zie hiervoor ook de inschrijvingsleidraad.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de contractduur (exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden.
- 03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen jaarlijks worden geïndexeerd. Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 september van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.
- 04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.

01 21 11 BEEINDIGING CONTRACT

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 03 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 21 12 RAW-RAAMOVEREENKOMST: PLAFONDBEDRAG EN TE VERWACHTEN OMZET

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaal aantal te reinigen kolken en lijngoten van ten minste 40.000 stuks resp. 750m aan deelopdrachten zal worden verstrekt tot en met 01 juni 2025.
- 02 Aan deze redelijkerwijs te verwachten omzetten kan de aannemer geen rechten ontleen. Er wordt door de gemeenten geen omzetgarantie verstrekt. Bij een positieve of negatieve afwijking op de totale som aan deelopdrachten ten opzichte van de inschrijvingssom geschiedt er geen enkele verrekening.
- 03 In afwijking van het gestelde in lid 02 in bepaling 01 21 05 van de Standaard 2020 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade.
Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een bouwvergadering belegd.
- 02 Voorafgaand aan de bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende documenten bij de directie te zijn ingediend:
- algemeen tijdschema
- gedetailleerd werkplan
- plan voor het omgaan met vrijkomende materialen
- bewonersbrief
- onderaannemers
- volmacht
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. Dit inhoudelijk commentaar van de aannemer dient minimaal 48 uur voorafgaande aan eerstvolgende bouwvergadering schriftelijk te zijn ingediend. Later of geen commentaar impliceert dat de aannemer akkoord gaat met de inhoud van dit bouwverslag.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 24 Verplichtingen van de aannemer**01 24 01 Bereikbaarheid**

- 01 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is.
De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken.

01 26 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

HFD PAR ART LID

01 26 01 Uitvoeringsduur, uitstel en oplevering

- 01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden geleverd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5".
- 02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 26 03 Bestekswijzigingen

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.02 van deze raamovereenkomst.

01 27 Deelhoofdstuk 01 27**01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder**

- 01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden
- avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A)
- nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A)
- dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A)
Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 34 Betalingsregeling bestekswijzigingen en stelposten**01 34 01 Ter beschikking te stellen werknemers en materieel**

- 01 Verrekening van bestekswijzigingen en betaling op stelposten zullen voor wat betreft man- en machine-uren geschieden tegen de bij de inschrijving opgegeven verrekenprijzen.
- 02 In de in lid 01 opgegeven uurtariezen voor werknemers zijn inbegrepen het loon incl. sociale lasten, reiskosten en aannemersprovisie.
Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend (dus excl. reistijden).
- 03 In de op te geven uurtariezen voor materieel dienen te zijn begrepen de machinekosten inclusief brandstof, verzekeringen en aannemersprovisie.
Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend; de tijd benodigd voor de aan- en afvoer van het materieel wordt niet verrekend.
Bij materieel incl. bediening dient in de uurtarief tevens de uurtarief voor de betreffende werknemer(s), (samengesteld conform lid 02) te zijn begrepen.
- 04 Claims voor het ter beschikking stellen van werknemers en materieel dienen vooraf schriftelijk gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 0 Riolering, algemeen****25 01 Begrippen****25 01 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren locatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
 Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.
- 02 Onder kolken wordt verstaan de straatkolken, trottoirkolken, infiltratiekolken en lijnontwatering van verschillende types, fabrikanten en afmetingen.
- 03 Onder het reinigen van kolken en lijnontwateringssystemen wordt verstaan: alle zand, stenen, hout, bladeren enz. verwijderen uit de kolk cq. het lijnontwateringssysteem. De kolk cq. het lijnontwateringssysteem bodemschoon maken.
- 04 Onder het reinigen van kolken wordt verstaan:
 - geheel reinigen van de binnenzijde en/of zandvang, waarbij slib, zand e.d. alsmede vastzittend vuil wordt verwijderd;
 - kolkrandsponning schoonmaken;
 - de inloopopening over de volledige breedte vrijmaken van verontreinigingen;
 - gemorst afval, slib e.d. op de weg direct verwijderen;
 - loshangende stankschermen en bladvangs terughangen;
 - zonodig vullen van de zandvanger van de lijngoten met schoon water ter voorkoming van stankoverlast;
 - verwijderen van beplanting en gras.
- 05 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren locatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
 Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

25 3 Riolering, rioolreiniging**25 32 Eisen en uitvoering.****25 32 03 EISEN UITVOERING REINIGEN KOLKEN**

- 01 De kolk moet geheel worden leeggemaakt, inclusief het gecumuleerd vastzittend afval.
- 02 Grof afval en kolkenlib moet worden meegenomen. De kolkrandsponning moet zodanig worden schoongemaakt dat het deksel weer goed sluit.
- 03 Het vrijkomende vuil, dat niet kan worden opgezogen door een kolkenzuiger, dient direct te worden meegenomen en te worden afgevoerd door de aannemer. Er mogen geen resten op het werk achterblijven
- 04 De inloopopening van de kolk moet over de breedte van de kolk worden vrijgemaakt van los afval, waaronder wordt verstaan; zwerfafval, losliggend blad e.d.
- 05 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de reinigingswerkzaamheden geen afval op de grond terecht komt. Het eventueel gemorste afval moet direct worden verwijderd.
- 06 Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden terug gehangen.
- 07 De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.
- 08 Bij kolken met bladvang dient de bladvanger (Gully strainer) verwijderd, gereinigd en daarna teruggeplaatst te worden.

HFD PAR ART LID

25 32 04 EISEN UITVOERING REINIGEN LIJNAFWATERING

- 01 De lijnafwatering dient op een manier gereinigd te worden waarbij er geen opspattend water vrijkomt. Indien nodig afdekken lijnafwatering tijdens reiniging.
- 02 Reinigen van lijnafwatering gelegen in het centrum mag alleen uitgevoerd worden voor 09.00 uur.
- 03 Lijnafwatering en zandvangers dienen vrijgemaakt te worden van losliggend afval. Al het vrijgekomen afval dient meegenomen te worden.
- 04 Het vrijkomende vuil, dat niet kan worden opgezogen door een kolkenzuiger, dient direct te worden meegenomen en te worden afgevoerd door de aannemer. Er mogen geen resten op het werk achterblijven
- 05 De lijnafwateringsponning moet zodanig gereinigd worden dat het rooster weer goed sluit.
- 06 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de reinigingswerkzaamheden geen afval op de grond terecht komt. Het eventueel gemorste afval moet direct worden verwijderd
- 07 Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden terug gehangen.
- 08 De sleufgoot over de gehele lengte ontdoen van vastzittend materiaal; stenen, zwerfval e.d.
- 09 De werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

25 33 Informatieoverdracht rioolreiniging**25 33 04 Rapportage**

- 01 Na afloop van de deelopdracht moet de opdrachtnemer de volgende gegevens digitaal verstrekken aan de opdrachtgever:
 - a. een lijst met wegen en straten waar en wanneer (datum) kolken/lijnafwateringen/zandvangputten zijn gereinigd;
 - b. een lijst met het aantal gereinigde kolken per straat (opgesplitst in aantal straatkolken, trottoirkolken, handkolken, infiltratiekolken en aantal meters lijnafwatering;
 - c. een lijst met het aantal niet gereinigde kolken/meters lijnafwateringzandvangputten per straat, met reden en nadere locatiebeschrijving (huisnummer);
 - d. een lijst met de geconstateerde gebreken, aangeduid conform lid 2 van dit artikel, met vermelding van plaats (kern, straatnaam en huisnummer);
 - e. per dag een overzicht met kentekens van de gebruikte voertuigen en de namen van de uitvoerende medewerkers per dag;
 - f. de data waarop de reiniging heeft plaatsgehad.
 - h. in het geval van GPS inmeting:
 - digitale lijst aanleveren per kolk:
 - * x-y coördinaten
 - * straatnaam
 - * type kolk conform punten b en c
 - * datum reiniging
 - * eventueel gebrek conform lid 02
 - betreft het een lijnafwatering dan: begin en eindcoördinaten vastleggen. Uniek nummer toekennen aan de lijngoot.
 - een digitale tekening (formaat dxf) met daarop aangegeven de locatie van de kolk, het type kolk en eventueel gebrek conform lid 02. Per type kolk een aparte laag. Per soort gebrek een aparte laag.
 - nauwkeurigheid GPS meting: +/- 1 meter
- 02 De in lid 01 van dit artikel bedoelde gebreken kunnen worden verdeeld in 15 categorieën:
 1. stankafsluiter niet aanwezig;
 2. beton/cement in kolk;
 3. vet in kolk;
 4. bodem defect;
 5. deksel defect;
 6. deksel zit vast;
 7. deksel niet aanwezig;
 8. kolkleiding verstopt;
 9. verzakking van kolk;

HFD PAR ART LID

- 10. verzakking van straatwerk;
- 13. auto op kolk;
- 14. overige gebreken;
- 15. overige opmerking

- 03 Indien een gebrek leidt tot een onveilige situatie, moet de opdrachtnemer dit gebrek onmiddellijk doorgeven aan de opdrachtgever. In het geval van het aantreffen van een onbekende of gevaarlijke substantie in het riool/kolk/lijngoot dient dit eveneens onmiddellijk doorgegeven te worden.
- 05 Op verzoek van de directie dient de opdrachtgever de gegevens in lid 01 en lid 02 wekelijks aan te leveren in de vorm van een tussentijdse rapportage.

25 33 05 Waterinname

- 01 Het bepaalde in artikel 25.33.05 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De aannemer dient t.b.v. het reinigen van kolken, lijngoten en zandvangers voor de waterinname te zorgen.
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer. De aannemer dient een kopie van de vergunning ter goedkeuring aan de directie voor te leggen

25 33 06 Kolkenreiniging

- 01 De aannemer dient de kolkenreinigen te registreren middels het computerprogramma "Kikker" of gelijkwaardig. Alle gebreken dienen te worden geregistreerd conform de mogelijkheden van "Kikker". Tevens dient aangegeven te worden;
- type kolk
 - straatnaam
 - geconstateerd gebrek
 - eventuele opmerking
- 02 Elke dag overhandigt de aannemer het revisie (.rev) bestand aan de opzichter van de uitgevoerde werkzaamheden. Aan het einde van een reinigingsronde levert de aannemer per gemeente 1 totaal Kikker .rev bestand aan.
- 03 De GPS antenne dient geplaatst te zijn op de zuigbuis, zodanig dat deze tijdens het reinigen boven de kolk is gepositioneerd.
- 04 Indien een kolk of lijnafwatering een gebrek vertoont dat leidt tot een onveilige situatie, moet de aannemer dit direct melden bij de opdrachtgever.
- 05 Kolken dienen op de aangeleverde ondergrond geregistreerd te worden. Onbekende kolken dienen aan de hand van de BGT bij benadering (<1m) ingetekend te worden of middels GPS gepositioneerd te worden. Onbekende kolken dienen ALTIJD de volgende opmerking mee te krijgen: KOLK MET GPS AFWIJKING
- 07 De aannemer dient tevens de afwijkingen ten opzichte van digitale bestanden die geconstateerd worden tijdens de uitvoering te melden aan de directie UAV.
- 08 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool/kolk/lijngoot aangetroffen worden, dient dit direct aan de directie UAV gemeld te worden. De aannemer dient de aanwijzingen van de directie UAV op te volgen.
- 09 De kolken/lijngoten//zandvangputten dienen via digitale plaatsbepaling van x- en y-coördinaten in het RD-stelsel op locatie geregistreerd te worden.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES**25 34 01 Aanvullende werkzaamheden**

- 01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de standaard 2020 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

25 34 02 Rioolreiniging: controle op de kwaliteit

- 01 De opdrachtgever kan de kwaliteit van de uitgevoerde reinigingswerkzaamheden controleren door middel van een visuele inspectie.
- 02 De controle zal dan als volgt plaats vinden:
 - door middel van een visuele inspectie al dan niet met behulp van een peilstok;
 - 10 % van de kolken of in een door gemeente aangewezen gebied zal worden gecontroleerd op de kwaliteitseisen gesteld aan de reiniging.
 - de plaatsaanduiding van de te inspecteren kolken per wijk geschiedt op aselechte wijze. Een en ander in het bijzijn van de opdrachtnemer;
 - Bij een foutpercentage van 3% tot 5% is sprake van verzuim zoals bedoeld in bepaling 01.03.09 van deel 3 van deze raamovereenkomst. Wanneer blijkt dat meer dan 5% van deze controle niet voldoet aan het genoemde in deel 3 bepaling 25 32 03 en 25 32 04 dan dient de gehele weekproductie opnieuw gereinigd te worden. Deze werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.
 - Indien de reiniging van een lijnafwatering niet aan de kwaliteitseisen voldoet is eveneens sprake van verzuim.
- 03 De visuele inspectie kan plaats vinden ten tijde van de uitvoering van de reinigingswerkzaamheden of uiterlijk drie werkdagen na de reinigingswerkzaamheden.
- 04 Bij geconstateerde tekortkomingen moet de opdrachtnemer deze onmiddellijk melden bij de opdrachtgever.
- 05 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer geen recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 34 08 Afstemming werkzaamheden

- 01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele onderaannemers m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 35 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging**25 35 03 Controle**

- 05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren.

25 35 04 Overige bijkomende verplichtingen

- 01 Kolken die, wegens verkeerssituaties, parkeer situaties of anderszins, tijdelijk niet bereikbaar zijn tijdens de normale route, moeten na het einde van de werkdag, danwel uiterlijk binnen vijf werkdagen, alsnog worden gereinigd. Het reinigen van deze kolken worden volgens de vastgestelde eenheidsprijzen verrekend. Indien de kolken dan wederom niet bereikbaar zijn, doet de opdrachtnemer aan de opdrachtgever opgave van de kolken die niet kunnen worden gereinigd.
- 02 Het aflaten van water kan alleen geschieden in een inspectieput van het vuilwaterriool (DWA), een en ander in overleg met de directie. Dit dient te geschieden op een zodanig wijze dat er geen kolkenslib en overige afvalstoffen teruglopen vanuit de tank naar de riolering en op een manier dat het overige verkeer niet wordt gehinderd.
- 03 Het is verboden het voor deze opdracht ingezette personeel en materieel gedurende de reinigingswerkzaamheden in te zetten voor werkzaamheden voor derden van welke aard dan ook.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 0 Algemeen****62 05 Bijbehorende verplichtingen****62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Deze raamovereenkomst vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
- 04 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" dient te worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze dienen in de eenheidsprijzen van de reiniging en inspectie te zijn inbegrepen.
- 05 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 07 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

Behoort bij: 2023-0315

Reinigen kolken en lijngoten

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-0315
Reinigen kolken en lijngoten
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

Behoort bij: 2023-0315

Reinigen kolken en lijngoten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reinigen				
10	REINIGEN VAN KOLKEN				
101010	Reinigen kolken machinaal.	st	88.000,00F		
101020	Reinigen kolken handmatig.	st	1.600,00F		
20	LIJNONTWATERINGSSYSTEMEN				
201010	Reinigen lijnafwatering	m	5.000,00F		
205	REINIGEN ZAND- EN OPVANGPUTTEN				
205010	Reinigen zandvangers.	st	1.840,00F		
21	VERVOEREN EN STORTEN VRIJGEKOMEN MATERIA				
210010	Vervoeren en storten vrijgekomen vervuiling uit riool	ton	750,00F		
8	TER BESCHIKKING STELLING				
80	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
800010	T.b.s. kolkenzuiger.	uur	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				