

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
04 HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ONKRUIDBEHEERSING	8
10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN	8
1010 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU B	8
2 VEEGVUILBEHEERSING	10
20 VERWIJDEREN VEEGVUIL OP VERHARDING	10
7 TER BESCHIKKING STELLEN	11
70 T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL	11
71 Ter beschikking stellen materieel	11
9 STAARTPOSTEN	12
95 STELPOSTEN	12
Deel 3. Bepalingen	13
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	14
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	14
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	14
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	14
01 08 BIJDRAGEN	14
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	14
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	15
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	15
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	15
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	16
01 23 COMMUNICATIE	16
01 24 BEELDKWALITEIT	16
01 25 VAKOPLEIDING	16
01 30 WETGEVING	17
51 GROENVOORZIENINGEN	17
51 02 SCHADE AAN ONDERGROND	18
51 81 BEGRIPPEN	18
51 82 EISEN EN UITVOERING	18
51 83 INFORMATIE OVERDRACHT	18
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	19
62 11 BEGRIPPEN	19
62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN	19
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	19
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	19

GEMEENTE ZALTBOMMEL

Afdeling Realisatie en Beheer

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL
Postadres: Postbus 10.002
5300 DA ZALTBOMMEL

Telefoon: 14 0418

Telefax: 0418 - 681 645

E-mail: info@zaltbommel.nl

Website: www.zaltbommel.nl

RAW bestek beheersing onkruid en veegvuil op verharding, gemeente Zaltbommel
Besteksnummer: 2024-016Versie : definitief
Datum : oktober 2024

Het werk vangt aan op 03 januari 2025 en loopt door tot en met 31 december 2027, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. onkruidbeheersing op verharding;
- b. veegvuilbeheersing op verharding;
- c. het treffen van verkeersmaatregelen.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Zaltbommel

Teamleider Infra

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL

Postadres: Postbus 10.002
5300 DA ZALTBOMMEL

Telefoon: 14 0418

Telefax: 0418 - 681 645

E-mail: info@zaltbommel.nl

Website: www.zaltbommel.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever gevoerd door C. van Zanten van de gemeente Zaltbommel en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Zaltbommel.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. onkruidbeheersing op verharding;
- b. veegvuilbeheersing op verharding;
- c. het treffen van verkeersmaatregelen.

05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 03 januari 2025 en loopt door tot en met 31 december 2027, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 keer 1 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Website BraGIS: <https://zaltbommel.bpwa.eu/>
Inlognaam: onkruidvegen2024
Wachtwoord: Onkruidvegen24!

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 : Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage 2 : Berekening totstandkoming prijs per eenheid.

04 HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Indien gebruik gemaakt wordt van een optie op verlenging wordt een nieuw werkbestek uitgegeven voor een geheel jaar. De hoeveelheid resultaatsverplichting van besteksposten met de eenheid week voor een geheel jaar betreft bij:
- onkruidbeheersing: 52 weken.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							ONKRUIDBEHEERSING			
10							ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN Betreft: verharding in de openbare ruimte. Het gebruik van chemische en biologische (onkruid)bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.			
1010							ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU B Betreft: (ongebonden) verharding en elementenverharding			
101010	518899						Beheersen onkruid verharding kwaliteitsniveau B Betreft: verharding gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Zaltbommel, conform tekening Bragis (zie deel 2.1, lid 01). Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding. Aantal obstakels: gemiddeld circa 1,5 stuks per are. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.	week	156,00	N
101011	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 101011 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101014 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementverharding in en langs gesloten verharding zoals asfalt en dichtasfaltbeton. Elementverharding betreft band, strek, verkeersdruppels, verkeersremmers enzovoorts. Verkeersremmers ook bovenzijde band (overgang band en gesloten verharding) in hoeveelheden opgenomen. Hoeveelheid te onderhouden oppervlakte is inclusief rijbanen. Verharding rijbanen betreft: Asfalt, dichte deklagen: circa 306.330 m2 Asfalt, oppervlaktebehandeling: circa 83.432 m2 Asfalt, ZOAB-deklagen: circa 4.201 m2 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer (s) 200010, 200020 en 200030 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		156,00 I
		1						are		3.940,00 I
			3							
				3						
					2					
						3				
101012	518801					6	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 101012 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101014 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 1x per jaar door derden	week		156,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: Betonklinkers: circa 333.428 m2 Gebakken klinkers: circa 255.060 m2 Sierbestrating: circa 58.947 m2 Tegels: circa 251.714 m2 Inclusief beheersen onkruid in aangrenzende trottoir- en opsluitbanden, elementenverhardingen op en rondom verkeersremmers, goten en randstroken. Hoeveelheid te onderhouden oppervlakte is inclusief rijbanen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer (s) 200010, 200021 en 200022 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		8.991,00 I
101013	518802		1	3				Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Verhardingstypen: Gebonden halfverharding: circa 16.609 m2 Scheplen: circa 7.095 m2 Zand / onverhard: circa 1.633 m2 Graskeien: circa 1.212 m2 Inclusief beheersen onkruid in aangrenzende trottoir- en opsluitbanden. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101014 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer (s) 200021 en 200022 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		156,00 I
			1	3				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer (s) 200021 en 200022 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		265,00 I
101014	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstypen: zoals aangegeven in besteksposten 101011, 101012 en 101013 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer (s) 200010, 200021 en 200022 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		156,00 I
			1	3				Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstypen: zoals aangegeven in besteksposten 101011, 101012 en 101013 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer (s) 200010, 200021 en 200022 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		13.885,00 I
101015	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bovenstaande bestekposten Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b-2020	week		156,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2												
20												
200010	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil en natuurlijk afval in de binnenstad van Zaltbommel Boschstraat, Waterstraat, Gasthuisstraat, Gamersestraat, Waalkade en Markt. Totale bruto oppervlakte van de wegen, inclusief rijbaan: circa 193 are Betreft: gootbreedte goot: circa 0,5 m Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6.943,00	N	
200020	501399		1			2		Verwijderen veegvuil, overige kernen Betreft: verwijderen van veegvuil en natuurlijk afval in de overige kernen.	are	156.090,00	N	
200021	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil en natuurlijk afval in de overige kernen. Gerekend is met het bruto oppervlak van de wegen (inclusief rijbaan): circa 7.454 are Betreft: gootbreedte goot: circa 0,5 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			134.162,00 I
200022	501311		1			2		Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil en natuurlijk afval in de overige kernen. Oppervlakte: circa 1.219 are Betreft: parkeervakken Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			21.928,00 I
200030	501399							Verwijderen veegvuil, industrieterreinen Betreft: verwijderen van veegvuil en natuurlijk afval op industrieterreinen	are	16.026,00	N	
200031	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil en natuurlijk afval op industrieterreinen. Gerekend is met het bruto oppervlak van de wegen (inclusief rijbanen): circa 878 are Betreft: gootbreedte goot: circa 0,5 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			15.788,00 I
200032	501311		1			2		Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil en natuurlijk afval op industrieterreinen. Oppervlakte: circa 14 are Betreft: parkeervakken Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			238,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
200040	501311					1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil, natuurlijk afval en uitwerpselen van voornamelijk schapen. Situering volgens kaartmateriaal: verharding op dijken ter hoogte van Gameren, Nieuwaal, Brakel en Poederoijen. Oppervlakte: circa 113 are Betreft: weg inclusief goot en trottoir Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per jaar 6van week 15 tot en met week 45	are	5.385,00	N
		4				2				
200050	501311					1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil, natuurlijk afval en uitwerpselen van voornamelijk vee. Situering: volgens kaartmateriaal rond slot Loevestein. Oppervlakte: circa 360 are Betreft: weg inclusief goot en trottoir Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per jaar van week 15 tot en met week 45	are	17.237,00	N
		4				2				
200070	620199					1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 200010 tot en met 200050 Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b	EUR		N
7							TER BESCHIKKING STELLEN			
70							T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL			
701010	100501					1	Inzetten van werknemer. Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 4 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.	uur	200,00	V
71							Ter beschikking stellen materieel			
711010	100599						Ter beschikking stellen veegwagen Betreft: veegwagen voor blad Getrokken of zelfrijdend Laadvermogen: ten minste 4 m3 Inclusief toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b Vrijgekomen materiaal afvoeren naar locatie op aanwijzing directie.	uur	120,00	V
711020	100518					1	Inzetten van een tractor. Betreft: tractor met bladzuigcombinatie met een laadvermogen tussen de 10 en 15 kuub. Vermogen: ten minste 60 kW	uur	100,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
9		9					Inclusief toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan. Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b			
95							STAARTPOSTEN			
950000	100301						STELPOSTEN			
						1	Stelpost Betreft: Stortkosten voor het storten van materiaal vrijgekomen bij verwijderen blad en natuurlijk afval van verharding door/in opdracht van de opdrachtgever naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten in de vorm van aangeleverde stortbonnen	EUR	5.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERRKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking op lid 01 van artikel 01.03.03 van de Standaard 2020 wordt bij een eventuele areaalwijziging in bestekspost 101010 bij verrekening gebruik gemaakt van de 'onderbouwde prijs per eenheid' zoals deze aangeleverd dient te worden bij de inschrijving.
- 02 Lid 05 uit paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt van toepassing verklaard.
- 03 Lid 02 paragraaf 39 van de UAV is niet van toepassing. Verrekening van afwijkingen geschiedt op basis van de 'onderbouwde prijs per een eenheid' (Bestekspostnummer 101010) of de uit de inschrijfstaat te herleiden prijs per eenheid (overige bestekspostnummers).

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01, lid 03 van de Standaard 2020 wordt, de indexering van de prijzen per eenheid in het bestek berekend met behulp van de HICP (Geharmoniseerde consumentenprijsindex). HICP is een Europese prijsindex die is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken. Meer informatie over de HICP is beschikbaar op de volgende website:
[http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83133ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=\(I-39\)-I&VW=T](http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83133ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=(I-39)-I&VW=T)
Jaarlijks vindt medio april een indexering plaats voorafgaand aan het nieuwe jaar met de jaarmutatie van het voorgaande jaar. De eerste indexering vindt plaats in april 2026.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;
 - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;

HFD PAR ART LID

- het door derden aanbrengen van kabels en leidingen;
- het door derden uitvoeren van huisvuilinzameling;
- het door derden uitvoeren van beheertaken in de openbare ruimte zoals: onderhoud groenvoorzieningen, bladblazen, zwerfvuil verzamelen en vegen.
- weekmarkt Zaltbommel, iedere dinsdag tussen 08:30 en 13:30 uur en zaterdag tot circa 15:00 uur, Markt te Zaltbommel.

- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, inclusief weekplanning. Dit werkplan dient tegelijkertijd aangeleverd met het algemeen tijdschema, maximaal 15 werkdagen na het verstrekken van de opdracht.
- 02 In het gedetailleerde werkplan dient naast de onderwerpen uit lid 06, paragraaf 26 van UAV 2012 ook te worden vermeld:
- de wijze van uitvoering.
 - de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag;
 - de werkvolgorde van de uit te voeren onderdelen.
- 03 De aannemer draagt zorg voor het aanleveren van weekplanningen. Deze dienen uiterlijk maandag voor de daarop volgende week aangeleverd te zijn.
Indien de aannemer deze verplichting niet nakomt kan een bedrag van € 250,- korting per keer verbeurd worden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is.
- 04 De eerste veegronde van het jaar start op de eerste werkdag na nieuwjaarsdag, de uitvoeringsperiode is maximaal twee weken.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Voor de uit dit bestek voortvloeiende werkzaamheden mag op zaterdag, zondag en feestdagen niet gewerkt worden.
- 03 Indien de aannemer buiten, de in lid 01 genoemde werktijden en -dagen, werkzaamheden wil verrichten dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie.
De directie zal alleen dan toestemming verlenen indien de directie het noodzakelijk acht dat de werkzaamheden plaats vinden binnen de door de aannemer aangevraagde werktijden /-dagen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt wel verlangd. De totale hoeveelheid vrijkomend veegvuil betreft circa 400 ton per jaar.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
- 05 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 03, kan de directie een boete opleggen van €250,- per dag, zonder dat daar ingebrekestelling voor nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte

HFD PAR ART LID

van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te alle tijde een minimum bedrag van €350,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatie kosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatie kosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk, word op verzoek van één van de partijen een bouwvergadering gehouden. Dit met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 02 ALGEMEEN

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24 is dit artikel ook van toepassing op gebundelde besteksposten waarvan de eenheid op betalingsniveau de eenheid ' week' heeft.

01 24 04 MEETLOCATIES

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 01 wordt het overzicht van de meetlocaties als bedoeld in artikel 01.24.01 lid 01 van de Standaard 2020 na opdrachtverlening verstrekt.

01 24 07 BESTEKSMELDINGEN

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.07 ontvangt de aannemer de besteksmeldingen op het door hem aangeleverde e-mailadres. Dit e-mailadres wordt tijdens het startoverleg vastgesteld.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.07 geschiedt het gereedmelden van de besteksmelding door de aannemer via de e-mail. Een besteksmelding wordt als afgehandeld beschouwd wanneer de gereedmelding ontvangen en goedgekeurd is.

01 24 08 OPNEMING

- 02 In afwijking van lid 02 van artikel 01.24.08 bedraagt het aantal op te nemen meetlocaties 25 per meetronde.
- 06 Het bepaalde in lid 06 van artikel 01.24.08 is tevens van toepassing op gebundelde besteksposten en de daaronder vallende bundeling van besteksposten afzonderlijk.
- 11 Indien gewenst kan de aannemer de meetronde bijwonen.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 worden de resultaten van de meetrondes vastgelegd in de notulen van de bouwvergaderingen.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 PERSONEEL

HFD PAR ART LID

- 01 Iedere voorman dient op de werklocatie van zijn medewerkers te zijn en heeft zicht op de medewerkers die onder zijn verantwoording vallen. Alle werknemers die individueel werken moeten de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een MBO opleiding (niveau 3) afgerond te hebben.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
 - a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

51 02 **SCHADE AAN ONDERGROND**

51 02 01 **INSPORINGSDIEPTE**

- 09 Insporing op verhardingen van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag niet plaatsvinden.

51 81 **BEGRIPPEN**

51 81 01 **ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan onder:
- b. Obstacle: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels, muren, perceelsafscheidings en dergelijke.
 - c. Verkeersremmers: vaste objecten die zich in het te onderhouden verhardingsoppervlak bevinden. Zoals, druppels, drempels, midden-eilanden en dergelijke.

51 81 02 **BEELDKWALITEIT**

- 01 in afwijking op 51.81.02 lid 01 van de Standaard wordt onder onkruid op verhardingen ook verstaan het alle vegetatie, inclusief dood of behandeld onkruid en, inclusief mossen.

51 82 **EISEN EN UITVOERING**

51 82 01 **ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake verplichting van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De (mol)goot en randstrook langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.
- 03 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen.
- 06 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 07 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 08 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.

51 82 03 **BEHEERSEN ONKRUID ELEMENTVERHARDING**

- 08 Bij kwaliteitsniveau B mogen maximaal 50 stuks pollen per 100m2 voorkomen.
- 09 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau B nooit meer dan 0,50 m bedragen.

51 82 04 **BEHEERSEN ONKRUID ONGEBONDEN VERHARDING**

- 08 Bij kwaliteitsniveau B mogen maximaal 100 stuks pollen per 100m2 voorkomen.
- 09 De hoogte van het onkruid mag bij kwaliteitsniveau B nooit meer dan 0,50 m bedragen.

51 82 05 **BEHEERSEN ONKRUID RONDOM OBSTAKELS**

- 08 Bij kwaliteitsniveau B is per obstakel het aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm binnen een afstand van 0,50 m uit het obstakel niet meer dan 2.

51 82 08 **BEHEERSEN ONKRUID IN GOTEN EN RANDSTROKEN**

- 08 Bij kwaliteitsniveau B mogen geen pollen voorkomen.

51 83 **INFORMATIE OVERDRACHT**

51 83 01 **ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN**

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen en dergelijke gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen zodat de niet bereikbare verhardingen aan het gestelde beeld voldoen zonder dat verrekening van meerwerk plaatsvindt.
- 02 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen ter beschikking, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 03 De directie houdt een registratielijst bij van sleutels die in bruikleen zijn gegeven. De aannemer dient per sleutel deze lijst te tekenen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger

62 12 04 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen van gemeente Zaltbommel en in de buurt van scholen waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 01 ALGEMEEN

- 06 De spitstijden zijn:
 - 's morgens tussen 7.30 uur en 9.00 uur;
 - 's avonds tussen 16.00 uur en 18.30 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
 - Steenweg (Zaltbommel);
 - Koningin Wilhelminaweg (Zaltbommel);
 - Hogeweg (Zaltbommel).

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

- 07 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 08 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeersmaatregelen worden toegepast.
 - welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan er geval een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 04 VERREKENING VAN VERKEERSMAATREGELEN BIJ GEWIJZIGDE AREALEN

- 01 Indien de besteksarealen wijzigen worden de verkeersmaatregelen naar rato van het areaal verrekend.

Behoort bij: 2024-016

Beheersen onkruid&veegvuil op verhardingen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-016

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2024-016

Beheersen onkruid&veegvuil op verhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONKRUIDBEHEERSING				
10	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN				
1010	ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN NIVEAU B				
101010	Beheersen onkruid verharding kwaliteitsniveau B	week	156,00	N	
2	VEEGVUILBEHEERSING				
20	VERWIJDEREN VEEGVUIL OP VERHARDING				
200010	Verwijderen veegvuil binnenstad Zaltbommel	are	6.943,00	N	
200020	Verwijderen veegvuil, overige kernen	are	156.090,00	N	
200030	Verwijderen veegvuil, industrieterreinen	are	16.026,00	N	
200040	Verwijderen veegvuil, Schapendijk	are	5.385,00	N	
200050	Verwijderen veegvuil, rond Slot Loevestein	are	17.237,00	N	
200070	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
7	TER BESCHIKKING STELLEN				
70	T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL				
701010	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 4	uur	200,00	V	
71	Ter beschikking stellen materieel				
711010	Ter beschikking stellen veegwagen	uur	120,00	V	
711020	T.b.s. tBetreft: veegwagen voor blad getrokken of zelfrijdend	uur	100,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				