

Bestektekst Urinoir

53.31.21-a URINOIR, SPOELWATERRESERVOIR

0. WANDURINOIR

Fabrikaat: Geberit.

Serie: Geberit 300.

Type: Urinoir 70.

Wandinlaat.

Materiaal: kristalporselein.

Decor: vlieg.

Kleur: wit.

Uitlaat diameter (mm): 50.

Toebehoren:

- zelfhevelend sifon
- incl. ophang- en bevestigingsmaterialen

1. SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW

Fabrikaat: Geberit.

Inbouwreservoir in metaalframe, systeem GISeasy.

Type: frontbediening.

Inhoud (dm3): 7,5.

Spoeling (dm3): 2-3-4/4-4,5-6-7,5, instelbaar.

Afmetingen frame:

- breedte (mm): 500-950 instelbaar.
- hoogte (mm): 1.200.

Bediening:

- vorm: infrarood.
- type UR 60, 115.802.11.1
- kleur: wit.

Vlotterkraan:

- aansluiting ("): 3/8.

Hoekstopkraan:

- aansluiting ("): 1/2.

Toebehoren:

- geluidsisolatiemat
- gipsplaat

Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.

4. STOPKRAAN

Fabrikaat: Schell GmbH & Co. KG.

Hoekregelkraan.

Type: COMFORT

Aansluitingen:

- aanvoer ("): 1/2.
- afvoer ("): 3/8.
- schroefdraad

Materiaal: messing.

Oppervlaktebehandeling: verchroomd.

Bediening: knop.

Terugslagklep.

Toebehoren:

- klemschroefkoppelingen
- schuifrozet
- filter

5. MONTAGE SANITAIR

Montagewijze:

- montage-/opstelling wandmontage
- montagehoogte boven afgewerkte vloer (m): overleg met directie

.01 URINOIR

- t.b.v. de Urinoir code UR1