

Programma van eisen

Lichtmastreclames

Gemeente Almere



© Alle rechten voorbehouden. Dit Programma van Eisen is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Inschrijver. De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

20 juni 2023

Programma van eisen

Het programma van eisen is opgesteld en gebaseerd op de minimale eisen die door de Opdrachtgever worden gesteld.

1 Algemene eisen

- 1.1 De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met:
 - Wegenverkeerswet;
 - de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 - alle (overige) publiekrechtelijke wet- en regelgeving, tenzij nadrukkelijk uitgesloten in de concessieovereenkomst;
 - Welstandsnota;
 - de vigerende Algemene plaatselijke verordening (Apv);
 - de uitvoeringsvoorschriften van de Opdrachtgever.
- 1.2 De opdracht wordt uitgevoerd op een wijze die:
 - verkeerstechnisch verantwoord is;
 - overeenkomstig is met CROW-publicatie (96b) (o.a. afzetting wegen, loopverlichting auto's, etc.);
 - werkzaamheden in het centrum en langs de stadshoofdwegen dienen ter goedkeuring te worden aangeboden aan het gemeentelijk platform: Werk In Uitvoering (WIU).
 - de openbare ruimte schoon, heel en veilig houdt, en;
 - geen verloedering of vandalisme uitlokt.
- 1.3 De Opdrachtgever is bevoegd om op grond van uitbreiding, verplaatsingen of opheffingen van lichtmasten wijzigingen door te voeren. Waar mogelijk zal de Opdrachtnemer in dit traject worden betrokken en zal nadere afstemming plaatsvinden.
- 1.4 De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer het alleenrecht tot exploitatie van de lichtmastreclames te plaatsen boven openbaar gebied dat eigendom is van de Opdrachtgever en/of boven gebied dat door haar beheerd wordt.
- 1.5 Alle kosten voor het realiseren van de benodigde elektriciteitsaansluitingen en alle kosten voor het aanvragen en/of verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, leges, etc. zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 1.6 De elektriciteit verbruik kosten voor de verlichting, vastrecht voor de lichtmastreclames zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De verlichting van de lichtmastreclames is aangesloten op het openbare verlichtingsnet en deze valt samen met de openbare verlichting.
- 1.7 Almere heeft een geschakeld OVL net. Dit betekent dat er alleen spanning op de mast aanwezig is tussen zonsondergang en zonsopkomst en niet overdag.
- 1.8 De lichtmasten zijn in eigendom van de gemeente Almere. Voor de aansluitnetten is de gemeente installatieverantwoordelijke. Werkzaamheden aan de aansluitnetten mogen slechts worden uitgevoerd door de OVL-aannemer met uitdrukkelijke toestemming van de installatieverantwoordelijke.

2 Locaties

- 2.1 Op dit moment zijn circa 225 lichtmastreclames verhuurd. Zie bijlage voor een overzicht van de verhuurde lichtmastreclames.

- 2.2 Lichtmastreclame is principe mogelijk op ontsluitingswegen en op de dreven. Op ontsluitingswegen staan hoofdzakelijk 6m masten en op de dreven hoofdzakelijk 8 of 10 meter masten. In het stadshart is er geen lichtmastreclame toegestaan.
- 2.3 Als vuistregel hanteren dat op een wegvak maximaal 30% van de lichtmasten mag worden voorzien van lichtmastreclame en maximaal 3 achter elkaar voor een kruising.
- 2.4 Het is toegestaan om een lichtmastreclame te monteren aan een lichtmast waar ook een A0-reclamedisplay geplaatst is.
- 2.5 De Opdrachtgever zal erop toezien dat de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van de lichtmastreclames zo min mogelijk wordt belemmerd
- 2.6 Vergunningen**
- 2.7 Overgang van huidige contracten naar nieuwe Opdrachtnemer:
De Opdrachtgever zal bij de start van de overeenkomst de bestaande contracten opzeggen. Hierbij is het aan de Opdrachtnemer om de betreffende uitbater binnen het contract van de opdrachtnemer op te nemen, rekening houdend met de juridische looptijd voor eindigen van het contract met de opdrachtgever.
- 2.8 Bij de start van de overeenkomst dient Opdrachtnemer een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bestaande lichtmastreclames.
- 2.9 Voor iedere te plaatsen Lichtmastreclame na de start van de overeenkomst dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Opdrachtnemer draagt op eigen initiatief en kosten zorg voor de aanvraag, behandeling en goedkeuring van de benodigde vergunningen.
- 2.10 De volgende procedure zal gevolgd moeten worden bij voorgestelde plaatsing van een lichtmastreclame:
- a. Opdrachtnemer geeft voorstel voor locatie door aan de gemeente
 - b. Opdrachtgever controleert binnen 4 weken aan de hand van bestek, hoogte en kwaliteit lichtmast en verkeersveiligheid of de locatie akkoord is
 - c. Opdrachtgever bepaalt of de lichtmast eerst vervangen moet worden voordat de lichtmastreclame kan worden aangebracht
- Indien de lichtmast vervangen moet worden is de doorlooptijd afhankelijk van de levertijd van de lichtmast. De kosten voor het vervangen van de lichtmast zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 3 Afmetingen en montagehoogte**
- 3.1 De afmetingen van de lichtmastreclame dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Lichtmasten 6–8 meter hoogte
- Standaard maat van de lichtmastreclame maximaal 70x100.
 - Hoogte tot de onderzijde van de lichtmastreclame 4,50 m (maatvoering vanaf de bandage).
- Lichtmasten >8 meter hoogte
- Standaard maat van de lichtmastreclame maximaal 90x108.
 - Hoogte tot de onderzijde van de lichtmastreclame 5,00 m (maatvoering vanaf de bandage).

- 3.2 De diepte van de lichtmastreclame mag maximaal 200 mm bedragen.
- 3.3 De lichtmastreclame zal aan die zijde van de lichtmast worden bevestigd waar zich de deur van de lichtmast bevindt. De lichtmastreclame wordt evenwijdig aan de lengteas van het verlichtingsarmatuur geplaatst.
- 3.3.1 Een lichtmastreclame mag niet boven een rijbaan van een weg worden aangebracht.
- 3.4 Constructie**
- 3.5 Het gewicht van een lichtmastreclame mag maximaal 30 kg zijn.
- 3.6 De constructie van de lichtmastreclame moet bestand zijn tegen windbelastingen, één en ander volgens de vigerende NEN eisen. Het zwaartepunt van de lichtmastreclame mag niet verder dan 0,60 meter vanuit het hart van de lichtmast komen te liggen.
- 3.7 Het is verboden reflecterend (of retroreflecterend) materiaal op de lichtmastreclame aan te brengen.
- 3.8 Een lichtmastreclame mag uitsluitend inwendig worden verlicht.
- 3.9 De toepassing van neonverlichting is niet toegestaan.
- 3.10 De verlichte lichtmastreclame dient regenwaterdicht te zijn en ten minste te voldoen aan beschermingsklasse IP 23 volgens IEC 529. In de bodemplaat op de beide uiteinden dient een afwateringsgaatje te zijn aangebracht voor eventueel condenswater.
- 3.11 Wanneer een lichtmastreclame door klimatologische omstandigheden zoals wind niet meer haaks op de rijrichting van de weg staat dient de Opdrachtnemer de mast waaraan die is bevestigd voor haar rekening opnieuw te richten.

4 Bevestiging

- 4.1 De lichtmastreclame dienen via band–it band aan de lichtmast bevestigd te worden. Hierbij dient door Opdrachtnemer een isolatiebescherming (rubber) aangebracht te worden ter bescherming.
- 4.2 Op bestaande locaties mogen geen extra gaten in de lichtmast worden geboord. De aanwezige doorvoermogelijkheden dienen te worden gebruikt.
- 4.3 Voor het aansluiten van de lichtmastreclame wordt de mast voorzien van een dubbel zekering kastje. De kosten voor het plaatsen van het kastje zijn voor de exploitant
- 4.4 Bij het plaatsen van twee lichtmastreclames aan een lichtmast (alleen toegestaan aan dubbele uithouder masten in de middenberm) dient de lichtmast verzwakt te worden. De kosten voor het vervangen van een lichtmast zijn voor de exploitant
- 4.4.1 De exploitant laat de lichtmastreclame ophangen en aansluiten door een eigen aannemer. De aannemer dient aan de voorwaarden van de netbeheerder en de gemeente te voldoen. De voorwaarden van de gemeente zijn desgewenst op te vragen bij de gemeente.

5 Technische eisen

- 5.1 Een lichtmastreclame mag uitsluitend inwendig worden verlicht door LED met een maximaal vermogen van 30W.

- 5.2 Voor alle elektrische installaties gelden de normen NEN1010 en NEN 3140. Tevens dient de installatie te voldoen aan de aansluitvoorwaarden van de netbeheerder en de gemeente. De voorwaarde van de gemeente zijn desgewenst op te vragen bij de gemeente.
- 5.3 De voeding die door de gemeente geleverd wordt bedraagt 2A. Dit houdt in dat de installatie selectief beveiligd dient te worden d.m.v. een glaszekering.
- 5.4 De installatie dient te worden voorzien van een **werkschakelaar** om werkzaamheden in/aan de installatie spanningsvrij te kunnen uitvoeren.
- 5.5 De aarding van de installatie geschiedt via de aardader van de aansluitkabel, die zal worden aangesloten op de aardklem van de lichtmast.
- 5.6 Als aansluitkabel dient minimaal te worden toegepast VMVL 3 x 1⁵ mm of gelijkwaardige kabel met een lengte tot aan maaiveldhoogte.
- 5.7 De verlichting van de lichtmastreclame wordt aangesloten op het openbare verlichtingsnet en deze valt samen met de brandtijd van de openbare verlichting.
- 5.8 De Opdrachtnemer dient zich voor wat betreft de luminantie van de reclamevitrine te houden aan de Algemene richtlijn betreffende lichthinder zoals beschreven in de publicatie reclameverlichting deel 4 van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) (www.nsvv.nl). ISBN: 90-76549-24-9.
- Er mag geen overschrijding plaatsvinden van de lichtuitstralingswaarden NSVV, te weten Wit 500 cd/m², Geel 250 cd/m², Overig 25 cd/m². De lichtmastreclames dienen homogeen te worden verlicht om de leesbaarheid van de reclametekst te vergroten.
- 5.9 De verlichting moet uitgeschakeld zijn tussen 24.00 en 06.00 uur.
- 5.10 Er dient bij noodzakelijke elektriciteitswerkzaamheden aan de lichtmastreclames afstemming te zijn inzake de termijn van aansluiting/afsluiting van elektriciteit met de netbeheerder.
- 5.11 In het kabelinvoergat moet een ring worden geplaatst van niet poreus isolatiemateriaal, ter bescherming van de invoerkabel.
- 5.12 De te plaatsen lichtmastreclames moeten waterdicht zijn en minimaal voldoen aan de beschermingsklasse IP32. De lichtmastreclames moeten voorzien zijn van een afwateringsopening om condensvocht af te voeren.

6 Onderhoud en schadeherstel

- 6.1 De Opdrachtnemer draagt voor haar rekening zorg voor het beheer, onderhoud inclusief schoonhouden, shades, reparaties en vervanging van de lichtmastreclames. Dit dient afgestemd te worden met aannemer OVL in verband met installatie verantwoordelijkheid.
- 6.2 De Opdrachtnemer zal zorg dragen voor het nette aanzien van de lichtmastreclames. Voor de lichtmastreclame geldt dat deze minimaal eenmaal per jaar grondig worden gereinigd. Bij voorgenomen (centrale) reiniging dient vooraf melding te worden gemaakt bij de wegbeheerder. Indien er zich situaties voordoen van ontoelaatbare vervuiling, dan zal de Opdrachtgever dit bij de Opdrachtnemer melden zodat zij direct actie kan ondernemen.
- 6.3 De Opdrachtnemer zal tijdens werkdagen binnen 48 uur na melding zorg dragen voor reparatie dan wel vervanging van uitgevallen verlichting in de lichtmastreclames onder

voorbehoud van extreme weersomstandigheden, bijzondere werkomstandigheden en beschikbaarheid onderdelen (alleen aan te tonen door de Opdrachtnemer).

- 6.4 De Opdrachtnemer zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding wegens schade of winstderving als gevolg van storing in de elektriciteitsvoorziening of verbreken van de aansluiting door de netbeheerder.
- 6.5 Indien de verlichting in de lichtmastreclames niet brandt, als gevolg van een storing in de energietoevoer, dan zal de Opdrachtgever zich inspannen, de storing zo spoedig als mogelijk verholpen wordt. De Opdrachtnemer zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding wegens storing in de elektriciteitsvoorziening of verbreken van de aansluiting door de netbeheerder. Kosten voor het herstel van de energietoevoer zijn voor rekening van de netbeheerder.
- 6.6 Indien de verlichting in lichtmastreclames niet brandt als gevolg van een reguliere storing in de lichtmastreclame of defect in de lichtbron, zal de Opdrachtnemer binnen 72 uur na melding de storing herstellen.
- 6.7 De Opdrachtnemer controleert minimaal tweemaal per jaar alle verlichting in de lichtmastreclames op gebreken en/of defecten conform de in het bestek gestelde normen en zal indien nodig de verlichting vervangen. Het vervangen van lampen en/of units in lichtmastreclames moet systematisch worden aangepakt. Tevens zal de Opdrachtnemer eventuele lakbeschadigingen bijwerken. De kosten van onderhoud worden door de Opdrachtnemer gedragen.
- 6.8 De Opdrachtnemer dient bij constatering van schade welke onmiddellijk gevaar voor het publiek c.q. verkeer oplevert, binnen 24 uur na mondelinge of schriftelijke melding door de Opdrachtgever, de schade te herstellen. Onder schade welke onmiddellijk gevaar voor het publiek of verkeer oplevert wordt in ieder geval verstaan:
- ernstige schade aan een lichtmastreclame waardoor mogelijk instortingsgevaar ontstaat;
 - schade waarbij spanningdragende delen bloot liggen;
 - breuk reclameplaat lichtmastreclame (fondplaat), waarbij resten van de reclameplaat in de sponningen van de lichtmastreclamebak zitten en op de bestrating onder de lichtmastreclame liggen. Gedurende de productie- en levertijd van een nieuwe reclameplaat dient een tijdelijke reclameplaat geplaatst te worden.
- 6.9 In de uitvoering van werkzaamheden aan de lichtmastreclames mag het doorgaand verkeer en het openbaar vervoer niet gehinderd worden.
- 6.10 De Opdrachtgever zal haar uiterste best doen om de werkzaamheden, na een daartoe door de Opdrachtnemer gedaan schriftelijk verzoek met daarin opgenomen de datum en tijdspanne van de uit te voeren werkzaamheden, te coördineren en op de gestelde datum te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld bij door de Opdrachtnemer gesignaleerde beschadigingen aan de lichtmast). De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer over de haalbaarheid van de ingeplande datum informeren.

7 Plaatsing, verplaatsing, wijziging gedurende de looptijd en verwijdering

- 7.1 Indien de Opdrachtgever bij werkzaamheden aan een lichtmast of aan wegen, huizen, openbare gebouwen, bruggen, bomen en dergelijke of aan ten algemeen nutte strekkende voorzieningen (riool-, telefoon-, gas-, water-, elektriciteitsvoorzieningen, overige leidingen), het ophogen van straten en dergelijke de verplaatsing, vervanging en/of verwijdering van lichtmastreclames nodig acht, zal dit binnen dertig (30) kalenderdagen geschieden na een door de Opdrachtgever daartoe aan Opdrachtnemer schriftelijk gedaan

verzoek. Terugplaatsing zal nadien eveneens door de Opdrachtnemer dienen plaats te vinden. De werkzaamheden zullen door en voor rekening van de Opdrachtnemer worden verricht.

- 7.2 Bij verwijdering van lichtmastreclames zal de Opdrachtnemer zorg dragen voor het in overleg met de Opdrachtgever dichten van eventuele gaten en herstel van beschadigingen en schilderwerk van de plaatsen waar de beugels bevestigd waren. Kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 7.3 Alle werkzaamheden verbonden aan de (tijdelijke) verwijdering en/of aan de (tijdelijke) verplaatsing, herplaatsing, aan- en afsluiting elektriciteit en opslag van de lichtmastreclames zullen door en voor rekening van de Opdrachtnemer worden verricht. De Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, renten en dergelijke uit welke hoofde dan ook, ook niet uit hoofde van winstderving.
- 7.4 Alle kosten gemoeid met verplaatsing of verwijdering van een lichtmastreclame op verzoek van de Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 7.5 Indien een lichtmastreclame definitief verwijderd dient te worden wegens herstructurering, of wijziging van bestaande wegen en bebouwing kan de Opdrachtnemer geen aanspraak maken op vergoeding van schade. Bij tijdelijke of definitieve verwijdering zal de Opdrachtgever zich inspannen om gezamenlijk met de Opdrachtnemer te zoeken naar een vervangende locatie. Indien er echter geen alternatieve locaties voorhanden (meer) zijn, zal de desbetreffende lichtmastreclame door en voor rekening van de Opdrachtnemer worden opgeslagen tot het moment dat er een locatie beschikbaar komt of weer kan worden herplaatst op haar oude locatie. Indien een lichtmastreclame door toedoen van de Opdrachtgever langer dan een (1) maand verwijderd is geweest, doch kan worden teruggeplaatst, zal de vergoeding op basis van de concessieovereenkomst naar rato over die periode worden aangepast.
- 7.6 Mocht de Opdrachtnemer niet tijdig zijn overgegaan tot verwijdering, dan zal de Opdrachtgever de lichtmastreclames (laten) verwijderen en worden de kosten doorberekend aan de Opdrachtnemer.
- 7.7 Wijzigingen die aangebracht moeten worden aan de lichtmastreclames zelf, zoals deze bij ondertekening van de onderhavig overeenkomst overeengekomen zijn, komen voor rekening van de partij die deze wijzigingen wenst aan te brengen. Voor deze aanpassing dient voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist te zijn.
- 7.8 Wijzigingen die aan de lichtmastreclames zelf vereist worden op last van de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever. Kosten als gevolg van wijzigingen voortvloeiend uit nieuwe wettelijke bepalingen, en/of nieuwe landelijke normen komen zullen gelijkelijk worden gedeeld.
- 7.9 De Opdrachtnemer zal bij plaatsing van een lichtmastreclame er zorg voor dragen dat hetzelfde type lichtmastreclame (zelfde technische specificaties, etc.) wordt bijgeplaatst. De kosten voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van deze extra te leveren lichtmastreclames zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 7.10 Indien gedurende de concessieovereenkomst het aantal lichtmastreclames op verzoek van de Opdrachtnemer kan toenemen, dan zal bij deze uitbreiding aan de Opdrachtnemer de mogelijkheid worden geboden om ook deze extra lichtmastreclame te leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren tegen gelijke betaling van afdracht per lichtmastreclame zoals geboden wordt in de concessieovereenkomst, die op basis van deze offerteaanvraag tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand is gekomen. De kosten

voor het leveren en plaatsen van deze extra lichtmastreclame zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

- 7.11 De voor het einde van de concessieovereenkomst door de Opdrachtnemer geplaatste lichtmastreclames dienen op de expiratedatum van de concessieovereenkomst tegen de dan geldende contractwaarden overgedragen te worden aan een mogelijke opvolgende Opdrachtnemer conform het gestelde in dit bestek en de concessieovereenkomst. Als er geen nieuwe concessieovereenkomst gesloten wordt, zullen de lichtmastreclames door de Opdrachtnemer worden verwijderd na afloop van de contracten met de adverteerders en zullen alle gaten in de lichtmast hersteld worden (afdoppen).
- 8 Bij wijziging van de lichtmast door de gemeente, zal de gemeente ervoor zorgen dat de nieuwe lichtmast ook weer geschikt is voor plaatsing van een lichtmastreclame.

8.1 Duurzaamheid- en Milieuaspecten

Toelichting

In het kader van deze aanbesteding heeft de gemeente aangesloten bij relevante criteria zoals opgesteld voor het maatschappelijk verantwoord inkopen door Pianoo:

<https://www.pianoo.nl/document/10842/productgroep-straatmeubilair>
<https://www.pianoo.nl/document/10529/productgroep-schoonmaak>

8.2 Straatmeubilair

Inkoop en reparatie van Straatmeubilair (in het kader van deze aanbesteding: Lichtmastreclames). Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5 % van de massa van het eindproduct uit kunststoffen bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen tenminste 90% (gewichtsprocenten binnen een product)) gerecycled materiaal zijn. Voor straatmeubilair is dit post-consumer materiaal. Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten.

Verificatie

De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

Inkoop en reparatie van Straatmeubilair

Kunststoffen onderdelen met een gewicht groter dan of gelijk aan 25 gram en een voor markering, beschikbaar oppervlak van minstens 2 cm² worden zichtbaar gemarkeerd met een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.

Verificatie

De inschrijver kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

8.3 Schoonmaak

Bij het schoonmaken van de Lichtmastreclames dienen volledig biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen gehanteerd te worden in combinatie met een waterbesparende reinigingsmethode.

Verificatie

De inschrijver kan worden gevraagd om jaarlijks een overzicht van de gebruikte reinigingsmiddelen te overleggen.

9 Reclame

9.1 Voor de te voeren reclame geldt dat de reclame:

- voldoet aan de Nederlandse Reclame Code;
- alcoholreclame is niet toegestaan;
- geen onwettelijke afbeeldingen bevat of de tekst of de voorstelling in strijd zou zijn met de goede zeden of de openbare orde, zulks ter beoordeling van de burgemeester van de gemeente Almere;
- door het gebruik van kleuren/tekstuitingen geen invloed heeft op de verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers;
- de reclame mag zowel in kleur als in vorm geen gelijkenis vertonen met verkeersborden RVV of de gemeentelijke bewegwijzeringsborden, één en ander ter beoordeling van de gemeente;
- het beoogde gebruik mag geen schade toebrengen aan de weg; mag geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
- het beoogde gebruik moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

9.2 Bij twijfel over het accepteren van een reclame-uiting zal de Opdrachtnemer de reclamecampagne schriftelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Opdrachtgever. De gemeente zal hier binnen 2 werkdagen op reageren.

9.3 Indien een reclame-uiting is aangebracht in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan dient de Opdrachtnemer de reclame-uiting op eerste aanschrijving van de Opdrachtgever en binnen de door de Opdrachtgever te stellen termijn, doch uiterlijk binnen 24 uur te verwijderen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever het recht heeft de reclame-uiting voor rekening van de Opdrachtnemer te (laten) verwijderen.