
23-008 ROVK Relining Fictieve Case

Onderstaande fictieve case is gebaseerd op een onderdeel van het nog uit te voeren jaarplan 2023.
Locatie Ma De Ruiterlaan tot aan de Willem Barentszstraat. (leiding is geel gearceerd)



	streng	*aanlegjaar*	*lengte in m1*	*diameter in mm*
Ma de Ruijterlaan	G5658-G2117	1952	25	800
	G5658-G2118	1952	33	800
	G2118-G2119	1951	43	1000
Willem Barentszstraat	G2120-G2121	1950	82	300
	G2119-G2120	1951	60	1000
	G2120-G2124	1951	6	1000
	G2124-G2134	1951	34	1000
	G2133-G2134	1951	40	1000
	G2133-G2480	1951	14	200
	G2133-G2185	1951	37	1000
	G2184-G2185	1951	37	1000

Uitgangspunten:

- Tekening 2023 Case locatie- Plot Riolering A1
- 3d scans Inspectieputten case
- Rioolwater mag maximaal 8 uur worden gebufferd;
- Wegen mogen deels worden afgesloten na 20:00 tot 06:00 (verkeer moet doorgang kunnen blijven vinden)
- Willem Barentszstraat tussen Hollandiaplein en Fr Naereboutstraat kan buitenom deze tijden worden aangepakt;
- Overlast voor omgeving en verkeer zoveel mogelijk beperken;
- Communicatie werkzaamheden richting omgeving in beeld brengen;
- EI mcap tabel aangeleverd door directie

Voor de fictieve case uitgaan van de DN800 en DN1000 in klasse 1:

DN 800 is afstand van bob tot maaiveld tussen 2,14 tot 2,56 meter, dus minus 1 meter (maaiveld tot grondwater)
EI=96901
Mcap=265

DN 1000 is afstand van bob tot maaiveld tussen 1,99 tot 2,32 meter, dus minus 1 meter (maaiveld tot grondwater)
EI=168338
Mcap=383