

Calamiteitenruimte WNZ

In gebouw A bevindt zich de calamiteiten- / crisisruimte van de regio WNZ. De calamiteitenruimte is altijd direct beschikbaar voor spoedeisende situaties. Dit betekent dat als de calamiteitenruimte, op het moment dat een calamiteit zich voordoet, in gebruik is als vergaderruimte, deze vrij moet worden gemaakt en ter beschikking moet worden gesteld aan het crisisteam. Het crisisteam kan bestaan uit zowel RWS medewerk(st)ers als externe.

De ruimte dient gezien de functie te voldoen aan bepaalde eisen qua inrichting en hulpmiddelen. Deels zullen deze geleverd worden de OG en deels door de ON. In de volgende tabel is aangegeven wat en wie.

Inrichting calamiteitenruimte	Te leveren door:	
	OG	ON
Bouwkundig		
Privacy maatregelen van zowel binnen als buiten: deuren en glaswerk zijn zodanig dat inkijk en meeluisteren kan worden voorkomen.		X
Niet storen lampje/schermje buiten de ruimte en te bedienen vanuit de calamiteitenruimte.		X
8 extra outlets langs de wanden t.b.v. data.		X
Infra t.b.v. tafelaansluiting etc..		X
TV en Radio	X	
WiFi	X	
Noodtelefoon (NCV)	X	
Noodnetaansluiting t.b.v. noodtelefoon	X	
Interieur / inrichting		
Vergadertafel (incl. stoelen) met ruimte voor 10-12 personen. Alle voorzien van aansluiting data en voeding laptop/PC. Een duidelijke positionering van de voorzitter. Voorkeur is een tafel in de vorm van een halve ellips, eventueel een U- of V- vormig.		X
Drie wanden met whiteboards		X
Goede ophangmogelijkheden voor kaarten of papier (magneten of rail)		X
Twee klokken (synchronisatie met satelliet)		X
Flip-over	X	
Twee vaste telefoonstoelen	X	
Geluiddempende telefoonhoek voor 2 personen met stoelen		X
Twee vaste computers met aansluiting op het netwerk. Tafel t.b.v. computers.	X	
Digitaal LCD / LED scherm met toegang tot internet bedienbaar vanaf tenminste drie werkplekken.		X
Teleconference / stertelefoon	X	
Snellader voor meerdere mobiele telefoons (6-12 stuks)		X
Samenwerkingstrolley	X	