

31132285 - Nvl 3 - Wijzigingen, toevoegingen en overige inlichtingen

Volgnr.	Document	Paragraaf/pagina/eis	Wijzigingen op/toevoegingen aan aanbestedingsstukken	Extra document (titel)
37	VSE	Hoofdstuk SBS-0007 - Gebouw B (verkeerscentrale) pag. 51 Eis CE-00220	De eistekst van Eis CE-00220 is gewijzigd in: "Conform het vlekkenplan dienen in gebouw B ten minste 25 afsluitbare (met sleuteltje) lockers te zijn geplaatst, met een minimale afmeting van BxDxH = 40 x 30 x 45 cm per locker, uitgevoerd in staal, en voorzien van ventilatie per locker."	
38	VSE	Hoofdstuk SBS-0006 - Gebouw A (kantoorgebouw) Nieuwe eis Eis CE-00509	De volgende eis met eisnummer CE-00509 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0006: "Conform het vlekkenplan dienen in gebouw A ten minste 10 afsluitbare (met sleuteltje) lockers te zijn geplaatst, met een minimale afmeting van B x D x H = 40 x 50 x 90 cm per locker, uitgevoerd in staal, en voorzien van ventilatie per locker. " De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00018 als bovenliggende eis.	
39	Bijlagen bij VSE	Nieuw document	Er is een nieuwe versie van het Vlekkenplan bijgevoegd. De vorige versie van het Vlekkenplan is vervallen.	'31132285 Vlekkenplan v2.zip'
40	VSP 2.0	Hoofdstuk 5.1 Ontwerpen (OW) pag. 41 Eis OW320	De eistekst van Eis OW320 is gewijzigd in: "De Opdrachtnemer dient een proefopstelling van de console te maken, die de Opdrachtnemer dient af te stemmen met het projectteam van de Opdrachtgever en VTS leveranciers. De Opdrachtnemer dient de console gedurende een periode van 3 maanden ter beschikking te stellen voor integratie/inpassing van de VTS-systemen. De Opdrachtnemer dient een ruimte beschikbaar te stellen voor het opstellen en testen van de console. Op basis van de opgedane ervaringen dient het ontwerp van de console definitief te worden gemaakt. "	
41	VSE	Hoofdstuk SBS-0021 - Kabels en leidingen gebouw A Nieuwe eis Eis CE-00510	De volgende eis met eisnummer CE-00510 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0021: "Ten behoeve van het noodnet telefonie dient de bekabeling vanuit de Systeemruimte gebouw B naar de Calamiteiten/vergaderruimte gebouw A te zijn aangebracht. De bekabeling dient redundant uitgevoerd te zijn. " De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00118 als bovenliggende eis	

42	VSE	Hoofdstuk SBS-0046 - Kabels en leidingen gebouw B Nieuwe eis Eis CE-00511	De volgende eis met eisnummer CE-00511 is toegevoegd aan hoofdstuk SBS-0046: "Ten behoeve van het noodnet telefonie dient de bekabeling vanuit de Systeemruimte gebouw B naar de Operationele ruimte gebouw B te zijn aangebracht. De bekabeling dient redundant uitgevoerd te zijn. " De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00118 als bovenliggende eis	
43	VSE	Hoofdstuk SBS-0051 - Gevel gebouw B Nieuwe eis Eis CE-00512	De volgende eis met eisnummer CE-00512 is toegevoegd aan het hoofdstuk SBS-0051: "De vernieuwde gevel dient voorzien te zijn van getinte beglazing. Er mag géén gebruik zijn gemaakt van een folie om de gewenste uitvoering te verkrijgen. " De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00277 als bovenliggende eis en CE-00513 als onderliggende eis.	
44	VSE	Hoofdstuk SBS-0051 - Gevel gebouw B Nieuwe eis Eis CE-00513	De volgende eis met eisnummer CE-00513 is toegevoegd aan het hoofdstuk SBS-0051: "De kleur en lichttoetredingsfactor van de beglazing dient in samenspraak met de Opdrachtgever nader bepaald te worden. " De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00512 als bovenliggende eis.	
45	VSE	Hoofdstuk SBS-0083 - HVK en OVK ruimte gebouw B Nieuwe eis Eis CE-00514	De volgende eis met eisnummer CE-00514 is toegevoegd aan het hoofdstuk SBS-0083: "De resterende onderdelen van de lift in gebouw B, waaronder de liftmotor, dienen verwijderd te zijn. De nieuw toegevoegde eis heeft CE-00186 als bovenliggende eis.	
46	Bijlagen bij VSP	Nieuw document	Er is een nieuwe versie van Bijlage C- Integraal Veiligheidsplan met als titel: '31132285 Bijlage C - Integraal Veiligheidsplan v2.pdf'. Het document 'Bijlage C - Integraal Veiligheidsplan.pdf' is vervallen.	'31132285 Bijlage C - Integraal Veiligheidsplan v2.pdf'
47	VSP 2.0	Hoofdstuk 5.5 Meerjarig Onderhoud (MO) pag. 50 Eis MO250	De eistekst van Eis MO250 is gewijzigd in: "De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de periodieke wettelijke keuringen van alle arbeidsmiddelen, installaties, toegangsmiddelen, hijsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. Arbo en NEN3140) en de keuringscertificaten aan Opdrachtgever te verstrekken."	

48	VSE	Hoofdstuk SBS-0090 - RVC Dordrecht Nieuw-Gebouw Nieuwe eis Eis CE-00515	De volgende eis met eisnummer CE-00515 is toegevoegd aan het hoofdstuk SBS-0090 - RVC Dordrecht Nieuw-Gebouw: "RVC-DNG dient de beschikbaarheid en technische en functionele werking van diverse communicatiesystemen, zowel in de uitvoeringsfase als in de gebruiksfase, niet te beïnvloeden. Hieronder vallen in ieder geval de volgende systemen: - C-2000; - IVS90, aangesloten in "SBS-0033- Systeemruimte gebouw B"; - providers mobiele telefonie; "	
----	-----	--	---	--

Volgnr.	Document	Paragraaf/blz	Overige Inlichtingen	Extra document (titel)
50	I&B	nvt	Op verzoek vanuit de markt zal er nog een laatste mogelijkheid zijn om de locatie te bezichtigen. De aanwijzing zal plaatsvinden op maandag 9 april 2018 tussen 11:00 en 12:00 uur in het Drechttunnelgebouw. Indien er voor het Drechttunnelgebouw geen parkeergelegenheid meer beschikbaar is kunt u gebruik maken van het vrij toegankelijke "parkeerterrein Weeskinderendijk", gelegen aan de weeskinderendijk 21 te Dordrecht. Het parkeerterrein ligt op circa 3 minuten lopen van het Drechttunnelgebouw.	