








Afbeelding via
images.aeres.nl

Redirects



1 Alle hoofddomeinen van Aeres (hoofdsites Sitecore) zijn gekoppeld aan het Public IP van de AG (incl WAFv2 policy). Naast Listeners voor HTTP80 en HTTPS443 is er een Backend pool op zowel HTTP80 als HTTPS443. De HTTPS443 backend heeft een *Custom Probe* op www.aeres.nl en wordt er gebruik gemaakt van de Trusted CA instelling. De HTTPS443 listener is voorzien van een SAN certificaat.

Er zijn Rules aanwezig om het verkeer te routeren van het Frontend IP naar de juiste Listener, zowel voor HTTP als HTTPS. Een Health probe is actief met een path naar "/", de verwachte HTTP response code betreft de range tussen "200-399"

2 Public IPv4 en IPv6 adres die gekoppeld is aan de NIC/Webserver VM. Deze Public IPs worden gebruikt voor toegang tot de Sitecore backend

3 De opzet tussen PRD en ACC kent een vergelijkbare infrastructuur. TST is afwijkend (geen AG, WAF v2 policy, Public IPv6, geen Azure AD koppeling). Op ACC en TST is een IP whitelist actief

4 Sitecore Identity Server is gekoppeld aan de Azure AD van Aeres en wordt gebruikt voor het inloggen in Sitecore via SSO.

5 Alle Redirect adressen (HTTP301/302) komen binnen op het redirects App Service plan met Web Apps die zorgen voor de redirect naar een hoofddomein. Hiervoor worden App Service Managed Certificates gebruikt en certificaten die zijn verkregen via de Azure Let's Encrypt site extension.

6 CDN en image processor die wordt gebruikt voor het serveren en schalen van afbeeldingen waarbij rekening gehouden wordt met een focus point.

Naast de PRD image processor is er een TST image processor die t.b.v. de TST en ACC omgeving wordt gebruikt.

7 Sendgrid subscription dat binnen Sitecore wordt gebruikt voor het versturen van e-mails. Voor EXM messages wordt gebruik gemaakt van EXM Delivery Cloud.

8 App Service Certificates voor hoofddomeinen die geen onderdeel zijn van het Aeres SAN certificaat.

9 Algemene ops services t.b.v. VM backups en update schedules, keyvaults certificates secrets voor PRD, ACC en TST