

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
03	Informatievoorziening			
01 Beheersysteem				
1	513	Coördinaat in RD-stelsel	Het coördinatenstelsel dient volledig te vallen binnen het RD-stelsel.	Eis
2	247	Integraal beheersysteem	Beheerssoftware voor integraal registreren, inspecteren, beheren (o.a. plannen en begroten) en het registreren van uitgevoerde werkzaamheden van assets in de openbare ruimte voor alle vakdisciplines. Het BOR-beheersysteem beschikt over een module voor het plannen van de werkzaamheden die integraal en per vakdiscipline uitgevoerd moeten worden (planningsmodule).	Eis
02 Webservices/ondergronden				
6	292	Kaarten van MOOR beschikbaar in systeem via portaal	Kaart van MOOR beschikbaar stellen, zodat de informatie beschikbaar is in het BOR-beheersysteem.	Eis
9	249	Woonplaatsenkaart	Kaart waarop de woonplaatsen (conform de BAG) grafisch zijn opgenomen en die beschikbaar is in het beheersysteem om ook voor administratieve kenmerken te worden gebruikt.	Eis
4	248	Eigendommenkaart	Kaart waarop de gemeentelijke eigendommen in vlakken beschikbaar zijn op basis van administratieve gegevens uit het kadaster.	Eis
2	486	Informatie uit ondergronden en webservices na akkoord automatisch verwerken in BOR-beheersysteem	Informatie uit de ondergronden en webservices wordt bij wijzigingen automatisch verwerkt/geactualiseerd in het beheersysteem.Het kan alle ondergronden en webservices betreffen. Voorbeelden kunnen zijn: CBS wijken uit PDOK, bodemkaart, functiekaart etc.	Eis bij implementatie
3	487	Per vakdiscipline zelfstandig bepalen of informatie uit ondergronden handmatig of automatisch verwerkt wordt in BOR-beheersysteem	Informatie uit de ondergronden en webservices wordt bij wijzigingen, na het akkoord geven voor doorvoeren, automatisch verwerkt/geactualiseerd in het beheersysteem.Het kan alle ondergronden en webservices betreffen. Voorbeelden kunnen zijn: CBS wijken uit PDOK, bodemkaart, functiekaart etc.	Eis bij implementatie
5	254	CBS-wijken	Beschikbaarheid van een kaart waarop grafisch de CBS-wijken zijn opgenomen en die in het beheersysteem ook voor administratieve kenmerken te kunnen gebruiken is.	Eis
1	650	Ondergronden en webservices zelfstandig toevoegen en gebruiken in BOR-beheersysteem.	Informatie uit de ondergronden en webservices beschikbaar in BOR-beheersysteem. Deze kunnen zelfstandig worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
12	212	Stresstest tonen in BOR-beheersysteem	Gegevens van de stresstest uit de webservice beschikbaar hebben in het BOR-beheersysteem. Het zijn zeven gestandaardiseerde neerslaggebeurtenissen voor korte en lange duur vastgesteld. De resultaten van deze stresstest worden via een webservice ter beschikking gesteld. De data die via de webservice beschikbaar is dient in het beheersysteem gebruikt te kunnen worden om bijvoorbeeld de assets die er betrekking op hebben automatisch inzichtelijk te kunnen krijgen.	Eis
13	211	Water op straatberekening tonen in BOR-beheersysteem	Gegevens van de berekening van water op straat uit de webservice beschikbaar hebben in het BOR-beheersysteem.	Eis
10	532	WIBON	Het beheersysteem beschikt over een mogelijkheid om gegevens van bovengrondse en ondergrondse netwerken uit te wisselen in het kader van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). De uitwisseling dient geautomatiseerd/zeer eenvoudig te zijn. WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Deze wet schrijft de wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders voor. Dit houdt in: het aanleveren van netinformatie volgens het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) de berichtenuitwisseling via het Berichtenmodel Kabels en Leidingen (BMKL).	Eis
03 Portaal				
1	514	Adres conform BAG	Koppel je aan een asset/object een adres? Gebruik hiervoor altijd de landelijke BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Dit kan afgenomen worden via PDOK. Het beheersysteem is koppelbaar met BAG-registratie t.b.v. o.a. naamgeving openbare ruimtes. Het beheersysteem beschikt over een mogelijkheid om direct gebruik te maken van informatie uit de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG naar BOR). Het beheersysteem draagt zorg voor de actualisatie.	Eis
8	257	Dynamisch opgemaakte hoogtekaart	De dynamisch opgemaakte hoogtekaart is vanuit het portaal PDOK beschikbaar in het BOR-beheersysteem.	Eis
19	515	Plattegrond voor oriëntatie	Gebruik je een plattegrond om je op te oriënteren? Gebruik hiervoor altijd de landelijke BRT (Basisregistratie Topografie) Achtergrondkaart. Dit kan afgenomen worden via PDOK.	Eis
18	516	Plattegrond voor details	Gebruik je een plattegrond om gedetailleerd het juiste object op te zoeken? Gebruik hiervoor altijd de landelijke BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Dit kan afgenomen worden via PDOK.	Eis
4	623	TimeXtender	Gegevens zijn beschikbaar voor TimeXtender. Hiermee bedoelen we dat onze BI-tool TimeXtender, met de Data overweg kan.	Eis
11	258	Kadastrale kaart	De kadastrale kaart is vanuit het portaal beschikbaar in het BOR-beheersysteem.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
23	616	Projectenkaart ter beschikking stellen aan portaal.	De projectenkaart kan aan het portaal vanuit het BOR-beheersysteem getoond worden. Grafische weergave (afbakening op de kaart) waar de projecten incl. afbakening liggen. Van de projecten is aanvullende informatie beschikbaar zoals: Projectnummer, projectnaam, fasering (in uitvoering, nog uit te voeren, etc.) geplande startdatum, geplande einddatum, etc.	Eis
5	252	Cyclofoto's beschikbaar in BOR-beheersysteem	Cyclofoto's/cyclorama's zijn benaderbaar vanuit het BOR-beheersysteem.	Eis bij implementatie
2	259	BAG gegevens	De BAG-gegevens zijn vanuit het portaal beschikbaar in het BOR-beheersysteem. Het beheersysteem is koppelbaar met BAG-registratie t.b.v. o.a. naamgeving openbare ruimtes. Het beheersysteem beschikt over een mogelijkheid om direct gebruik te maken van informatie uit de basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG naar BOR). Het beheersysteem draagt zorg voor de actualisatie.	Eis
17	251	Obliëkfoto's benaderbaar vanuit BOR-beheersysteem	In de geografische omgeving van het BOR-beheersysteem zijn de locaties van de obliëkfoto's beschikbaar en zijn deze direct benaderbaar vanuit het BOR-beheersysteem.	Eis bij implementatie
13	250	Luchtfoto's van meerdere jaren beschikbaar in BOR-beheersysteem	Beschikbaarheid van luchtfoto's in het BOR-beheersysteem. Als er van meerdere jaren luchtfoto's zijn, dan kunnen deze eenvoudig tussen deze foto's gewisseld en geraadpleegd worden.	Eis bij implementatie
10	220	In gebruik gegeven gronden uit andere applicatie	Gegevens van de in gebruik gegeven grond uit een andere applicatie beschikbaar maken in het BOR-beheersysteem. Grond die in gebruik is gegeven aan particulieren, maar eigendom is van de gemeente. Dit wordt door een andere afdeling administratief bijgehouden. De informatie over deze gronden dient in het beheersysteem beschikbaar te zijn.	Eis
14	602	Gegevens beschikbaar stellen aan een viewer en gegevens gebruiken uit een viewer.	Gegevens beschikbaar stellen aan een viewer en informatie uit een viewer in het beheerpakket kunnen raadplegen. Het gaat hier primair om de gemeentelijke viewer(s), maar dit zou ook mogelijk moeten zijn met andere viewers.	Eis
9	221	In gebruik gegeven gronden in beheersysteem verwerken	Gegevens van de in gebruik gegeven grond uit een andere applicatie verwerken in het BOR-beheersysteem. Grond die in gebruik is gegeven aan particulieren, maar eigendom is van de gemeente verwerken bij de objectgegevens. TypeEigenaar: Gemeente; TypeEigenaarPlus: <<Gemeentenaam>>; TypeBeheerder: Gemeente; TypeBeheerderPlus: <<Gemeentenaam>>; Onderhoudsplichtige: <<Naam onderhoudsplichtige>>.	Eis

Gemeente Waddinxveen				
Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
21	253	Projectenkaart	De projectenkaart kan vanuit het portaal in het BOR-beheersysteem getoond worden. Grafische weergave (afbakening op de kaart) waar de projecten incl. afbakening liggen. Van de projecten is aanvullende informatie beschikbaar zoals: Projectnummer, projectnaam, fasering (in uitvoering, nog uit te voeren, etc.) geplande startdatum, geplande einddatum, etc. Beschikbaar als item in de legenda en kaart die door de eindgebruiker (niet functioneel beheerder) aan- en uitgezet kan worden.	Eis bij implementatie
04 Meldingen				
12	244	Overzichtskaart afgeronde meldingen	Beschikbaarheid van een kaart in het BOR-beheersysteem waarin de afgehandelde meldingen zichtbaar zijn. De periode hiervan is door de gebruiker in te stellen.	Eis
1	57	Meldingen opnemen in BOR-beheersysteem	Meldingen op kunnen nemen in het BOR-beheersysteem, waarbij de meldingsinformatie beschikbaar is. De meldingen openbare ruimte (MOR) dienen zichtbaar te zijn in beheersysteem.	Eis
15	213	Maatregel uitgevoerd voor afhandeling melding	Informatie van een uitgevoerde maatregel digitaal met behulp van het BOR-beheersysteem kunnen verwerken bij uitgevoerd werk en direct terugkoppelen, zonder gegevens nogmaals in te voeren (geautomatiseerd).	Eis
14	243	Overzichtskaart openstaande meldingen	Beschikbaarheid van een kaart in het BOR-beheersysteem waarin de openstaande meldingen zichtbaar zijn. De periode hiervan is door de gebruiker in te stellen.	Eis
13	240	Overzichtskaart gemelde meldingen	Een kaart in het BOR-beheersysteem beschikbaar waarin de gemelde meldingen beschikbaar zijn. De periode hiervan is door de gebruiker in te stellen.	Eis
05 Extra beheersysteem				
2	173	Informatie IBA's beheren in andere applicatie bij derden	Gegevens van IBA's, die in een andere applicatie bij een externe partij staan, beschikbaar stellen in het BOR-beheersysteem.	Eis
06 Extra software				
5	308	Uitwisseling met SAM	Objectgegevens met SAM uitwisselen, waardoor een directe relatie ontstaat.	Eis
6	305	Q-gis	Informatie direct kunnen gebruiken in QGIS. De insteek is dat de informatie beschikbaar is in Q-gis om waar wenselijk de gegevens uit het BOR-beheersysteem direct in Q-gis te kunnen gebruiken. De daadwerkelijke en praktische invulling dient met de opdrachtgever te worden afgestemd. Mocht het voor de leverancier eenvoudiger zijn om het automatisch in te stellen in plaats van import en export is dat in overleg ook mogelijk.	Eis
2	265	Objectinformatie uit XDM verwerken	Objectinformatie die ook in het BOR-beheersysteem staan uitwisselen, zodat deze in beide systemen actueel blijft. De basis dient zo ingericht te worden dat door de organisatie zelfstandig naar een ander OMS systeem overgestapt kan worden.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis	
	10	594	Uitwisselen met beheersysteem MOON	Gegevens met het extra beheersysteem Moon voor verlichting realiseren.Het beheersysteem kan gegevens uitwisselen met het beheersysteem voor verlichting (Moon) en deze gegevens conform IMBOR registreren. Dit dient ook plaats te vinden als Moon nog niet conform IMBOR is opgebouwd.	Eis
	8	264	Verlichtingssoftware bij aannemer	Als de informatie vanuit de andere applicatie beschikbaar is dient deze actueel beschikbaar te blijven in het BOR-beheersysteem. De informatie in de externe software actueel beschikbaar houden binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat daarbij om alle onderdelen (objectgegevens, kwalitatieve gegevens, beheergegevens en uitgevoerd werk) van de externe applicatie in het BOR-beheersysteem.	Eis
	12	621	Objectinformatie uit Aquaview verwerken	Objectinformatie die ook in het BOR-beheersysteem staan uitwisselen, zodat deze in beide systemen actueel blijft.De basis dient zo ingericht te worden dat door de organisatie zelfstandig naar een ander OMS-systeem overgestapt kan worden.	Eis
	3	627	Objectinformatie uit Telecontrol verwerken	Objectinformatie die ook in het BOR-beheersysteem staan uitwisselen, zodat deze in beide systemen actueel blijft.De basis dient zo ingericht te worden dat door de organisatie zelfstandig naar een ander OMS systeem overgestapt kan worden.	Eis
11 Actueel houden attributen o.b.v. referentielijsten o.b.v. landelijke lijsten					
	4	643	Soortnamenlijst ecologie	De standaard uniforme soortnamen ecologie zijn bekend. De lijst wordt centraal bijgehouden en bij aanpassingen automatisch doorgevoerd in het gehele BOR-beheersysteem.	Eis
	3	629	Soortnamenlijst groen (incl. bomen)	De standaard uniforme soortnamen groen incl. bomen zijn bekend. Er is per soortnaam bekend wat bomen zijn, wat groen is of wat beide. De lijst wordt centraal bijgehouden en bij aanpassingen automatisch doorgevoerd in het gehele BOR-beheersysteem.	Eis
	2	48	Soortnamenlijst groen	De standaard uniforme soortnamen groen zijn bekend. De lijst wordt centraal bijgehouden en bij aanpassingen automatisch doorgevoerd in het gehele BOR-beheersysteem.	Eis
	1	628	Soortnamenlijst bomen	De standaard uniforme soortnamen bomen zijn bekend. De lijst wordt centraal bijgehouden en bij aanpassingen automatisch doorgevoerd in het gehele BOR-beheersysteem.	Eis
04	Basisfunctionaliteit				
14 Analyse					
	6	618	Administratief en grafisch inzichtelijk maken welke panden een rioolaansluiting hebben.	Met behulp van het BOR-beheersysteem inzichtelijk maken welke panden wel/niet zijn aangesloten op het riool.	Eis
	2	137	Verschillen gewenste en gerealiseerde ambitie	Het verschil tussen de gewenste en geïnspecteerde niveaus dient grafisch en administratief inzichtelijk gemaakt te worden.	Eis
05	Standaarden				

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
02 IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte)				
2	542	GWSW-Geo	Bij GIS-presentaties van rioleringsdata kan het BOR-beheersysteem gebruik maken van de presentatiestijlen en -symbolen zoals gespecificeerd in GWSW-Geo.Het specificatiedocument is als PDF vrij te downloaden vanaf pagina https://apps.gwswnl/item_geo?dataset= (in het grijze gedeelte). Daar zijn ook de actuele SLD's (QGIS) en Layers (ArcGIS) te vinden. GWSW Geo symbologie. De symbologie (of GIS stijl) is opgenomen in de GWSW-ontologie en kunt u ook raadplegen op https://data.gwswnl/totaal/SymboolGWSWGeo . Daarnaast is de GIS-stijl ook in SLD-vorm (OpenGIS Styled Layer Descriptor) beschikbaar.	Eis bij implementatie
03 GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water)				
2	97	GWSW Basis	Werken conform GWSW Basis.	Eis bij implementatie
4	541	GWSW.OroX (of kortweg OroX)	Het BOR-beheersysteem kan de gegevens (objecttypen, kenmerken en attributen) die zijn gespecificeerd in GWSW-Totaal uitwisselen conform het generieke GWSW-uitwisselformaat (RDF/RDF/OWL-2/Turtle), zoals gespecificeerd in de documenten die beschikbaar zijn op https://apps.gwswnl .	Eis bij implementatie
3	98	GWSW Totaal	Werken conform GWSW Totaal. Via https://data.gwswnl kunt u bij de concepten (termen, definities, kenmerken, relaties, domeinwaarden) en soortenboom van het model als geheel en van de toepassingsgerichte modules. Verder is een toelichting beschikbaar op de toepassingsgerichte GWSW-modules en de toe te passen uitwisselformaten en minimale datasets (BRON Stichting Rioned).	Eis bij implementatie
1	12	GWSW	Werken conform GWSW. GWSW is leidend ten opzichte van IMBOR. De aanvullend attributen in IMBOR t.o.v. GWSW zijn ook te verwerken.	Eis bij implementatie
07	Inventariseren			
01 Inwinnen objectgegevens				
3	227	Objectgegevens in het softwarepakket door derden laten muteren	Objectgegevens in het BOR-beheersysteem door derden laten verwerken, waarbij ze alleen de rechten hebben om van dat gebied of van een selectie op basis van objectkenmerken uit te voeren. Dit is met rechten en rollen in te stellen.	Eis
8	310	Voedingskabels riolering in beheersysteem	Objectgegevens van de voedingskabels van riolering verwerken in BOR-beheersysteem.	Eis
1	568	Objectgegevens inwinnen en verwerken	De geometrie van het object en de attributen van objectgegevens inwinnen en verwerken in het BOR-beheersysteem.	Eis
02 Enkelvoudig inwinnen				
2	620	Verkeersbesluiten opnemen in BOR-beheersysteem	De aanwezige verkeersbesluiten worden opgenomen in het BOR-beheersysteem.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
1	275	Enkelvoudig inwinnen en opslaan gegevens	Het inwinnen van objecten enkelvoudig uitvoeren, ook bij het gebruik van een gescheiden beheersysteem (enkelvoudig inwinnen en meervoudig gebruiken).	Eis
08	Raadplegen			
	01 Raadplegen objectgegevens			
1	210	Raadplegen objectgegevens NEN 2767	Het raadplegen van objectgegevens is mogelijk, waarbij de overige gegevens niet beschikbaar zijn.	Eis
	02 Raadplegen dynamische gegevens			
1	561	Bestek- en managementrapportages van schouwen beeldbestekken	N.a.v. het schouwen op beeldbestekken moeten met de het beheersysteem bestek- en managementrapportages te maken zijn.	Eis
	03 Visualiseren gegevens			
4	617	Snelheden kaart op basis van wegtype maken.	Met het BOR-beheersysteem een kaart maken op basis van de informatie van o.a. wegtype.	Eis
	04 Legenda			
1	179	Kapvergunning (welke zijn kapvergunningsplichtig)	Op basis van criteria voor monumentale en waardevolle bomen deze automatisch kunnen tonen in het BOR-beheersysteem.	Eis
	05 Raadplegen 'losse bestanden'			
1	508	Videobeelden leidingen, putten en gemalen inzien en vanuit kaart direct naar juiste locatie in videobestand	Bij het raadplegen van video-inspectiebestanden kan dit vanuit de kaart en vanuit de administratieve lijst met schades rechtstreeks naar de juiste locatie in het inspectiebestand.	Eis
	06 Dashboards zelfstandig inrichten en gebruiken			
7	585	Dashboard met het onderhoudsoverzicht waarin vervanging, werkplanning en voortgang zichtbaar zijn.	Onderhoudsoverzicht dashboard waarin direct inzicht is in de vervanging, de werkplanning daarvan en welke maatregelen reeds zijn uitgevoerd.	Eis
6	584	Dashboard voor vergelijken statistieken met andere gemeente.	Dashboards voor statistieken, vergelijken met andere gemeente, hoeveelheden voor begroting genereren	Eis
8	586	Dashboard verlichting voor overzicht aantal, hoeveelheid LED en leeftijdsopbouw.	Verlichting: Dashboards maken: overzichten aantal, hoeveel LED, leeftijdsopbouw	Eis
5	270	BI-toolling	Beschikbaarheid van alle relevante informatie binnen één dashboard om sneller en beter beslissingen te nemen.	Eis bij implementatie
	07 Verzorgen afdrucken			
1	502	Legenda zelfstandig vervaardigen	De legenda in de afdruk kan volledig zelf worden bepaald en is onderdeel van de afdruk.	Eis bij implementatie

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
09	2	501	Printen en plotten op fysieke printer (op papier)	Eis bij implementatie
	Kwalitatieve gegevens (inspecteren)			
	01 Inspecteren Afval (ondergrondse voorzieningen)			
	2	591	Gegevens inspectie kabels en leidingen verwerken.	Eis
	1	99	Inspectie ondergrondse voorzieningen	Eis
	03 Inspecteren Bomen			
	5	651	Injecteren lepen registreren	Eis
	11	21	Conditie bomen	Eis
	13	20	Herstelvermogen bomen	Eis
	3	80	Nader onderzoek bomen met verwerking hoofdvelden	Eis
	1	18	Nader onderzoek bomen	Eis
	6	484	Essentaksterfte met verwerking alle inspectievelden	Eis
	4	605	BVC conform Bomenwacht met aanvullingen.	Eis
	7	644	Inspectie weersinvloeden en natuurgeweld	Eis
	10	17	Eikenprocessierups inspectie (EPR)	Eis
	12	22	Kwaliteit bomen	Eis
	2	79	Nader onderzoek bomen (als bijlage)	Eis
	05 Inspecteren Civiele constructies			

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
16	206	Inspecteren steiger	Een inspectie van een steiger afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
4	480	Inspecteren van veiligheidsvoorziening en conform NEN2767 (gedeeltelijk met organisatie specifieke aanvullingen)	Visuele inspectie veiligheidsvoorzieningen gebaseerd op NEN2767. Hier wordt een selectie van de velden uit NEN2767 geïnspecteerd en is de mogelijkheid om met eigen velden uit te breiden.	Eis
25	202	Inspecteren vlonders	Een inspectie van vlonders afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
18	203	Inspecteren duikerbrug	Een inspectie van een duikerbrug afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
22	207	Inspecteren keermuur	Een inspectie van keermuur afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
19	205	Inspecteren fiets en/of voetbrug	Een inspectie van een fiets-voetbrug afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
24	209	Inspecteren stuw	Een inspectie van stuw afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
20	208	Inspecteren overkluizing	Een inspectie van overkluizing afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
17	101	Inspecteren duikers	Met het BOR-beheersysteem een inspectie van duikers die onder een weg liggen kunnen uitvoeren.	Eis
21	204	Inspecteren vaste brug	Een inspectie van een vaste brug afgestemd op NEN2767 kunnen uitvoeren.	Eis
9	528	NEN-EN 1176-1:2017. De norm bestaat uit de algemene veiligheidseisen en beproevingsmethodes	NEN-EN 1176-1:2017. De norm bestaat uit de algemene veiligheidseisen en beproevingsmethodes. In deze norm staan de volgende onderdelen beschreven:- De veiligheidseisen m.b.t. materialen & constructieve stabiliteit, de toegankelijkheid, de bescherming tegen het vallen & tegen letsel tijdens bewegen en vallen en bescherming tegen beknelling.- Beproevingmethoden en –rapporten- Welke informatie dient een leverancier te verstrekken- Markeringen	Eis
11	24	Visuele inspectie beschoeiingen (boven en onder water)	Visuele inspectie beschoeiingen (boven en onder water) gebaseerd op NEN2767.	Eis
13	26	Inspecteren Natuurvriendelijke oevers, etc.	Visuele inspectie natuurvriendelijke oevers gebaseerd op NEN2767.	Eis
8	565	Toepassen NEN2767-4	De standaard NEN2767-4 kan toegepast worden in het beheersysteem.	Eis
15	540	Gevolgen restlevensduur kunstwerken o.b.v. constructief onderzoek	Koppeling met constructief onderzoek (bijvoorbeeld de koppeling van de aanvullende rapportage en invoergegevens), met daarin de gevolgen voor het onderhoud en restlevensduur van de constructie. Voor verschillende kunstwerken wordt nader onderzoek uitgevoerd. Dit n.a.v. de visuele inspectie.	Eis
7	564	Inspectiescores voor NEN2767-4 op bouwdeelniveau	Het beheersysteem moet inspectiescores voor NEN2767-4 op bouwdeelniveau kunnen registreren.	Eis

Gemeente Waddinxveen				
Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
3	197	Inspectie NEN 2767 (gedeeltelijk)	Aangeven welke attributen en domeinwaarden conform de NEN worden opgenomen en deze kunnen uitbreiden met eigen attributen en domeinwaarden.	Eis
1	23	Inspectie NEN 2767	Visuele inspectie gebaseerd op NEN2767.	Eis
14	539	CUR-inspectie	De resultaten van een technische inspectie kunnen conform de CUR worden vastgelegd (per schade locatie, omschrijving, omvang, ernst en urgenties en per kunstwerk de restlevensduur en urgentie) en in de inspectie worden opgenomen.	Eis
2	25	Inspecteren van veiligheidsvoorziening en conform NEN2767 (compleet)	Visuele inspectie veiligheidsvoorzieningen gebaseerd op NEN2767.	Eis
6	574	Opslaan gegevens NEN2767-4 conditiemeting	Met het beheersysteem kunnen de resultaten van een conditiemeting NEN 2767-4 (dus meerdere schades per bouwdeel, totale score per bouwdeel, totale score per element en totale score per kunstwerk) worden opgenomen.	Eis
07 Inspecteren Faunavoorzieningen				
1	646	Inspectie faunavoorzieningen	Inspecteren van faunavoorzieningen	Eis
08 Inspecteren Groen				
1	645	Inspectie exoten	Locatie registreren van waar de exoot voorkomt conform , Unielijst Invasieve Soorten.	Eis
11 Inspecteren Markeringen				
1	94	Visuele inspectie markeringen	Visuele inspectie markeringen.	Eis
13 Inspecteren Riolering (Riool en rioolvoorziening)				
4	108	Leidinginspectie riolering	De camera-inspecties riolering dienen te voldoen aan 13508-2 en de Leidraad visuele inspectie (Stichting RIONED, publicatie 2019-01) en ingelezen en gecorrigeerd te kunnen worden in RIB-x formaat.	Eis
6	580	Inspectieresultaten H2S metingen verwerken.	Het uitvoeren van H2S metingen is mogelijk met en wordt verwerkt in het BOR-beheersysteem.	Eis
5	543	Gemaalinspectie	Inspecteren van gemalen.	Eis bij implementatie
2	230	Schouw overstorten	Inspectie door een bioloog, waarvan de rapportage gekoppeld dient te worden aan het object.	Eis
1	172	Inspectie rioolvoorzieningen	Inspecteren van rioolvoorziening zoals overstorten en muren.	Eis
3	109	Putinspectie riolering	Putinspectie conform NEN3399, NEN-EN1350, NEN3300, NEN-EN 13508-1, NEN-EN 13508-2 (nieuwe norm), NEN-EN 13508-3 en NEN-EN1350 en ingelezen en gecorrigeerd te kunnen worden in RIBx formaat.	Eis
15 Inspecteren Spelen				
1	5	Inspectie spelen conform Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)	Inspectie conform Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
2	529	HIC-meting conform NEN EN 1177 (HIC-meting) van de speelondergronden.	HIC-meting (Head Injury Criterion) conform NEN EN 1177 voor de inspecties van de speelvoorzieningen	Eis
23 Inspecteren Wegen				
6	64	Verkeerstellingen	Verkeerstellingen met locatie opnemen in het BOR-beheersysteem.	Eis
2	4	Globale visuele inspectie 2011 (publicatie 146b)	Visuele inspectie conform publicatie 146b.	Eis
1	43	Handboek visuele inspectie 2011 (publicatie 146a)	Visuele inspectie conform publicatie 146a.	Eis
4	63	Klein onderhoud wegen met exacte locatie en omvang	De exacte locatie van klein onderhoud kan met een punt, lijn of vlak worden aangegeven incl. attributen	Eis
5	525	Deflectiemetingen	Het is met het BOR-beheersysteem mogelijk om wegenbouwkundige onderzoeken (deflectiemetingen) te importeren. Ook dient het programma bij het voorstellen van maatregelen rekening te houden met deze waarden.	Eis
24 Beeldkwaliteit				
6	522	Met het BOR-beheersystematiek kan geautomatiseerd ad random een schouwlocatie worden bepaald	Het BOR-beheersysteem kan door het invoeren van het aantal locaties, met of zonder aanvullende selectie conform de selectiemogelijkheden zoals elders opgenomen ad random een schouwlocatie bepalen. Dit kan ook over meerdere vakdisciplines heen.	Eis
4	642	Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323) versie 2022	Het is met het beheersysteem mogelijk om digitaal te schouwen/monitoren m.b.v. de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2022 - Standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud van het CROW. Op deze manier kunnen wijzigingen in scenario's ook financieel worden bepaald.	Eis
7	523	Met het BOR-beheersysteem kan de gebruiker een eigen locaties ingeven om te schouwen.	In het BOR-beheersysteem kan de gebruiker een eigen locatie aangeven. Het aangeven kan door een punt, object in het grafische deel (op de kaart) aan te wijzen of vanuit de administratieve objectgegevens (lijst). Dit kan ook over meerdere vakdisciplines heen.	Eis
1	6	Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323); beeldkwaliteit. Versie 2013	Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 - Standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud.	Eis
3	52	Beeldschouw conform beeldkwaliteit	Schouwen aan de hand van beeldkwaliteit.	Eis
5	54	Monitoring beeldbestekken buiten BOR-beheersysteem, gegevens verwerken in BOR-beheersysteem.	Op basis van meerdere schouwresultaten met de verschillen analyses uit kunnen voeren. Het monitoren kan met en zonder de RAW-systematiek.	Eis

Gemeente Waddinxveen				
Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
8	544	Digitaal inspecteren m.b.v. eigen beeldmeetlatten.	Het is met het beheersysteem mogelijk om digitaal te schouwen/monitoren m.b.v. eigen beeldmeetlatten.	Eis
9	535	Kwaliteitsniveaus R+, R en R-	Alternatieve beheerstrategieën zoals de verschillende kwaliteitsniveaus van de CROW (R+, R, R-) moeten ingevoerd kunnen worden.	Eis
2	521	Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323). Versie 2018.	Het is met het beheersysteem mogelijk om digitaal te schouwen/monitoren m.b.v. de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 - Standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud van het CROW. Op deze manier kunnen wijzigingen in scenario's ook financieel worden bepaald.	Eis
25 Schouwen BOR				
2	286	Beleidschouw	Een schouw ten behoeve van beleid. Vaak wordt deze schouw ook de BOR-schouw genoemd.	Eis
6	489	Rasterkaart toevoegen voor schouwen	Rasterkaart zelfstandig kunnen toevoegen om het schouwen van bomen en groen mogelijk te maken.	Eis
1	50	Burgerschouw	Uitvoeren van een schouw door burgers. De schouw zal vanuit de gemeente worden gefaciliteerd, waarbij het aantal gelijktijdige gebruikers beperkt zal blijven tot ongeveer 10. In ieder gebied komen wel telkens nieuwe gebruikers.	Eis
5	51	Integrale inspectie	Een integrale inspectie of schouw kunnen uitvoeren.	Eis
28 Inboet				
1	100	Opnemen inboet puntobjecten zoals bomen	Bij het opnemen worden de grafische locatie, de soort, de omvang (aantal), kwaliteit inboet (maten) en het wel/geen watergeven vastgelegd.	Eis bij implementatie
2	196	Opnemen inboet vlakobjecten zoals bodembedekkers	Bij het opnemen worden de grafische locatie (afbakening), de soort, de omvang (aantal), kwaliteit inboet (maten) en het wel/geen watergeven vastgelegd.	Eis bij implementatie
1	156	Afhandeling inboet bomen registreren	Registratie van ingeboete bomen vindt plaats.	Eis bij implementatie
2	157	Afhandeling inboet groen registreren	Registratie van ingeboet groen vindt plaats.	Eis bij implementatie
29 Loggegevens				
1	103	Vochtmetesterstanden	Vastleggen loggegevens van de vochtmeters.	Eis
30 Inspecteren Groen (Exoten)				
2	105	Inspectie Reuzenberenklauw	Locatie registreren van waar de Reuzenberenklauw voorkomt.	Eis
1	104	Inspectie Duizendknoop	Locatie registreren van waar de duizendknoop voorkomt.	Eis
3	572	Inspectie Knolcypres	Locatie registreren van waar knolcypres voorkomt.	Eis
31 Visueel inspecteren				
1	287	Inspectie graffiti en stickers	Inspecteren op aanwezigheid en omvang graffiti en stickers. Tijdens inspectie ook toegangsbeperkingen (objectgegevens) en voorstel uit te voeren maatregelen kunnen aangeven.	Eis
2	316	Inspectie vandalisme	Inspecteren van vandalisme bij verschillende objecttypes is mogelijk.	Eis
4	106	Vullingsgraad afvalbakken	Aangeven wat de vullingsgraad is van de afvalbak (voor ledigen).	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
7	592	Aanwezigheid en gebruik van natuurelementen kunnen registreren. Dit is zowel intern als extern mogelijk	Met het BOR-beheersysteem kunnen natuurelementen zoals dassenburchten, mierenhopen incl. kenmerken geregistreerd worden. Inspectiekenmerken zoals gebruik kunnen opbouwen. De uitvoering kan intern en extern plaatsvinden.	Eis
3	315	Inspectie vuurwerk	Inspecteren van vuurwerkschade bij verschillende objecttypes is mogelijk.	Eis
32 Technisch inspecteren				
4	590	Gegevens inspectie evenementenkasten verwerken.	Algemene gegevens van de evenementenkasten (datum inspectie, uitgevoerd door, etc.) kunnen verwerken incl. de samenvatting van de inspectieresultaten. De volledige inspectie is als bijlage digitaal beschikbaar vanuit het BOR-beheersysteem.	Eis
3	589	Gegevens keuring VRI-installaties verwerken.	Algemene gegevens van de VRI-inspectie (datum inspectie, uitgevoerd door, etc.) kunnen verwerken incl. de samenvatting van de inspectieresultaten. De volledige inspectie is als bijlage digitaal beschikbaar vanuit het BOR-beheersysteem.	Eis
6	641	Periodieke keuring/inspectie van elektrische installaties conform NEN3140.	Met het BOR-beheersysteem kunnen de periodieke keuring volgens NEN 3140 worden uitgevoerd. Dit helpt om de elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten, zoals elektrocutie, te voorkomen. De keuring geeft inzicht in risico's, zodat deze tijdig kunnen worden voorkomen. Met de keuring elektrische installaties wordt voldaan aan de Arbowetgeving.	Eis bij implementatie
2	112	Inspectie speelondergronden	Inspecteren speelondergronden.	Eis
1	68	Eigen inspectie- en schouwmethodiek	Het is mogelijk om met het beheersysteem aan de hand van zelfstandig in te stellen waarden een inspectie/schouw van kwalitatieve gegevens op te zetten (eigen beoordelingscriteria met eigen basislijst toe te voegen). Denk aan quickscan, beoordeling op verzorgingsstaat, technische staat, wijziging vervangingsjaar en levensduur.	Eis
8	110	Inspectie wadi	Inspecteren voorzieningen in de wadi.	Eis
9	107	Technische inspectie slagbomen	Uitvoeren van technische inspecties van de slagbomen conform de landelijke standaarden.	Eis
33 Ongevallenregistratie				
1	113	Ongevallenregistratie	Vastleggen van de ongevallen die plaats hebben gevonden. Daarbij is registratie van de tijd erg belangrijk.	Eis
35 Inspecteren Wegen (bij ondergrondse voorzieningen)				
1	193	Inspectie verharding rondom ondergrondse voorzieningen	Inspectie van verharding rondom ondergrondse voorzieningen om visueel de kenmerken aan te kunnen geven en een voorstel van maatregelen te vermelden.	Eis
36 Inspecteren Wegen (Boringen)				
1	198	Boringen verhardingen	Verwerken van boringen in het BOR-beheersysteem, waarbij automatisch bekend is bij welk object deze thuishoren.	Eis
37 Verwerken inspectieresultaten				

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
7	226	Kwalitatieve gegevens in het softwarepakket door derden laten verwerken	Kwalitatieve gegevens in het BOR-beheersysteem door derden laten verwerken, waarbij ze alleen de rechten hebben om die inspectie uit te voeren. Dit is met per persoon met rechten en rollen in te stellen.	Eis
6	562	Inlezen NEN2767-4 conditiemeting	Het inlezen van inspectieresultaten van extern uitgevoerde NEN2767-4 conditiemetingen.	Eis
9	324	Resultaat inspectiegegevens Monumentenwacht verwerken	De inspectie van de Monumentenwacht wordt als inspectieronde (door, datum en tijdstip) verwerkt, waarbij aan wordt gegeven of deze voldoet (ja/nee).	Eis
8	325	Inhoud en resultaat inspectiegegevens Monumentenwacht verwerken	De inspectieresultaten van de Monumentenwacht worden als inspectieronde (door, datum en tijdstip) verwerkt, waarbij alle inspectiewaarden worden verwerkt en ook wordt gegeven of deze voldoet (ja/nee).	Eis
5	312	Inspectie- en reinigingsresultaten van kolken verwerken	Inspectie- en reinigingsresultaten van de kolkinspectie kunnen volledig verwerkt worden in het BOR-beheersysteem.	Eis
38 Verwerken wateroverlast				
1	235	Verwerken wateroverlast	Gegevens van wateroverlast (waarnemingen) als kwalitatief gegeven in het BOR-beheersysteem verwerken.	Eis
40 Taxeren				
2	326	Verwerking waardebeoordeling kunst	De taxatieresultaten worden als inspectieronde (door, datum en tijdstip) verwerkt. Het bedrag van de taxatie wordt verwerkt en de taxatie zelf wordt als bijlage gekoppeld.	Eis
41 Benchmarks				
1	520	Landelijke benchmarks op basis van beeldkwaliteit	Het beheersysteem is voorbereid voor het uitvoeren van landelijke benchmarks op basis van beeldkwaliteit.	Eis
10	Plannen en begroten			
03 Plannen en begroten Groen				
4	498	Maatregelen faunavoorziening	Plannen en begroten is met maatregelen, frequenties en daarbij behorende eenheidsprijzen, zonder onderbouwing van maatregelen en normen, voor faunavoorzieningen mogelijk.	Eis
3	647	Maatregelen ecologie	Plannen en begroten is met maatregelen, frequenties en daarbij behorende eenheidsprijzen, zonder onderbouwing van maatregelen en normen, voor faunavoorzieningen mogelijk.	Eis
2	557	Het Groene Boek van IMAG	In het beheersysteem zijn standaard maatregelpakketten en eenheidsprijzen voor groenbeheer opgenomen volgens Het Groene Boek van IMAG (Instituut voor Milieu en Agrotechniek).	Eis
1	42	Maatregelen groenbeheer	Plannen en begroten is met maatregelen, frequenties en daarbij behorende eenheidsprijzen, zonder onderbouwing van maatregelen en normen, voor groen mogelijk.	Eis
04 Plannen en begroten Wegen				
2	60	WBS-2019 (Wegbeheersystematiek 2019)	Volledig kunnen werken conform de Wegbeheersystematiek 2019 van het CROW.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
5	290	Leveren info voor bestek groot onderhoud wegen elementenverharding	Opstellen bestek groot onderhoud wegen voor elementenverharding.Het betreft het leveren van de informatie voor het bestek met de begroting (incl. onderbouwing) en het tonen van de objecten die het betreft op de kaart is wel functionaliteit in het BOR-beheersysteem.	Eis
4	289	Leveren info bestek groot onderhoud wegen asfaltverhardingen	Opstellen bestek groot onderhoud wegen voor asfaltverharding.Het betreft het leveren van de informatie voor het bestek met de begroting (incl. onderbouwing) en het tonen van de objecten die het betreft op de kaart is wel functionaliteit in het BOR-beheersysteem.	Eis
06 Cyclisch plannen (algemeen)				
4	125	Cyclisch plannen van Borden	Cyclische planning en kosten van borden.	Eis
16	144	Cyclisch plannen Sport	Cyclische planning en kosten van sport.	Eis
18	147	Cyclisch plannen Vastgoed	Cyclische planning en kosten van vastgoed.	Eis
20	148	Cyclisch plannen Verkeersregelinstallaties	Cyclische planning en kosten van verkeersregelinstallaties.	Eis
13	141	Cyclisch plannen Riolering	Cyclische planning riolering.	Eis
12	139	Cyclisch plannen Meubilair	Cyclische planning en kosten van meubilair.	Eis
10	138	Cyclisch plannen Kunst	Cyclische planning en kosten van kunst.	Eis
15	143	Cyclisch plannen Spelen	Cyclische planning en kosten van spelen.	Eis
5	133	Cyclisch plannen Civiele constructies	Cyclische planning en kosten van civiele constructies.	Eis
1	130	Cyclisch plannen afval	Cyclische planning en kosten van afval.	Eis
11	129	Cyclisch plannen Markeringen	Cyclische planning en kosten van markeringen.	Eis
9	127	Cyclisch plannen Kabels en leidingen	Cyclische planning en kosten van leidingen.	Eis
7	134	Cyclisch plannen Faunavoorziening	Cyclische planning en kosten van faunavoorziening.	Eis
26	559	Intervalplanning opstellen	Met het BOR-beheersysteem is het mogelijk om intervalplanningen op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat meerdere blokken met intervallen gedefinieerd worden, waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd. Daartussen zit vaak een 'rust'-periode. Een voorbeeld is hagen knippen tussen half mei en half juni. de tweede keer na de zomer, tussen eind augustus en begin september.	Eis
22	35	Cyclisch plannen Water	Cyclische planning en kosten van water.	Eis
24	34	Cyclisch plannen Wegen	Cyclische planning en kosten van wegen.	Eis
8	33	Cyclisch plannen Groen	Cyclische planning en kosten van groen.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
3	32	Cyclisch plannen Bomen	Cyclische planning en kosten van bomen.	Eis
25	31	Cyclisch plannen integraal	Cyclische planning gelijktijdig voor alle vakdisciplines uit kunnen voeren.	Eis
23	577	Cyclisch plannen Verkeer	Cyclische planning en kosten van verkeer.	Eis
21	128	Cyclisch plannen Verlichting	Cyclische planning en kosten van verlichting.	Eis
6	630	Cyclisch plannen Ecologie	Cyclische planning en kosten van ecologie.	Eis
14	631	Cyclisch plannen Sensoren	Cyclische planning en kosten van sensoren	Eis
07 Plannen met kwaliteitsniveaus				
2	8	Alternatieven voor kwaliteitsniveaus berekenen en visueel maken.	Met het BOR-beheersysteem alternatieven voor een gewijzigd kwaliteitsniveau kunnen invoeren en het resultaat daarvan kunnen vergelijken met het eerdere kwaliteitsniveau. De consequenties hiervan kunnen administratief (o.a. financieel) onderbouwd worden. Ook kunnen de resultaten incl. verschillen grafisch (op de kaart) getoond worden.	Eis
3	40	Onderhoudsniveaus bomen	Vastleggen wat het gewenste kwaliteitsniveau is van de boom. Dit kan via de objectgegevens conform IMBOR, maar het is wenselijk om ook de alternatieven en de gevolgen ervan te kunnen bepalen.	Eis
1	55	Monitoring onderhoudsniveaus	Het kwaliteitsverloop van onderhoudsniveaus kunnen volgen en zowel administratief als grafisch inzichtelijk kunnen maken.	Eis bij implementatie
08 Basisplanning incl. begroting op basis van kwalitatieve gegevens				
26	519	Basisplanning integraal op basis van kwalitatieve gegevens (kwaliteitsniveau A+, A, B, C, D)	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens op wijk- of buurtniveau afzonderlijk en integraal (meerdere vakdisciplines) berekeningen uitvoeren ten behoeve van verschillende kwaliteitsniveaus (A+, A, B, C, D). Dit in verband met hanteren van bepaalde kwaliteitsniveaus in bepaalde gebieden.	Eis
13	299	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Riolering	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor riolering.	Eis
12	298	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Meubilair	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor meubilair.	Eis
15	300	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Spelen	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor spelen.	Eis
16	301	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Sport	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor sport.	Eis
8	296	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Groen	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor groen.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
4	288	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Borden	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor borden.	Eis
25	518	Basisplanning integraal op basis van kwalitatieve gegevens	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens over meerdere vakdisciplines heen.	Eis
22	304	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Water	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor water.	Eis
5	295	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Civiele constructies	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor civiele constructies.	Eis
23	302	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Wegen	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor verharding.	Eis
3	294	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Bomen	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor bomen.	Eis
11	297	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Markeringen	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor markeringen.	Eis
1	328	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Afval	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor afval.	Eis
14	626	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Sensoren	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor sensoren.	Eis
7	331	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Faunavoorziening	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor faunavoorziening.	Eis
21	303	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Verlichting	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor verlichting.	Eis
6	625	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Ecologie	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor ecologie.	Eis
24	593	Opstellen MJOP waarbij afwijkingen verwerkt kunnen worden.	Het MJOP (Meerjaren Onderhouds Programma) wordt bepaald aan de hand van o.a. afschrijftermijnen en kan tijdens een inspectie worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Tijdens de inspectie (mobiel en vaste pc) kunnen de beheergegevens zoals maatregelen worden gewijzigd, jaar gepland onderhoud worden gewijzigd. De afwijkingen/aanpassingen blijven inzichtelijk en kunnen tijdens analyses inzichtelijk worden gemaakt.	Eis
10	332	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Kunst	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor kunst.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
9	497	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Kabels en leidingen	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor Kabels en leidingen.	Eis
18	333	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Vastgoed	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor vastgoed.	Eis
20	334	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Verkeersregelinstallaties	Planning en begroting op basis van beschikbare kwalitatieve gegevens voor verkeersregelinstallaties.	Eis
09 Werkpakketten (algemeen)				
10	38	Werkpakketten voor gegenereerde objecten (zoals randen) met maatregelen, frequenties, normen en (meerdere) tarievenlijsten	Een verzameling maatregelen (incl. frequenties) voor gegenereerde objecten incl. normen en tarieven die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gesteld tijdslimiet. Er kan met meerdere tarievenlijsten gerekend worden.	Eis
7	9	Werkpakketten met maatregelen, frequenties en (meerdere) tarievenlijsten	Een verzameling maatregelen (incl. frequenties) excl. normen en tarieven die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gesteld tijdslimiet. Er kan met meerdere tarievenlijsten gerekend worden.	Eis
6	37	Werkpakketten voor gegenereerde objecten (zoals randen) met maatregelen, frequenties en (meerdere) tarievenlijsten	Een verzameling maatregelen (incl. frequenties) voor gegenereerde objecten excl. normen en tarieven die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gesteld tijdslimiet. Er kan met meerdere tarievenlijsten gerekend worden.	Eis
1	36	Werkpakketten met maatregelen, frequenties, normen en (meerdere) tarievenlijsten	Een verzameling maatregelen (incl. frequenties) incl. normen en tarieven die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gesteld tijdslimiet. Er kan met meerdere tarievenlijsten gerekend worden.	Eis
10 Opbouwen eigen kengetallen				
2	546	Nacalculeren	In het BOR-beheersysteem is op basis van de begroting in combinatie met de resultaten van het geregistreerde (uitgevoerde) werk het opstellen van een nacalculatie mogelijk. Bij het opstellen van een begroting wordt een bedrag vastgesteld. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de uitvoering ook vastgelegd. Door deze met elkaar te vergelijken kan de voortgang inzichtelijk worden gemaakt. Het streven is om deze opzet integraal toe te passen, maar zal per vakdiscipline afwijken.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
11	1	505	Opstellen eigen databank met kengetallen	Eis
	Eigen databank met getallen of eenheidsprijzen opbouwen, waarbij ook een keuze kan worden gemaakt welke wordt gebruikt en dat de verschillen bij het gebruik van de verschillende sets onderling kunnen worden vergeleken.			
	Beleid en beheer			
	01 Beleidsplan			
	2	652	Groenstructuurplan (beleid) verwerken	Eis
	De inhoud van het groenstructuurplan is beschikbaar in het BOR-beheersysteem, zodat hiermee gerekend kan worden.			
	1	152	Informatie voor opstellen GRP (beleid)	Eis
	Het BOR-beheersysteem is geschikt om informatie ten behoeve van GRP te leveren.			
	4	655	Het verkeerscirculatieplan (mobiliteitsplan) beschikbaar in BOR-beheersysteem	Eis
	Het verkeerscirculatieplan (mobiliteitsplan) en de daarbij behorende gegevens zijn beschikbaar in het BOR-beheersysteem. Ook om daar te gebruiken voor o.a. de planning.			
	02 Beheerplan			
	2	116	Beheer monumentale en waardevolle bomen	Eis
	Het vaststellen van de randvoorwaarden of selectiecriteria om te bepalen wanneer bomen monumentale en/of bijzondere bomen zijn.			
	4	151	Aanleveren gegevens voor opstellen SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen BRP))	Eis
	Op basis van de beschikbare gegevens in het BOR-beheersysteem gegevens aanleveren voor opstellen SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen BRP)) op te kunnen stellen.			
	1	132	Beheerplan op basis van inspecties	Eis bij implementatie
	11	548	Afwegingskaders voor prioritering	Eis
	Het is mogelijk om afwegingskaders op basis van aanwezige en beschikbare gegevens in het BOR-beheersysteem met behulp van het BOR-beheersysteem te kunnen maken. De verwerking van afwegingskaders in het beheersysteem is mogelijk. Een afweging kan zijn: het voorrang geven aan wegen op basis van 'laatste jaar van onderhoud' en/of 'hoofdwegen' en/of 'met risico's op kapitaalvernietiging' en/of 'binnen/buiten bebouwde kom' laten prevaleren boven andere afwegingskaders.			
	8	552	Scenario's kunnen doorrekenen	Eis
	Er kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen de onderhoudskosten (bijvoorbeeld tussen jaar 1 en 2).			
	Het BOR-beheersysteem beschikt over een module voor het opstellen van begrotingen en het doorrekenen van scenario's (begrotingsmodule).			
	14	619	Gegevens wegenlegger opbouwen en beheren.	Eis
	Het BOR-beheersysteem is ingericht dat via een beheeromgeving de wegenlegger kan worden ingevoerd en gewijzigd.			
	9	553	Indexeren tarieven	Eis
	Indexeren van tarieven is met behulp van het beheersysteem zelfstandig (zonder tussenkomst leverancier en functioneel beheerder) mogelijk.			
	7	560	Remplaceberekening	Eis
	Met het beheersysteem kan een remplaceberekening en planning worden vervaardigd.			

Gemeente Waddinxveen				
Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
15	658	Alternatieve maatregelen om scenario's te kunnen maken	Naast de 'standaard' maatregelen(sets) is het mogelijk eigen maatregelen(sets) toe te voegen. De resultaten van de verschillende maatregelen(sets) kunnen met elkaar worden vergeleken (scenario's)	Eis
12	597	Koppeling met natuurwaardenkaart realiseren.	Gegevens uit de koppeling met natuurwaardenkaart kunnen gebruiken voor o.a. kleurkeur	Eis
13	598	Ecologisch maaibeheer conform Kleurkeur van de vlinderstichting.	Het is mogelijk om het beheer conform Kleurkeur (staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken). Kleurkeur is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. De maatregelen en het toetsen van de resultaten dient mogelijk te zijn.	Eis
10	558	Vooraf gepland onderhoud invoeren	Met het beheersysteem is het mogelijk om vooraf gepland onderhoud in te voeren.	Eis
03 Onderhoudsplan				
18	121	Opstellen onderhoudsplan riolering	Opstellen onderhoudsplan van riolering, waaruit blijkt waar welk onderhoud plaats dient te vinden.	Eis
9	499	Opstellen onderhoudsplan eikenprocessierups (EPR) op basis van objectgegevens.	Er wordt een onderhoudsplan voor EPR gemaakt waarin met behulp van selecties (administratief en grafisch) een EPR-bestrijdingsprogramma uitgewerkt. De uitvoering maakt gebruik van dit plan en koppelt de afhandeling terug.	Eis
8	526	Opstellen onderhoudsplan op basis van beeldkwaliteit	Opstellen onderhoudsplan op basis van beeldkwaliteit, waaruit blijkt waar welk onderhoud plaats dient te vinden.	Eis
1	527	Opstellen onderhoudsplan civiele constructies	Opstellen onderhoudsplan civiele constructies, waaruit blijkt waar welk onderhoud plaats dient te vinden.	Eis
15	545	Opstellen onderhoudsplan op basis van objectgegevens, kwalitatieve gegevens en in te voeren paramaters.	Opstellen onderhoudsplan op basis van attributen van objectgegevens, inspectieresultaten in te voeren paramaters, zoals frequentie, waaruit blijkt waar welk onderhoud plaats dient te vinden. Voorbeelden zijn snoeiplanning en reinigingsplan.	Eis
5	122	Opstellen onderhoudsplan klein onderhoud verhardingen	Opstellen klein onderhoudsplan van verharding, waaruit blijkt waar welke maatregelen uitgevoerd moeten worden en dat de mogelijkheid biedt om ook het afhandelen later bij de uitvoering aan te geven.	Eis
17	556	Verhuur gebouwen	Het verhuur van gebouwen is in het BOR-beheersysteem te verwerken. De informatie bestaat uit de informatie over de huurovereenkomst, huurbetrokkenen en	Eis
19	600	Maatregelen van NBD masten (ANWB palen) uit een ander beheerapplicatie kunnen gebruiken om te toetsen aan het beheerplan.	NBD masten (ANWB palen), zitten in een aparte database, waarvan periodiek (meestal jaarlijks) een overzicht wordt geleverd van uit te voeren onderhoud. De beheerder beoordeelt dit ter plaatse en voert eventuele aanpassingen door.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
16	554	Voorselectie op de maatregelentoets	Een automatische voorselectie op de maatregelentoets, door in beeld te brengen welke straten er logischerwijs geheel opgeknapt moeten worden wanneer er te veel wegvakken in een straat onderhoud nodig hebben (meestal staan namelijk niet alle wegvakken in een straat op de nominatie). En dan een berekening van de kosten per logisch als geheel op te knappen gebied.	Eis
20	653	Maairegime opnemen	Het maairegime kan in het systeem worden verwerkt. Aan het maairegime hangen aanvullend attributen/kenmerken.	Eis
21	656	Onderhoudsplan baggeren	Opstellen onderhoudsplan van baggeren, waaruit blijkt waar welk onderhoud plaats dient te vinden.	Eis
10	149	Opstellen onderhoudsplan verkeersregelininstallaties	Opstellen onderhoudsplan van verkeersregelininstallaties, waaruit blijkt waar welk onderhoud plaats dient te vinden.	Eis
04 Uitvoeringsplan				
14	186	Registratie afwijkende/aanvullende afspraken voor de uitvoering	De mogelijkheid om aanvullende afspraken voor de uitvoering te vermelden.	Eis
3	189	Opstellen veegplan	Uitvoeringsplan voor vegen verharding opstellen.	Eis
11	473	Strooiroute tonen in BOR-beheersysteem o.b.v. uitgevoerde route uit track en trace	Op basis van track en trace informatie tonen dat de uitgevoerde strooiroute in het BOR-beheersysteem getoond kan worden. De historie hiervan wordt ook opgebouwd.	Eis
5	476	Aangeven periode van uitvoering vijzelen	Aangeven wanneer de uitvoering plaats dient te vinden. Later kan ook worden aangegeven via uitgevoerd werk dat de maatregel is uitgevoerd/afgerond.	Eis
12	190	Onkruidbestrijding op verharding	Uitvoeringsplan voor onkruidbestrijding op verharding opstellen.	Eis
1	291	Opstellen opdrachtbonnen	Opstellen van een werkopdracht gerelateerd aan één object of meerdere objecten, waarmee iemand op pad kan worden gestuurd om de werkzaamheden te gaan uitvoeren. Het BOR-beheersysteem kan werkomschrijvingen genereren.	Eis
7	178	Luizenbestrijding plannen op basis van objectgegevens	Er wordt een onderhoudsplan voor luizenbestrijding gemaakt waarin met behulp van selecties (administratief en grafisch) een luizenbestrijdingsprogramma uitgewerkt. De uitvoering maakt gebruik van dit plan en koppelt de afhandeling terug.	Eis
2	191	Activiteit op objectniveau verwerken	Maatregelen die voorkomen als onderdeel van meerdere werkpakketten als één opdracht eruit kunnen filteren.	Eis
10	293	Strooiroute in BOR-beheersysteem verwerken (gladheidsbestrijding)	De (strooi)route en wijze van gladheidsbestrijding verwerken als objectgegevens.	Eis
4	102	Maatregelen op basis van inspecties	Aangeven van maatregel op basis van de resultaten uit een inspectie.	Eis
05 Bestekken (opstellen)				

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
1	118	Aanleveren gegevens bestekken beeld	Export met de hoeveelheden die voor de aanwezige beeldbestekken nodig zijn. Het aanleveren kan voor bestekken met en zonder de RAW-systematiek.	Eis
2	117	Aanleveren gegevens bestekken frequentie	Export met de hoeveelheden die voor de aanwezige frequentiebestekken nodig zijn. Het aanleveren kan voor bestekken met en zonder de RAW-systematiek.	Eis
06 Bestekken (controleren)				
1	471	Controle (besteks)werkzaamheden uitvoeren met beheersysteem	Het is mogelijk om de kwalitatieve controles van uitgevoerde werkzaamheden uit te voeren en de kwalitatieve gegevens vast te leggen in het BOR-beheersysteem. Het afhandelen kan voor bestekken met en zonder de RAW-systematiek.	Eis
07 Vervangingsplan				
1	547	Opstellen vervangingsplan	Opstellen vervangingsplan met het BOR-beheersysteem, waarin het moment van vervanging en de kosten uitgewerkt worden. De locaties zijn grafisch bekend. Het vervangingsjaar kan gebaseerd zijn op:- Jaar van aanleg (als objectgegevens)- Planjaar; jaar gepland onderhoud op basis van de afschrijvingsperiode van het begrotingsonderdeel (beheergegeven)- Aangepast jaar van onderhoud; de waarde die handmatig tijdens bijvoorbeeld een inspectie kan worden bepaald (beheergegeven)- Laatste jaar uitgevoerd onderhoud (uitgevoerd werk)Welke onderdelen worden gebruikt voor het vervangingsplan zijn door organisatie na de opleiding zelfstandig in te stellen.	Eis
2	177	Vervangingsplan spelen	Opstellen vervangingsplan spelen met het BOR-beheersysteem, waarin het moment van vervanging en de kosten uitgewerkt worden. De locaties zijn grafisch bekend. Het vervangingsjaar kan gebaseerd zijn op:- Jaar van aanleg (als objectgegevens)- Planjaar; jaar gepland onderhoud op basis van de afschrijvingsperiode van het begrotingsonderdeel (beheergegeven)- Aangepast jaar van onderhoud; de waarde die handmatig tijdens bijvoorbeeld een inspectie kan worden bepaald (beheergegeven)- Laatste jaar uitgevoerd onderhoud (uitgevoerd werk)Welke onderdelen worden gebruikt voor het vervangingsplan zijn door organisatie na de opleiding zelfstandig in te stellen.	Eis
08 Water geven				
3	136	Water geven groen inplannen	Opstellen plan met de locaties waar water gegeven moet worden. Voor het water geven van het groen is informatie beschikbaar in het BOR-beheersysteem. Primair is dit jaar van aanleg, maar kan ook afhankelijk zijn van aanvullende factoren als soort, locatie, etc.	Eis
2	135	Water geven bomen plannen	Opstellen plan met de locaties waar water gegeven moet worden. Voor het water geven van de bomen is informatie beschikbaar in het BOR-beheersysteem. Primair is dit jaar van aanleg, maar kan ook afhankelijk zijn van aanvullende factoren als soort, locatie, etc.	Eis
1	493	Route watergeven opstellen	Een route opstellen en invoeren voor watergeven.	Eis
10 Reinigingsplan				

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
23	311	Reinigingsplan kolken	Het BOR-beheersysteem stelt voor kolken een reinigingsplan op incl. een voorstel van de route van het reinigen. Tevens kan hiervan een begroting worden opgesteld.	Eis
22	555	Opstellen inspectieplanning	Het opstellen van een inspectieplanning (eigen selecties grafisch en administratief en op basis van een al opgestelde planning).	Eis
12	120	Reinigingsplan riolering	Het BOR-beheersysteem stelt voor riolering een reinigingsplan op incl. een voorstel van de route van het reinigen. Tevens kan hiervan een begroting worden opgesteld.	Eis
4	123	Reinigingsplan borden	Het BOR-beheersysteem stelt voor borden een reinigingsplan op incl. een voorstel van de route van het reinigen. Tevens kan hiervan een begroting worden opgesteld.	Eis
24	277	Route ledigen afvalbakken	Opstellen plan leegmaken afvalbakken incl. een voorstel van de route van het ledigen.	Eis
9	599	Opstellen reinigingsplan kunst	Het BOR-beheersysteem stelt voor kunst een reinigingsplan op incl. een voorstel van de route van het reinigen. Tevens kan hiervan een begroting worden opgesteld.	Eis
11	119	Reinigingsplan meubilair	Het BOR-beheersysteem stelt voor meubilair een reinigingsplan op incl. een voorstel van de route van het reinigen. Tevens kan hiervan een begroting worden opgesteld.	Eis
12 Kapvergunning				
1	171	Informatie kapvergunningen beschikbaar	Beschikbaarheid van informatie over kapvergunningen in het BOR-beheersysteem.	Eis
13 Natuurbescherming				
2	71	Wet natuurbescherming met aanvullingen	Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt met aanvullingen vanuit de organisatie.	Eis
3	595	Voor gedifferentieerd maaibeheer aan kunnen geven welke zijde in welk jaar gemaaid moet worden.	Voor gedifferentieerd maaibeheer aan kunnen geven welke zijde in welk jaar gemaaid moet worden.	Eis
4	596	Gegevens voor boscertificering kunnen registreren (FSC; PEFC)	In het BOR-beheersysteem de gegevens kunnen registreren om te kunnen voldoen aan het leveren van informatie voor boscertificering (FSC, PEFC). Daardoor krijgt de houtopbrengst een keurmerk.	Eis
12	Registratie uitgevoerd werk			
01 Registratie uitgevoerd werk (incl. historie opbouw)				
39	183	Uitgevoerde maatregelen luizenbestrijding verwerken	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
38	182	Uitgevoerde maatregelen EPR-bestrijding verwerken	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
27	482	Accorderen maatregelen uitgevoerd werk	Aangeven dat uitgevoerde werkzaamheden zijn afgerond. In het BOR-beheersysteem is zichtbaar of deze maatregel nog goedgekeurd moet worden of reeds is goedgekeurd.	Eis bij implementatie
3	285	Verwerken uitgevoerde maatregelen Bomen	Het registreren vindt direct plaats in het BOR-beheersysteem en er is de mogelijkheid om het uitgevoerde werk te accorderen. Na accordatie wordt de informatie van het uitgevoerd werk doorgevoerd.	Eis
9	657	Verwerken uitgevoerde maatregelen Wegen incl. verwerken verbruiksartikelen	Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan verharding dient het naast het afronden van de maatregel ook mogelijk te zijn om tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op meerdere momenten verbruiksartikelen te kunnen verwerken.	Eis
28	192	Uitgevoerde maatregelen door derden uitgevoerd verwerken (na accordatie)	Het registreren vindt direct plaats in het BOR-beheersysteem en het onderhoud dat door derden is uitgevoerd na accorderen verwerken.	Eis
51	477	Verwerken uitgevoerde maatregel vijzelen	Aangeven dat de maatregel is uitgevoerd, waarbij ook historie-opbouw plaatsvindt.	Eis
18	607	Verwerken uitgevoerde maatregelen Vastgoed	Uitgevoerde maatregelen vastgoed verwerken	Eis
23	168	Verwerken uitgevoerde maatregelen Wegen	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
21	167	Verwerken uitgevoerde maatregelen Verlichting	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
10	611	Verwerken uitgevoerde maatregelen Kunst	Uitgevoerde maatregelen kunst verwerken	Eis
16	320	Verwerken uitgevoerde maatregelen Sport	Het registreren vindt direct plaats in het BOR-beheersysteem en er is de mogelijkheid om het uitgevoerde werk te accorderen. Na accordatie wordt de informatie doorgevoerd.	Eis
4	159	Verwerken uitgevoerde maatregelen Borden	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
15	166	Verwerken uitgevoerde maatregelen Spelen	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
20	612	Verwerken uitgevoerde maatregelen verkeersregelinstanties (VRI)	Uitgevoerde maatregelen verkeerregelinstanties (VRI) verwerken	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
24	613	Uitgevoerde maatregelen worden door eigen dienst verwerkt.	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
25	614	Uitgevoerd onderhoud door aannemer verwerken.	Het uitgevoerde werk wordt door een aannemer in het BOR-beheersysteem verwerkt.	Eis
8	161	Verwerken uitgevoerde maatregelen Groen	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
7	160	Verwerken uitgevoerde maatregelen Faunavoorzieningen	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
1	606	Verwerken uitgevoerde maatregelen Afval	Uitgevoerde maatregelen afval verwerken	Eis
5	91	Verwerken uitgevoerde maatregelen Civiele constructies	Afhandeling van maatregel kunnen aangeven voor o.a. opbouw historie.	Eis
6	632	Verwerken uitgevoerde maatregelen Ecologie	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
22	233	Verwerken uitgevoerde maatregelen Water	Registreren dat maatregelen die bij water zijn afgerond.	Eis
14	633	Verwerken uitgevoerde maatregelen Sensoren	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
12	163	Verwerken uitgevoerde maatregelen Meubilair	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
29	615	Uitgevoerde maatregelen vanuit een inspectie verwerken.	De afhandeling van de maatregelen die uit een inspectie naar voren gekomen worden in het BOR-beheersysteem verwerkt.	Eis
13	164	Uitgevoerde maatregelen riolering verwerken	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
11	162	Verwerken uitgevoerde maatregelen Markeringen	Registreren dat maatregelen zijn afgerond.	Eis
02 Maatregelen				
1	10	Werkzaamheden vanuit inspectie kunnen aangeven	Vanuit de inspectie een voorstel van maatregelen kunnen vermelden.	Eis bij implementatie
2	492	Maatregelen bij andere vakdisciplines (meerdere) kunnen aangeven	Tijdens het bepalen van maatregelen, afhankelijk van de rechten kunnen deze ook bij andere assets worden aangegeven.	Eis bij implementatie

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
7	92	Maatregelen bij inspectie conform NEN	Vanuit de inspectie een voorstel van maatregelen conform NEN2767 kunnen vermelden.	Eis
03 Voortgang				
1	158	Registreren afgehandeld klein onderhoud	Uitgevoerd klein onderhoud wordt per maatregel vermeld.	Eis
13	Integraal werken			
01 Integraal plannen en begroten				
4	75	Financiële gevolgen inzichtelijk	Met het BOR-beheersysteem de financiële gevolgen van 'alternatieven/voorstellen' inzichtelijk kunnen maken.	Eis
2	73	Integrale planning	Een planning over alle vakdisciplines heen.	Eis
3	74	Integrale planning met aanvullingen	Een planning over alle vakdisciplines heen, waarbij ook aanvullende zaken kunnen zoals directievoering kunnen worden opgenomen.	Eis
1	46	Groot onderhoud integraal	Plan waarin het groot onderhoud als projecten is verwerkt.	Eis
16	Automatisch invullen			
01 Standplaats bepalen				
1	82	Standplaats bepalen op basis van onderliggend object.	Geautomatiseerd de standplaats bepalen aan de hand van het object waar deze in is gepositioneerd. Bij het plaatsen van een object wordt door het BOR-beheersysteem automatisch op basis van een ondergrond (of een andere bron) zonder tussenkomst van de gebruiker de beschikbare waarden van de attributen van het object bepaald en verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:- Invullen van de domeinwaarden bij het attribuut 'Type standplaats' van het objecttype boom of het automatisch vullen van 'ligging' (binnen of buiten de bebouwde kom) op basis van een centrale kaart met bebouwde komgrens;- Eigendomsinformatie uit de eigendomskaart;- CBS wijken uit PDOK. Het gaat over informatie die beschikbaar is in het BOR-beheersysteem. In het geval van het genoemde voorbeeld: CBS-wijken uit PDOK, dient deze informatie beschikbaar te zijn als ondergrond ('laag') in het BOR-beheersysteem. Het is niet de insteek dat het vullen plaatsvindt op basis van de informatie rechtstreeks uit bijvoorbeeld PDOK. Ook wordt de waarde automatisch aangepast als onderliggend object of onderliggende bron wijzigt (mits de mutaties daar aanleiding voor geven).	Eis

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
2	83	Standplaats bepalen op basis van onderliggend object op basis van een relatietabel.	Geautomatiseerd de standplaats bepalen aan de hand van het object waar deze in is gepositioneerd op basis van een relatietabel.Bij het plaatsen van een object wordt door het BOR-beheersysteem automatisch op basis van een ondergrond (of een andere bron) zonder tussenkomst van de gebruiker de beschikbare waarden van de attributen van het object bepaald en verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:- Invullen van de domeinwaarden bij het attribuut 'Type standplaats' van het objecttype boom of het automatisch vullen van 'ligging' (binnen of buiten de bebouwde kom) op basis van een centrale kaart met bebouwde komgrens;- Eigendomsinformatie uit de eigendomskaart;- CBS wijken uit PDOK.Ook wordt de waarde automatisch aangepast als onderliggend object of onderliggende bron wijzigt (mits de mutaties daar aanleiding voor geven).	Eis bij implementatie
02 Lengte bepalen				
3	570	Lengte voor onderhoud o.b.v. waterlopen	De lengte voor het onderhouden van de waterlopen bepalen op basis van de lengte van de objecten.	Eis
1	176	Lengte voor vegen o.b.v. wegobjecten (verhardingsobjecten)	De lengte voor het vegen van de wegen bepalen op basis van de lengte van de wegobjecten (verhardingsobjecten). Een medewerker van de gemeente (afhankelijk van de rol; bijvoorbeeld werkvoorbereider groen) bepaald welke vakken er geveegd moeten worden.	Eis
2	569	Lengte voor bermen o.b.v. objecten met functie 'Berm'	De lengte voor het onderhouden van de bermen bepalen op basis van de lengte van de objecten met de functie 'Berm'.	Eis
17	Uitwisseling; uitwisselstandaarden			
01 Standaard UitwisselingsFormaat				
7	88	Uit kunnen wisselen conform SUF-WEG.	SUF-WEG dient mogelijk te zijn en zal in de meeste gevallen een overgangsperiode overbruggen om live of op een andere methode uit te wisselen, waarbij grafische mutaties uitwisselen ook mogelijk is. In het BOR-beheersysteem kunnen de resultaten van een weginspectie worden geïmporteerd en geëxporteerd via SUFWEG (van alle versies).	Eis
9	85	GWSW-RIBx (of kortweg RIBx)	Het BOR-beheersysteem kan gegevens ten behoeve van inspectie- en reinigingsprojecten inlezen, exporteren en raadplegen. De inspectiegegevens moeten vastgelegd kunnen worden conform de registratiemethodiek van NEN-EN 13508 en geclassificeerd volgens de standaardmethodiek van Stichting RIONED (publicatie 2019-02). De reinigings- en inspectiegegevens moeten worden uitgewisseld met GWSW-RIBx formaat.	Eis bij implementatie
1	86	Berichtenverkeer conform StUF-Geo IMGeo zonder aanvullende BOR-attributen	Berichtenverkeer tussen de geovoorziening en het BOR-beheersysteem conform StUF-Geo IMGeo zonder aanvullende BOR-attributen.	Eis
10	69	Aanleveren HydX via GWSW-server	Het uitwisselen met GWSW-server zorgt ervoor dat HydX bestanden beschikbaar zijn.	Eis bij implementatie

Hoofdgroep	MethID	Naam	Omschrijving	Type eis
8	604	Gelijkwaardig uit kunnen wisselen conform SUF-WEG incl. grafische en administratieve mutaties van de objectgegevens.	De uitwisseling voor de administratieve gegevens (objectattributen, inspectiegegevens, e.d.) dienen via SUF-WEG te verlopen. Daarnaast dient het mogelijk te zijn een Shape bestand te exporteren voor de geografische gegevens, waarbij er in beide bestanden een sleutel (ID) beschikbaar is, zodat een koppeling gelegd kan worden. In het BOR-beheersysteem kunnen de resultaten van een weginspectie zelfstandig worden 'geïmporteerd' en 'geëxporteerd' via de aangeboden oplossing.	Eis bij implementatie