
Behoort bij: DSZ-02-2023

BRM de Suikerzijde

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
111	BETONMATERIALEN				
1111	<u>Betonstraatstenen</u>				
111170	Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m).	m2	120,00	N	
1116	<u>Verwijderen betonverharding</u>				
111610	Opbreken gewapende betonverharding.	m2	42,00	N	
115	ASFALTBETONVERHARDING				
1152	<u>Zagen</u>				
115260	Zagen van bitumineuze verharding, d= 200 mm gem.	m	31,00	N	
1155	<u>Opbreken</u>				
115550	Opbreken asfaltverharding, 0,20 m (b >3m).	m2	4.952,00	N	
1158	<u>Aansluitingen</u>				
115810	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,12	N	
115830	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting (enkele lipas).	m2	5,40	N	
117	OPSLUITINGEN VAN BETON				
1171	<u>Opsluitbanden</u>				
117140	Opbreken opsluitband 120x250mm.	m	39,00	N	
119	FUNDERINGEN				
1191	<u>Hoogovenslakken</u>				
119110	Verw. fund. van 220mm hoogovenslakken (b>3m).	m2	4.052,00	N	
119130	Verw. fund. van 220mm hoogovenslakken (b<3m).	m2	900,00	N	
1194	<u>Menggranulaat</u>				
119410	Verw. fund. van 300 mm hydr. menggranulaat (b>3m).	m2	405,00	N	
1195	<u>Diverse funderingen</u>				
119510	Verw. fund. van 400 mm kalkzandsteen (b>3m).	m2	1.520,00	N	
12	ZAKBAKEN				
121	VERWIJDEREN ZAKBAKEN				
121010	Verwijderen zakbaken.	st	162,00	N	
18	VERWIJDEREN BEGROEIING				
1804	<u>Gewas</u>				
180410	Maaien gewas t.b.v. grondwerk persleiding	are	43,00	N	
180420	Frezen zode t.b.v. grondwerk persleiding	are	43,00	N	
180430	Maaien gewas t.b.v. grondwerk Suikerlaan / Bouwweg P	are	192,00	N	
180440	Frezen zode t.b.v. grondwerk Suikerlaan/Bouwweg P	are	192,00	N	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2103	<u>Cunetten rijwegen</u>				
210310	Grond ontgraven uit voorbelasting tot +0.80m NAP	m3	15.542,00	N	
210320	Grond ontgraven uit voorbelasting vanaf +0.80 m NAP tot onderkant fundering/afdeklaag.	m3	59.632,00	N	
210330	Grond ontgraven uit cunet bouwweg langs Fietsstraat.	m3	583,00	N	
2110	<u>Grondwerk riolering</u>				
211010	Grond ontgraven t.b.v rioolsleuf.	m3	22.592,00	N	
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drain in wadi	m3	1.260,00	N	
2111	<u>Grondwerk persleiding</u>				
211110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding.	m3	9.148,00	N	
2115	<u>Grondwerk duikers</u>				
211510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf duikers	m3	1.220,00	N	
2117	<u>Graven proefsleuven</u>				
211710	Graven proefsleuf.	m	100,00	N	
2131	<u>Grondwerk t.b.v bermen</u>				
213110	Grond ontgraven uit bermen.	m3	1.644,00	N	
2150	<u>Depot</u>				
215010	Grond ontgraven uit tijdelijke depot bouwveld N, klei	m3	13.847,00	N	
215020	Grond ontgraven uit tijdelijke depot bouwveld N, zand	m3	21.939,00	N	
22	GROND VERVOEREN				
220010	Grond vervoeren binnen het werk (ca. 1 km)	m3	13.847,00	N	
220020	Grond vervoeren naar depot (ca 1 km)	m3	20.894,00	N	
220030	Zand vervoeren binnen het werk (ca. 1 km)	m3	21.939,00	N	
220040	Zand vervoeren naar depot (ca 1 km)	m3	65.061,00	N	
23	GROND VERWERKEN				
2300	<u>Grond/zand in cunet-/terrein</u>				
230010	Zand verwerken in voorbelasting bouwweg P	m3	12.360,00	N	
230020	Grond verwerken in ophoging bouwveld P	m3	4.369,00	N	
230030	Zand verwerken in cunet bouwweg rondom H.	m3	431,00	N	
2301	<u>Zand/draineerzand in rioolsleuf/duikersleuf</u>				
230110	Zand verwerken in rioolsleuf, h>1m	m3	23.722,00	N	
230120	Drainzand verwerken in sleuf wadi, h<1m	m3	536,00	N	
230130	Zand verwerken in sleuf wadi	m3	724,00	N	
230140	Zand verwerken in sleuf duikers	m3	1.220,00	N	
2302	<u>Zand in sleuf persleiding</u>				
230210	Zand verwerken in sleuf persleiding, h>1m	m3	9.148,00	N	
2309	<u>Grond t.b.v bermen</u>				
230910	Grond verwerken in bermen/tijdelijke afdeklaag, d=200 mm gem.	m2	47.390,00	N	
230920	Profileren van oppervlakken.	m2	57.123,00	N	
2311	<u>Depot</u>				
231110	Grond verwerken in gronddepot, klei	m3	20.894,00	N	
231120	Grond verwerken in gronddepot, zand	m3	65.061,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2312	<u>Zakbaken</u>				
231210	Plaatsen zakbaken (incl. verlengen & verwijderen)	st	17,00	N	
2349	<u>Verdichten</u>				
234910	Verdichten zand in rioolsleuf	m3	23.722,00	N	
234920	Verdichten draineerzand in sleuf wadi	m3	536,00	N	
234930	Verdichten zand in sleuf wadi	m3	724,00	N	
234940	Verdichten zand in sleuf duikers	m3	1.220,00	N	
234950	Verdichten zand in voorbelasting bouwweg P	m3	12.360,00	N	
234960	Verdichten zand in cunet bouwweg rondom bouwveld H	m3	431,00	N	
234970	Verdichten zand in sleuf persleiding	m3	9.148,00	N	
234980	Verdichten grond in ophoging bouwveld P	m3	4.369,00	N	
234990	Verdichten grond in bermen/afdeklaag	m3	9.478,00	N	
235	STRAATLAGEN				
2350	<u>Straatlaag (nieuw)</u>				
235010	Lev+aanbrengen straatlaag van 40mm straatzand..	m2	9.975,00	N	
24	ZAND ONTDOEN VAN MATERIAAL				
2400	<u>Verticale drainage</u>				
240010	Grond ontdoen van grof materiaal (verticale drainage)	m3	47.526,00	N	
3	LEIDINGWERK				
31	DRAINAGE				
3101	<u>Cunet-, terrein en zettingsdrainage</u>				
310110	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 100mm.	m	8.150,00	N	
310120	Lev + aanbrengen wadidrainage Ø 160mm.	m	847,00	N	
310130	Lev + aanbrengen verzameldrain Ø 200mm.	m	210,00	N	
310140	Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	31.040,00	N	
310150	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 160mm.	m	265,00	N	
3102	<u>Aansluitingen</u>				
310210	Maken aansluiting op rioolput, Ø125 mm	st	6,00	N	
310220	Maken aansluiting op rioolput, Ø160 mm	st	16,00	N	
310230	Maken aansluiting op rioolput, Ø200 mm	st	3,00	N	
3103	<u>Hulpstukken</u>				
310320	Lev + aanbrengen eindbuis met taludgoot, ø200	st	3,00	N	
310330	Lev + aanbrengen eindbuis met taludgoot, ø100	st	8,00	N	
310350	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	6,00	N	
3104	<u>Draincontrole putten</u>				
310430	Lev + aanbr drainput ø600mm van polyester t.b.v. cunetdrainage	st	112,00	N	
310440	Lev + aanbr inspectieput ø600mm h<1,50m	st	2,00	N	
3106	<u>Rioolsleufdrainage</u>				
310610	Lev + aanbr. rioolsleufdrainage Ø80mm	m	6.221,00	N	
310620	Bemalen rioolsleufdrainage.	EUR		N	
3107	<u>Bemaling t.b.v. putten persleiding</u>				
310710	Toepassen bronbemaling t.b.v. aanbrengen putten persleiding	EUR		N	
310730	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3109	<u>Controle</u>				
310910	Doorspuiten drainage.	m	9.472,00	N	
310920	Drainage put reinigen.	st	118,00	N	
32	RIOLERING				
3201	<u>Betonriolering</u>				
320110	Lev. + aanbrengen betonbuis Ø500	m	186,00	V	
3221	<u>Maken inlaten op riool</u>				
322110	Maken inlaat op PP-riool inlaat Ø125 mm.	st	314,00	N	
322120	Maken inlaat op PP-riool inlaat Ø160 mm.	st	3,00	N	
322130	Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø125 mm.	st	610,00	N	
322140	Maken inlaat op PVC-riool inlaat Ø160 mm.	st	10,00	N	
3231	<u>Inspectieputten beton</u>				
323110	Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h<1,50m	st	4,00	N	
323120	Lev + aanbr inspectieput 800x800mm h>1,50m	st	63,00	N	
323130	Lev + aanbr insp.put 1000x1000mm h 2,5-3,5 m.	st	12,00	N	
323140	Aanbr inspectieput 800x800mm, h<1,50 m	st	4,00	N	
323150	Aanbr inspectieput 800x800mm, h 1,50 m -2,50 m	st	37,00	N	
323160	Aanbr inspectieput 1000x1000mm, h 2,5-3,5m	st	9,00	N	
323170	Lev + aanbr insp.put 1000x1000mm h 1,5-2,5 m, incl. terugslagklep	st	3,00	N	
323180	Lev + aanbr insp.put 1000x1000mm h 1,5-2,5 m, incl. rooster	st	3,00	N	
323190	Lev + aanbr insp.put 800x800mm h 1,5-2,5 m, incl. rooster	st	21,00	N	
3237	<u>Inspectieputten beton (vervolg)</u>				
323710	Aanbr insp.put 800x800mm h 1,5-2,5 m, incl. rooster	st	10,00	N	
3240	<u>PVC-Riolering</u>				
324010	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø250mm.	m	4.348,00	N	
3245	<u>PP-Riolering</u>				
324510	Lev + aanbrengen PP-buis Ø400mm.	m	1.902,00	N	
3260	<u>Huis- en kolkaansluitingen</u>				
326010	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø125 mm.	m	4.256,00	N	
326020	Lev + aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.	m	82,00	N	
3261	<u>PVC-Hulpstukken</u>				
326110	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm, bocht 45/90°	st	1.604,00	N	
326120	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm, bocht 45/90°	st	54,00	N	
326130	Lev + aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm, T-Stukken	st	357,00	N	
326140	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, onstopningsstuk	st	207,00	N	
326150	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm, onstopningsstuk	st	13,00	N	
326160	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, eindstuk+schroefdeksel	st	307,00	N	
326170	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm, eindkap	st	714,00	N	
326180	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk Ø250 mm, eindkap	st	5,00	N	
3262	<u>Grondwerk huis- en kolkafvoerleidingen</u>				
326210	Grond ontgr./verv./aanv. tbv huis- en kolkleiding.	m3	2.874,00	N	
3270	<u>Controle riolering</u>				
327010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). PP ø400	m	1.902,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	mm				
327020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) Beton ø500	m	186,00	N	
327030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). PVC ø250	m	4.348,00	N	
	mm				
327040	Maken opleveringsinspectie aangebrachte riolering	m	6.436,00	N	
3280	<u>Persleiding</u>				
328010	Lev + aanbrengen persleiding PE-buis Ø160 mm.	m	1.019,00	N	
328020	Lev + aanbrengen markeringslint.	m	1.019,00	N	
3282	<u>Putten persleiding</u>				
328210	Aanbrengen pompput.	st	1,00	N	
328220	Maken aansluiting op pompput met persleiding.	st	1,00	N	
328230	Aanbrengen debietput	st	1,00	N	
328240	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	N	
3283	<u>Hulpstukken persleiding</u>				
328310	Lev. + aanbr. getrokken PE-hulpstuk, bocht 22,5°	st	2,00	N	
328320	Lev. + aanbr. getrokken PE-hulpstuk, bocht 45°	st	2,00	N	
328330	Aanbrengen afsluiter PN 10 160 mm	st	1,00	N	
3285	<u>Horizontaal gestuurde boring</u>				
328510	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	150,00	N	
328520	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis.	st	9,00	N	
328530	Controleren elektrolassen in PE-leiding.	EUR		N	
3289	<u>Controle persleiding</u>				
328930	Beproeven rioolleiding op waterdichtheid voor boring	EUR		N	
328940	Beproeven rioolleiding op waterdichtheid na boring	EUR		N	
33	DUIKERS				
3320	<u>Uitstroomvoorziening</u>				
332030	Maken aansluiting door stalen damwand	st	3,00	N	
332040	Lev + aanbrengen riool/duiker beëindiging op Hoendiep	st	3,00	N	
34	KOLKEN EN PUTRANDEN				
3400	<u>Kolken</u>				
340010	Lev + aanbr tijdelijke straatkolk t.p.v. asfaltweg.	st	43,00	N	
340020	Lev + aanbrengen straatkolk in greppel	st	9,00	N	
340030	Lev + aanbrengen straatkolk in molgoot	st	20,00	N	
340040	Reinigen kolken.	st	72,00	N	
3410	<u>Putranden/opbouwgarmituur</u>				
341030	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in maaiveld	st	17,00	N	
341040	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in openverharding	st	31,00	N	
341050	Lev + aanbrengen selflevel, in gesloten verharding	st	87,00	N	
341070	Rioolput reinigen. <2,5m	st	139,00	N	
341080	Rioolput reinigen. >2,5m	st	28,00	N	
341090	Lev + aanbrengen putrand met deksel, in wadi, "DRAIN"	st	114,00	N	
38	MANTELBUIZEN				
3810	<u>Mantelbuizen</u>				
381010	Lev + aanbr (bundel)mantelbuis PVC Ø125mm	st	11,00	N	
4	VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	STEENFUNDERINGEN				
4150	<u>Menggranulaat</u>				
415010	Lev + aanbr. menggranulaat 300 mm b>2,00m	m2	10.620,00	N	
415020	Lev + aanbr. menggranulaat 300 mm b>2,00m	m2	4.242,00	N	
4160	<u>Hydraulisch menggranulaat</u>				
416010	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 250mm b>2,00m	m2	3.915,00	N	
416020	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm b>2,00m	m2	4.668,00	N	
416030	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300mm, b=500 mm	m2	275,00	N	
416040	Lev + aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, bouwweg	m2	405,00	N	
42	ASFALTVERHARDINGEN				
4200	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
420000	Lev + aanbrengen kleeflaag, bestaande asfaltlagen	m2	15,40	N	
420010	Lev + aanbrengen kleeflaag, nieuwe asfaltlagen	m2	25.650,00	N	
420020	Lev + aanbrengen sproei-C.	m	8,00	N	
420030	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15,40	N	
420040	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	25.640,00	N	
4220	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
422010	Lev + aanbr. 80mm AC22 base OL-IB b>2.5m.	ton	2.591,00	N	
422020	Lev + aanbr. 40mm AC16 base OL-IB b>2.5m.	ton	1.289,00	N	
4230	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
423020	Lev +aanbr 40mm AC16 bind TDL-IB	ton	1.283,00	N	
43	BANDEN				
4300	<u>Zagen betonbanden</u>				
430010	Pasmaken van betonbanden.	st	250,00	N	
4355	<u>Opsluitbanden</u>				
435510	Aanbr. opsluitband 120x250mm recht, kleur: grijs	m	3.715,00	N	
435520	Aanbr. gebogen opsluitband 120x250mm, kleur: grijs	m	603,00	N	
44	STRAATWERK				
4400	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
440010	Pasmaken van bestratingsmateriaal (80-100m)	m	250,00	N	
440020	Opruimen / afvoeren bestratingsmateriaal.	EUR		N	
4437	<u>Betonstraatstenen (blokverband,)</u>				
443710	Aanbrengen betonstraatstenen kf blokverband	m2	9.896,00	N	
4483	<u>Molgoot betonstraatstenen</u>				
448310	Aanbrengen molgoot, 11 streks, BSS dikformaat	m	65,00	N	
448320	Aanbrengen molgoot, 13 streks, BSS dikformaat	m	5,00	N	
49	INWASSEN				
490010	Inwassen en afrillen bestrating, straatzand.	m2	9.896,00	N	
5	WEGBEBAKENING				
51	MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)				
510090	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
6100	<u>Diepspitten</u>				
610020	Diepspitten in te zaaien terreingedeelten.	are	501,00	N	
6120	<u>Cultivateren</u>				
612010	Cultivateren.	are	501,00	N	
63	INZAAIEN				
6300	<u>Zaaien</u>				
630010	Zaaien bermen, bermmengsel B3 1,50 kg/100m2	are	501,00	N	
65	BESCHERMING BEPLANTING				
650010	Toepassen stamommanteling.	st	7,00	N	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
8100	<u>Algemeen</u>				
810010	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810020	Ter beschikking stellen rijplaten	EUR		N	
810030	Opstellen BLVC-plan.	EUR		N	
810040	Toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
810050	Ophangen en ondersteunen van kabels en leidingen.	EUR		N	
810060	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
810070	Bereikbaar houden Terra College	EUR		N	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820010	Inzetten straatmaker	uur	20,00	V	
820020	Inzetten grondwerker	uur	20,00	V	
820030	Inzetten mobiele hydraulische graafmachine 1,5 m3.	uur	8,00	V	
820040	Inzetten mobiele hydraulische rupsgraafmachine 1,5 m3.	uur	8,00	V	
820050	Inzetten vrachtauto met boordkraan	uur	8,00	V	
820060	Inzetten vrachtauto	uur	8,00	V	
820070	Inzetten wiellader.	uur	8,00	V	
84	KEURINGEN				
840010	Keuringskosten (dichtheid zandbaan)	st	46,00	V	
840020	Keuringskosten steenmengsel (korrelverd./samenst.)	st	12,00	V	
840030	Keuringskosten puinbaan (dichtheid)	st	46,00	V	
840050	Keuringskosten asfalt (boorkernen)	st	28,00	V	
85	MATERIAALLEVERANTIES				
854	LEVERANTIES KANTOPSLUITINGEN				
854010	Leveren opsluitband 120x250mm recht.	st	3.912,00	V	
854020	Leveren opsluitband 120x250mm gebogen.	st	773,00	V	
858	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
858110	Leveren betonstraatstenen, df, kleur: grijs	st	3.932,00	V	
858210	Leveren betonstraatstenen, kf, kleur: grijs	st	445.320,00	V	
86	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN/ONDERZOEKEN				
860	DIVERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860010	Leveren bouwveiligheidsplan.	EUR		N	
860030	Opstellen werkplan fasering uitvoering.	EUR		N	
860040	Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.	EUR		N	
8601	<u>Emissie</u>				
860110	Indienen bewijsmiddelen emissiereductie	EUR		N	
861	KABELS EN LEIDINGEN				
861010	Overleg met beheerders kabels en leidingen.	EUR		N	
862	BESCHERMING BEPLANTING				
862010	Opstellen boombeschermingsplan	EUR		N	
862020	Uitvoeren boombeschermingsplan.	EUR		N	
862030	Bomenwacht ETT-er. (European Tree Technician)	uur	8,00	V	
862040	Toepassen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
863	MONITOREN/METINGEN				
8635	<u>Uitvoeren metingen</u>				
863520	Nul-meting van het terrein	EUR		N	
863530	Inmeting ontgravingscunet	EUR		N	
863540	Uivoeren monitoring / opstellen grondstromenplan	EUR		N	
863580	Inmeten zakbakens	EUR		N	
87	ENGINEERING				
870010	Afstemmingscoördinatie.	EUR		N	
870020	Berekenen doorvoer door stalen damwand	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Invullen weekrapporten	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
910060	Opstellen revisie.	EUR		N	
910110	V&G coördinatie.	EUR		N	
910150	Kosten t.b.v. communicatie VISI	EUR		N	
910220	Materiaaldepot	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost Invulling Betonketen	EUR	825,00	V	
950020	Stelpost kleine leveringen	EUR	2.500,00	V	
950040	Stelpost afwijkende ligging K+L	EUR	1.000,00	V	
950050	Stelpost onbekend ondergronds net	EUR	1.000,00	V	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				