SITUATIE 4 BLAD 2

LEGENDA

- werkgrens
- bestaande opsluitband 60x200mm
- bestaande opsluitband 100x200mm
- bestaande trottoirband 130/150x250mm
- bestaande goottegel 150x300mm
- bestaand GWA-riool pvc Ø250
- bestaand GWA-riool beton Ø300
- bestaand GWA-riool beton Ø500
- bestaand GWA-riool beton ei Ø400/600
- bestaande GWA-huisaansluiting pvc Ø125 incl. erfscheidingsput (indicatief)
- bestaande inspectieput
- bestaande afvalbak
- bestaande transformatorkast
- bestaande elektrakast
- bestaande gaskast
- bestaande brandkraan
- bestaande straatpot water
- bestaande straatpot gas
- bestaande lichtmast zie NS01 voor nieuwe locaties
- bestaande paal
- bestaande zitbank
- bestaande boom
- verwijderen opsluitband 60x200mm
- verwijderen opsluitband 100x200mm
- verwijderen trottoirband 130/150x250mm
- verwijderen goottegel 150x300mm
- verwijderen inritbanden 750x500x200mm
- verwijderen muur middenplein
- verwijderen haag, t.p.v. speeltuin
- verwijderen GWA-riool pvc Ø200
- verwijderen GWA-riool pvc Ø250
- verwijderen GWA-riool beton Ø250
- verwijderen GWA-riool beton Ø300
- verwijderen GWA-riool beton ei Ø400/600
- verwijderen GWA-huisaansluiting pvc Ø125 (indicatief)
- verwijderen asfaltverharding teerhoudend d= gem. 150mm
- verwijderen betonstraatsteen keiformaat keperverband
- verwijderen betonstraatsteen keiformaat halfsteensverband
- verwijderen betonstraatsteen keiformaat elleboogverband
- verwijderen betonstraatsteen dikformaat halfsteensverband
- verwijderen betonstraatsteen dikformaat keperverband
- verwijderen straatbaksteen dikformaat halfsteensverband
- verwijderen betontegels 300x300 halfsteensverband
- verwijderen groen
- verwijderen GWA-inspectieput beton 800x800 mm
- verwijderen straatkolk incl. kolkaansluiting
- verwijderen trottoirkolk incl. kolkaansluiting
- verwijderen afvalbak
- verwijderen bovengrondse container, hergebruik (zie NS01 voor nieuwe locatie)
- verwijderen stootbanden
- verwijderen schrikhek
- verwijderen verkeersbord
- verwijderen paal
- verwijderen parkeertegel
- verwijderen zitbank
- verwijderen boom

Opmerking:
** Maatvoering in meters*
** Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven*
** Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.*

5						
4						
3						
2	KBF	05-08-2024	Definitief	Diverse aanpassingen		
1	MHN	31-05-2024	Definitief			
	DOOR	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING	OL	KM

Definitief

Opdrachtgever:
GEMEENTE WIJDEMEREN

Project:
HERINRICHTING OOIEVAARSBUURT

Onderdeel:
Opbreektekening
Bestekstekening

Wijdemeren

Correspondentieadres
Postbus 190 1230 AD Loosdrecht

Bezoekadres
Raiding 1 1231 KB Loosdrecht

Schaal: 1:200	Projectnr: 61011243	Tekeningnr: BS01	Formaat: A0	Blad: 02 van 02