



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdereen
Besteknr: BS2022-01, Nota van Inlichtingen, d.d. 18 oktober 2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 1
Afdrukdatum:
18-10-2024

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BS2022-01



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 Bijwoon- en stopmomenten	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Plaatselijke omstandigheden	5
04 Bijlagen	5
05 Eisen ten behoeve van bemalingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
9 Staartposten	12
95 Stelposten	12
3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	14
01 01 Algemene bepalingen	14
01 09 Opleverdossier	14
01 17 Vrijgekomen materialen	14



1. Algemeen



PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Bijwoon- en stopmomenten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Plaatselijke omstandigheden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Inschijfstaat en inschrijfbiljet vervangen voor een nieuwe versie.
Bijlage model opgave formulier referentieproject is vervangen voor een nieuwe versie.
- 05 Eisen ten behoeve van bemalingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.



2.2 Nadere beschrijving



RAW0685
RAW0434-148830

Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr: BS2022-01, Nota van Inlichtingen, d.d. 18 oktober 2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 7
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
103530			Aanvullende omschrijving ten behoeve van de afvoer is toegevoegd.				
103530	810899		Afvoeren en storten teerhoudend asfalt. Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 103510, en 103520 Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven bouwstof, niet geschikt voor warm hergebruik Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting voor thermische reiniging Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag, waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten	ton	386,00	A	
204030			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
204030	220321		Leveren grond. Betreft schrale teelaarde 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw & Natuur 6. Grondsoort: teelgrond (losse m3) Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,15 V= 40 x 1,15 = ca. 46 m3 1. Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s). 203040 3. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	46,00	V	
302030			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
302030	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. DWA riool Betreft inspectieputten zie tekening 1. Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) 3. Geprefabriceerd stroomprofiel 9. Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr(s). 302110 en 302120 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	6,00	A	
302040			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
302040	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: t.p.v. HWA riool Betreft inspectieputten zie tekening 1. Put t.b.v. vrijerval systeem Prefab betonnen inspectieput Afm. 800 x 800 mm (inwendig) 9. Inspectieputten voorzien van zandvang 9. Afdekken met putrand met deksel volgens bestekspostnr(s). 302130 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	8,00	A	
303210			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303210	252201		Aanbrengen PVC-buis Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte variërend van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur groen (RAL 6024) 2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijverval riool d.m.v. mof met rubbermanchet, steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met rubbermanchet	m	260,00	V	
303220			Wijze van verrekening is gewijzigd.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
303220	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	102,00	V	
		2.	.	.	.	Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen op opzetters				
		.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			102,00 L
		.	.	.	.	Bocht 45°, mof-spie				
		.	.	.	.	Kleur grijs (RAL 7037)				
		.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				
303230		.	.	.	.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303230	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	185,00	V	
		2.	.	.	.	Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen				
		.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			185,00 L
		.	.	.	.	Bochtstuk 45°, mof-spie				
		.	.	.	.	Kleur grijs (RAL 7037)				
		.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				
303260		.	.	.	.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303260	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	V	
		2.	.	.	.	Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen				
		.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			2,00 L
		.	.	.	.	Overschuifmof				
		.	.	.	.	Kleur grijs (RAL 7037)				
		.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				
303270		.	.	.	.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303270	252201	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-buis	m	10,00	V	
		.	.	.	.	Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen				
		.	.	.	.	Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte variërend van ca. 0,60				
		.	.	.	.	tot 1,00 m minus maaiveld				
		2.	.	.	.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			10,00 L
		.	.	.	.	Kleur groen (RAL 6024)				
		.	2.	3.	.	Nominale middellijn 160 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,				
		.	.	.	.	steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				
303280		.	.	.	.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303280	252202	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	V	
		2.	.	.	.	Situering: t.p.v. HWA kolkaansluitingen				
		.	.	.	.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			5,00 L
		.	.	.	.	Bochtstuk 45°, mof-spie				
		.	.	.	.	Kleur grijs (RAL 7037)				
		.	2.	3.	.	Nominale middellijn 160 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				
303310		.	.	.	.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303310	252201	.	.	.	.	Aanbrengen PVC-buis	m	320,00	V	
		.	.	.	.	Situering: t.p.v. huisaansluitingen				
		.	.	.	.	Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte variërend van ca. 0,60				
		.	.	.	.	tot 1,00 m minus maaiveld				
		2.	.	.	.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			320,00 L
		.	.	.	.	Kleur roodbruin (RAL 8023)				
		.	2.	1.	.	Nominale middellijn 125 mm				
		.	.	.	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ,				
		.	.	.	.	steek-/schuifmoffen dan wel een aangevormde mof met				
		.	.	.	.	rubbermanchet				
303320		.	.	.	.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
303320	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	118,00	V	
		2.	Situering: t.p.v. GWA en DWA huisaansluitingen op opzetters				
		.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			118,00 L
		.	Bocht 45°. mof-spie				
		.	Kleur grijs (RAL 7037)				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	rubbermanchet				
303330		.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
303330	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	76,00	V	
		2.	Situering: t.p.v. huisaansluitingen				
		.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			76,00 L
		.	Bocht 45°. mof-spie				
		.	Kleur grijs (RAL 7037)				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		.	rubbermanchet				
306180		.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
306180	257531	.	Rioolslib vervoeren.	ton	6,00	V	
		.	Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens				
		.	bestekspostnr(s). 304110, 304120, 304220, 304240, 304250,				
		.	304310, 304910, 306110, 306120 en 306130				
		9.	Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het bevoegd				
		.	gezag erkende verwerkingsinrichting				
		.	Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten				
307060		.	NEN norm toegevoegd				
307060	265001	.	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	10,00	A	
		.	Situering: t.p.v. 50kv hoogspanningskabels				
		.	Betreft: de locaties waar het nieuwe riool onder de bestaande				
		.	50kv kabels door gaan.				
		.	Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder NEN 3840				
		.	Qirion dient 2 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden te				
		.	worden ingelicht, dit i.v.m. afschakelen kabels.				
		.	Aanbrengen voorafgaand aan graven rioolsleuf.				
		9.	PP klapkokers te leveren door Alliander/Qirion.	m			10,00 T
307080		.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
307080	722016	.	Aanbrengen paal.	st	2,00	A	
		.	Situering: t.p.v. uitstroomvoorzieningen kolkleidingen Stichtse				
		.	Kade				
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Markeringspaal. Robinia perkoenpaal 1500 x Ø 150 mm	st			2,00 L
		.9.	Paal direct naast de leiding aanbrengen				
		.	minimaal 1,00 m boven maaiveld uit laten sten.				
401140		.	Wijze van verrekening is gewijzigd.				
401140	800201	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	335,00	V	
		.	steenmengsel.				
		.	Situering: onder parkeervakken langs plantvakken				
		.	Betreft: aanbrengen grondverbetering ten behoeve van				
		.	leefomgeving nieuw te planten bomen door derden.				
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,50 m				
		.9.	Boomgranulaat Grauwacke	ton			284,75 L
		.	Ongebonden steenmengsel op basis van Quarzitische				
		.	grauwacke. Hoge verbrijzelingsweerstand met lutem en				
		.	voedingsstoffen.				
		.	Fractie: 16/40 mm				
		.	ph-KCl: 5-7,5				
		.	Organische stof: 3-5%				
		.	Porienvolume: > 35%				
		.	Humus gehalte: 3-5%				
		.	Soortelijkgewicht: ca. 1700 kg/m3				
		.2.	Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s).				
		.	401110				
		.9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
		.	Maximale verdichtingsgraad 1,5-2,5 MPa				
		.	Inclusief profileren.				



RAW0685
RAW0434-148830


Opdrachtgever: Gemeente Wijdmeren
Besteknr: BS2022-01, Nota van Inlichtingen, d.d. 18 oktober 2024
Project: Herinrichting Ooievaarsbuurt

Bladnr. 10
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
407210			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
407210	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	V	
			Betreft: opritten en tuinpaden van prive tuinen en dan de eerste meter.				
		9.	Elementenverharding van diverse formaten in diverse verbanden				
		.1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
		.9	Levering tekort komende bestratingsmaterialen wordt verrekend op stelpost 950020.				
			Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
503010			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
503010	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	2,00	A	
			Situering: t.p.v. trottoir				
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			2,00 L
		.3.	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
503020			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
503020	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	2,00	A	
			Situering: t.p.v. trottoir				
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			2,00 L
		.4.	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
503030			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
503030	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	3,00	A	
			Situering: t.p.v. bermen en trottoir				
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal aangebracht conform bestekspostnr(s) 503010 of 503020				
		.2.	Afmetingen volgens type I , model:	st			1,00 I
			- G05	st			1,00 I
			- G06	st			1,00 I
			- Onderbord buurt beveiliging				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 104310				
		.3.	Retroflecterend, klasse II				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
503040			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
503040	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	1,00	A	
			Situering: t.p.v. maaiveld.				
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal vrijgekomen conform bestekspostnr(s) 104320				
		.2.	Afmetingen volgens type I , model:	st			1,00 L
			- G06	st			1,00 I
		.3.	Retroflecterend, klasse II				
		.2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
611410			Wijze van verrekening is gewijzigd.				
611410	515502		Water geven bomen.	st	80,00	V	
			Situering: t.p.v. bestaande bomen				
			Betreft water geven van bestaande bomen tijdens rioleringswerkzaamheden.				
			Totaal aantal: 10 stuks				
		.2.	Water op te pompen uit open water op aanwijs directie				
		.3.	Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.				
			Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar				
805030			Termijn aangepast				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
805030	286401		Inmeten en verwerken revisiegegevens. Betreft: inmeten en verwerken revisiegegevens maaiveld voor het gehele werk. 4. Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet 3. Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen - Kantopsluiting-soort-type (trottoirband 280/300x240, opsluitband 100x200 etc) - Oeverlijnen/taluds - Wegmarkeringen - Terrein- en erfafscheidingen - Materiaalscheidingen (asfalt, klinkers, tegels, groenstroken, gazon, onverhard e.d.) - Materiaalaanduidingen / verbanden - Anti-parkeermaatregelen (palen, blokken e.d.) - Lichtmasten - Hoogtemaat bij de aansluiting op naast liggende percelen, dorpel hoogte 9. Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en kleur) vermelden conform NLCS 2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 3 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken	EUR		N	



Bladnr. 12
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staatposten			
95			Stelposten			
950020			Bedrag gewijzigd.			
950020	100301		Stelpost	EUR	5.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
		9.	Te kort komend bestratingsmateriaal ten behoeve van			
			herstraten. Betreft leverantie diverse bestratingsmaterialen			
			overeenkomstig bestaande situatie.			



3. Bepalingen



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 09 Opleverdossier

01 09 01 Opleverdossier

02 Lid toegevoegd:

Het opleverdossier dient 3 weken na gereed komen van de werkzaamheden te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Toegevoegd "teerhoudend asfalt" aan de plannen voor het omgaan met vrijkomende materialen.



Vragen gesteld door de aannemers

Algemeen:

V: In het bestek bij paragraaf 0.04.1 staan twee kerncompetenties en op de bijlage opgave referentie project staat er 3 vermeld. Wat is nu juist? Kunt u deze vraag voor de nota uit beantwoorden?

A: De referentie-eis voor "2. Kennis en ervaring met uitvoering van een wegreconstructie in stedelijk gebied waarbij de vervanging van groen en bomen onderdeel was van de opgave" zoals opgenomen in het Model opgave Referentieprojecten komt te vervallen. Een aangepast Model opgaveformulier is bijgevoegd.

V: In het bestek deel 1 paragraaf 0.04 lid 2 wordt er om een verklaring CO2 niveau 5 gevraagd deze verklaring zit niet bij de stukken. Kunt u deze voor de nota uit toe sturen?

A: Dit betreft een verklaring dat de inschrijver voldoet aan de CO2 prestatieladder niveau 5. Deze dient door de inschrijven te worden aangeleverd.

Deel 2.2:

V: Kunt u een leverancier aangeven?

A: U kunt dit bijvoorbeeld betrekken bij de volgende leverancier: Versluys & Zonen B.V. uit Bodegraven

V: Moet er hier geen zand geleverd worden?

A: Deze post beschrijft de handeling voorafgaand aan het aanbrengen van fundering of straatlaag. Leveranties in deze post zijn niet nodig. Eventuele zand leveranties is opgenomen in andere posten.

V: Werkzaamheden onder toezicht ETW- er. Wordt deze door de opdrachtgever geregeld/ verzorgt?

A: De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de ETW-er. De posten 808030 en 808040 zijn hiervoor opgenomen.

V: Het bestek bestaat voornamelijk uit te accorderen hoeveelheden. Hier wordt onder verstaan een hoeveelheid die nauwkeuring te bepalen is. Daar de bestekposten allemaal op een hoop gegooid zijn is dit niet te bepalen. Hierbij wil ik u vragen om de posten verrekenbaar te maken?

A: Opdrachtgever handhaaft de te accorderen posten en de werkwijze die hieromtrent in de RAW-systematiek is. Er is wel een extra controle uitgevoerd op de posten en daar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.

V: Met welke afmetingen en waar wordt een depot ter beschikking gesteld?

A: Opdrachtgever stelt geen depot beschikbaar.

Wijzigingen vanuit opdrachtgever

Deel 2.2:

Bestekspost 103530 is de omschrijving van afvoeren van teerhoudend asfalt gewijzigd.

Bestekspost 307060 is de NEN norm toegevoegd.

Bestekspost 855030 is het aanlever termijn aangepast.

Bestekspost 950020 is het bedrag gewijzigd.

Deel 3:

Paragraaf 01 09 01 is een lid toegevoegd.

Paragraaf 01 17 07 is teerhoudend asfalt toegevoegd.